



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan harga barang dilapangan akibat inflasi dan peristiwa ekonomi lainnya, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 683);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 8 Seri A);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 76), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Agustus 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Agustus 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SIAK

URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN				
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN TANAH				
PEKERJAAN PERSIAPAN				
Pengukuran Uitzet dengan Water Pass/Theodolit		M2		
Upah:				
Tenaga Kerja	0,008	Orang/Hari	170.000,00	1.360,00
Pekerja	0,012	Orang/Hari	170.000,00	2.040,00
Peralatan:				
Sewa Waterpass	0,004	Hari	200.000,00	800,00
Sewa Theodolite	0,004	Hari	300.000,00	1.200,00
Harga Satuan per kegiatan				5.400,00
Pengukuran uitzet dan pemasangan Bouwplank		M		
Upah:				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang kayu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
Bahan:				
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,02	Kg	25.000,00	500,00
Kayu Meranti Usuk	0,012	M3	1.665.000,00	19.980,00
Kayu Meranti Papan	0,007	M3	1.850.000,00	12.950,00
Harga Satuan per kegiatan				73.030,00
Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m		M		
Upah:				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang kayu	0,4	Orang/Hari	195.000,00	78.000,00
kepala tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
mandor	0,02	Orang/Hari	210.000,00	4.200,00
Bahan:				
Semen portland	2,50	Kg	2.600	6.500,00
Pasir Beton	0,005	M3	380.000,00	1.900,00
Cat Meni Besi	0,45	Kg	78.000,00	35.100,00
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,06	Kg	25.000,00	1.500,00
Batu Pecah Mesin Uk . 2/3	0,009	M3	757.900,00	6.821,10
Kayu Gelam Uk. 8-10 Cm , pig 4 m	1,25	Batang	44.400,00	55.500,00
Seng Golombang BJLS 30 Uk 80x 180 Cm	1,2	Lembar	73.000,00	87.600,00
Kayu Meranti Usuk	0,072	M3	1.665.000,00	119.880,00
Harga Satuan per kegiatan				435.101,10
Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 M		M		
Upah:				
pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
tukang kayu	0,3	Orang/Hari	195.000,00	58.500,00
kepala tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
mandor	0,02	Orang/Hari	210.000,00	4.200,00
Bahan:				
Pasir Beton	0,005	M3	380.000,00	1.900,00
Kawat Duri	0,625	Roll	185.000,00	115.625,00
Semen portland	2,000	Kg	2.600,00	5.200,00
Batu Pecah Mesin Uk . 2/3	0,009	M3	757.900,00	6.821,10
Kayu Gelam Uk. 8-10 Cm , pig 4 m	1,000	Batang	44.400,00	44.400,00
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,06	Kg	25.000,00	1.500,00
Harga Satuan per kegiatan				276.246,10
Pembuatan Bouwplank		Titik		-
				-
Upah:				
Pekerja	0,012	Orang/Hari	170.000,00	2.040,00

tukang kayu	0,006	Orang/Hari	195.000,00	1.170,00
kepala tukang	0,001	Orang/Hari	205.000,00	123,00
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000,00	252,00
Bahan:				
Kayu Randu Bekisting (Kayu Cor)	0,007	M3	1.500.000,00	10.500,00
Kayu Meranti Usuk	0,013	M3	1.665.000,00	21.645,00
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,02	Kg	25.000,00	500,00
Harga Satuan per kegiatan				36.230,00
Pembersihan lapangan " Ringan " dan Peralataan		M2		-
Upah:				-
pekerja	0,05	Orang/Hari	170.000,00	8.500,00
mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
Harga Satuan per kegiatan				13.750,00
Pembersihan Lapangan " Berat" dan Perataan		M2		-
Upah:				-
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000,00	10.500,00
Harga Satuan per kegiatan				27.500,00
Jasa Cutting Aspal		M		
Upah:				
pekerja	0,115	Orang/Hari	170.000,00	19.550,00
kepala tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000,00	2.100,00
Peralatan:				
Asphalt/Concrete Cutter	0,013642	Unit	7.999.000,00	109.122,36
Harga Satuan per kegiatan				135.897,36
PEKERJAAN TANAH				
Pengurugan Tanah Pedel		M3		
Upah:				
pekerja	0,8	Orang/Hari	170.000,00	136.000,00
tukang batu	0,4	Orang/Hari	195.000,00	78.000,00
kepala tukang	0,04	Orang/Hari	205.000,00	8.200,00
mandor	0,08	Orang/Hari	210.000,00	16.800,00
				-
Bahan:				-
Tanah Katel	0,948	M3	281.200,00	266.577,60
Pasir Pasang	0,4	M3	337.000,00	134.800,00
Tanah padel (Clime Srone)	0,135	M3	175.400,00	23.679,00
Harga Satuan per kegiatan				664.056,60
Pengurungan Tanah Kembali		M3		-
				-
Upah:				-
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000,00	2.100,00
Harga Satuan per kegiatan				19.100,00
				-
Pengurugan tanah Katel		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
Bahan:				-
Tanah Katel	1,2	M3	281.200,00	337.440,00
Harga Satuan per kegiatan				385.190,00
Pengurugan Tanah dan Pemadatan		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,83	Orang/Hari	170.000,00	141.100,00
mandor	0,083	Orang/Hari	210.000,00	17.430,00
				-
Bahan:				-
Tanah Urug	1,2	M3	62.800,00	75.360,00
				-
Peralatan:				-
Sewa Stampar	0,05	Jam	300.000,00	15.000,00
Harga Satuan per kegiatan				248.890,00
pengurugan Sirtu Padat (Semi - Meehanic)		M3		
Upah:				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00

Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan:				-
Sirtu	1,2	M3	600.000,00	720.000,00
				-
Peralatan:				-
Sewa Stamper	0,0088	Jam	300.000,00	2.640,00
Harga Satuan per kegiatan				770.390,00
				-
Pengurangan Sirtu Padat (Heavy equipment)		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,0595	Orang/Hari	170.000,00	10.115,00
mandor	0,0085	Orang/Hari	210.000,00	1.785,00
				-
Bahan:				-
Agregat Kelas B	1,259	M3	1.068.930,00	1.345.782,87
				-
Peralatan:				-
Sewa Vibratory Roller min . 5 jam	0,012	Jam	210.000,00	2.520,00
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,5043	Jam	500.000,00	252.150,00
Sewa Road Grader 125 - 140 PK, Min 5 jam	0,0094	Jam	200.000,00	1.880,00
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,0107	Jam	180.000,00	1.926,00
Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 M3, Min 5 jam	0,0085	Jam	275.000,00	2.337,50
Harga Satuan per kegiatan				1.618.496,37
				-
Pengurangan Pasir Paving		M3		-
Upah:				-
Pekerja	0,4	Orang/Hari	170.000,00	68.000,00
Mandor	0,04	Orang/Hari	210.000,00	8.400,00
				-
Bahan:				-
Pasir Urug	1,2	M3	300.000,00	360.000,00
Harga Satuan per kegiatan				436.400,00
				-
Pengurangan Pasir Padat		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,3	Orang/ Hari	170.000,00	51.000,00
mandor	0,01	Orang/ Hari	210.000,00	2.100,00
				-
Bahan:				-
Pasir Urug	1,2	M3	300.000,00	360.000,00
Harga Satuan per kegiatan				413.100,00
				-
Penggalian Tanah Lumpur (Heavy Equipment)		M3		-
Upah:				-
Pekerja	0,226	Orang/Hari	170.000,00	38.420,00
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000,00	1.470,00
				-
Peralatan:				-
Sewa Excavator Kap 1 M3	0,0528	Jam	225.000,00	11.880,00
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,074	Jam	500.000,00	37.000,00
Harga Satuan per kegiatan				88.770,00
				-
Penggalian Tanah Lumpur		M3		-
Upah:				-
Pekerja	1,2	Orang/hari	170.000,00	204.000,00
Mandor	0,045	Orang/hari	210.000,00	9.450,00
Harga Satuan per kegiatan				213.450,00
				-
Penggalian Tanah Keras		M3		-
Upah:				-
Pekerja	1,0	Orang/hari	170.000,00	170.000,00
Mandor	0,032	Orang/hari	210.000,00	6.720,00
Harga Satuan per kegiatan				176.720,00
				-
Penggalian Tanah Cadas /Rabat		M3		-
Upah:				-
Pekerja	1,5	Orang/hari	170.000,00	255.000,00
Mandor	0,06	Orang/hari	210.000,00	12.600,00
Harga Satuan per kegiatan				267.600,00
				-
Penggalian Tanah Biasa (Heavy equipment)		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,163	Orang/hari	170.000,00	27.710,00
mandor	0,0163	Orang/hari	210.000,00	3.423,00
				-

Peralatan:				-
Sewa Excavator Kap 1 M3	0,0272	Jam	225.000,00	6.120,00
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,0783	Jam	500.000,00	39.150,00
Harga Satuan per kegiatan				76.403,00
Penggalian Tanah Biasa		M3		
Upah:				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000,00	127.500,00
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
Harga Satuan per kegiatan				132.750,00
Pengerukan Saluran (Manual)		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,4	Orang/Hari	170.000,00	68.000,00
mandor	0,04	Orang/Hari	210.000,00	8.400,00
				-
Bahan:				-
Glasing 25kg	12	Buah	2.200,00	26.400,00
				-
Peralatan:				-
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,088	Jam	500.000,00	44.000,00
Harga Satuan per kegiatan				146.800,00
				-
Pengerukan Saluran (Heavy Equipment)		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,226	Orang/Hari	170.000,00	38.420,00
mandor	0,007	Orang/Hari	210.000,00	1.470,00
				-
Peralatan:				-
Sewa Excavator Kap 1 M3	0,0625	Jam	225.000,00	14.062,50
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,074	Jam	500.000,00	37.000,00
Harga Satuan per kegiatan				90.952,50
				-
Pengangkutan Tanah Keluar Proyek		M3		-
Upah:				-
Pekerja	0,147	Orang/Hari	170.000,00	24.990,00
Mandor	0,0147	Orang/Hari	210.000,00	3.087,00
Peralatan:				-
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,038	Jam	225.000,00	8.550,00
Sewa Excavator Kap 1 M3	0,029	Jam	500.000,00	14.500,00
Harga Satuan per kegiatan				51.127,00
				-
Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Kedalaman < 1 m		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
mandor	0,0075	Orang/Hari	210.000,00	1.575,00
Harga Satuan per kegiatan				27.075,00
				-
Pengangkutan Lumpur dari Lubang Galian Kedalaman > 1m		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
mandor	0,125	Orang/Hari	210.000,00	26.250,00
Harga Satuan per kegiatan				68.750,00
				-
Pembersihan Lapangan dan Peralatan Tanah		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
mandor	0,05	Orang/Hari	210.000,00	10.500,00
Harga Satuan per kegiatan				27.500,00
				-
Pemadatan Tanah		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,5	Orang/ Hari	170.000,00	85.000,00
mandor	0,05	Orang/ Hari	210.000,00	10.500,00
Harga Satuan per kegiatan				95.500,00
				-
Pekerjaan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan:				-
Ijuk	1,000	Kg	12.300,00	12.300,00
Harga Satuan per kegiatan				40.950,00
				-
Pengurugan Limestone (Heavy Equipment)		M3		-
Upah:				

pekerja	0,0595	Orang/Hari	170.000,00	1.445,00
mandor	0,0085	Orang/Hari	210.000,00	1.785,00
				-
Bahan:				-
Tanah Pedel / putih (Clime Stone)	1,259	M3	281.200,00	354.030,80
				-
Peralatan:				-
Sewa Road Grader 125 - 140 PK, Min 5 jam	0,0094	Jam	200.000,00	1.880,00
Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 M3, Min 5 jam	0,0085	Jam	275.000,00	2.337,50
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,5043	Jam	500.000,00	252.150,00
Sewa Vibratory Roller min . 5 jam	0,012	Jam	210.000,00	2.520,00
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,0107	Jam	180.000,00	1.926,00
Harga Satuan per kegiatan				618.074,30
				-
PEKERJAAN PONDASI				
PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI				
Pasangan Batu Kali Bela 15/20 CM (1 Pc : 3 Ps)		M3		
Upah:				
pekerja	1,5	Orang/Hari	170.000,00	255.000,00
tukang batu	0,75	Orang/Hari	195.000,00	146.250,00
kepala tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
mandor	0,075	Orang/Hari	210.000,00	15.750,00
Bahan:				
Pasir Pasang	0,485	M3	337.000,00	163.445,00
Semen portland	252	Kg	2.600,00	655.200,00
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	1,2	M3	709.400,00	851.280,00
Harga Satuan per kegiatan				2.102.300,00
				-
Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 4 ps)		M3		-
Upah:				-
Pekerja	1,5	Orang/Hari	170.000,00	255.000,00
Tukang Batu	0,75	Orang/Hari	195.000,00	146.250,00
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
Mandor	0,075	Orang/Hari	210.000,00	15.750,00
Bahan:				
Semen portland	252	Sak	2.600,00	655.200,00
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	1,2	M3	709.400,00	851.280,00
Pasir Pasang	0,52	M3	337.000,00	175.240,00
Harga Satuan per kegiatan				2.114.095,00
Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 5 ps)		M3		
Upah:				
pekerja	1,5	Orang/Hari	170.000,00	255.000,00
tukang batu	0,75	Orang/Hari	195.000,00	146.250,00
kepala tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
mandor	0,075	Orang/Hari	210.000,00	15.750,00
				-
Bahan:				-
Semen PC 40 Kg	3,4	Sak	85.000,00	289.000,00
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	1,2	M3	709.400,00	851.280,00
Pasir Pasang	0,544	M3	337.000,00	183.328,00
Harga Satuan per kegiatan				1.755.983,00
				-
Pasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)		M3		-
Upah:				-
Pekerja	0,78	Orang/Hari	170.000,00	132.600,00
Tukang Batu	0,39	Orang/Hari	195.000,00	76.050,00
Kepala Tukang	0,039	Orang/Hari	205.000,00	7.995,00
Mandor	0,039	Orang/Hari	210.000,00	8.190,00
Bahan:				-
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	1,2	M3	709.400,00	851.280,00
Pasir urug	0,432	M3	300.000,00	129.600,00
Harga Satuan per kegiatan				1.205.715,00
				-
Pasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 20 CM		M3		-
Upah:				-
pekerja	0,156	Orang/Hari	170.000,00	26.520,00
tukang batu	0,078	Orang/Hari	195.000,00	15.210,00
kepala tukang	0,0078	Orang/Hari	205.000,00	1.599,00

mandor	0,0078	Orang/Hari	210.000,00	1.638,00
				-
Bahan:				-
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	0,24	M3	709.400,00	170.256,00
Pasir urug	0,0864	M3	300.000,00	25.920,00
Harga Satuan per kegiatan				241.143,00
Pekerjaan Spesi Strouss K-200		M3		
Upah:				
pekerja	1,65	Orang/Hari	170.000,00	280.500,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
kepala tukang	0,028	Orang/Hari	205.000,00	5.740,00
mandor	0,083	Orang/Hari	210.000,00	17.430,00
				-
Bahan:				-
Beton Ready Mix K -200	1,02	M3	1.676.800,00	1.710.336,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	Jam	2.500.000,00	37.500,00
Harga Satuan per kegiatan				2.105.131,00
Pemancangan Minipile		M		
Upah:				
pekerja	0,42	Orang/Hari	170.000,00	71.400,00
tukang batu	0,07	Orang/Hari	195.000,00	13.650,00
mandor	0,042	Orang/Hari	210.000,00	8.820,00
Bahan:				
	0,17	Unit	135.420,00	23.021,40
Peralatan :				
Sewa Crane Kap . 30 Ton Min . 8Jam (Inclide Operator + BBM+Mob/ Demob)	0,218	Jam	500.000,00	109.000,00
Sewa Hammer Pile Min 8 Jam ((Inclide Operator + BBM+Mob/ Demob)	1	Jam	500.000,00	500.000,00
Harga Satuan per kegiatan				725.891,40
				-
Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10-12 cm		Batang		-
Upah:				-
pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000,00	20.400,00
tukang kayu	0,04	Orang/Hari	195.000,00	7.800,00
mandor	0,012	Orang/Hari	210.000,00	2.520,00
				-
Bahan:				-
Bambu Bongkotan	1	Batang	95.000,00	95.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,08	Jam	225.000,00	18.000,00
Harga Satuan per kegiatan				143.720,00
Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8-12 CM		Batang		
Upah:				
pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000,00	20.400,00
tukang kayu	0,04	Orang/Hari	195.000,00	7.800,00
mandor	0,012	Orang/Hari	210.000,00	2.520,00
				-
Bahan:				-
Kayu Gelam Uk 8-10 cm Pjg 4 cm	1	Batang	44.400,00	44.400,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,08	Jam	225.000,00	18.000,00
Harga Satuan per kegiatan				93.120,00
Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m		M		
Upah:				
pekerja	0,2725	Orang/Hari	170.000,00	46.325,00
tukang kayu	0,0218	Orang/Hari	195.000,00	4.251,00
kepala tukang	0,006812	Orang/Hari	205.000,00	1.396,46
mandor	0,00218	Orang/Hari	210.000,00	457,80
				-
Bahan:				-
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	1,65	Lembar	74.400,00	122.760,00
Bambu Bongkotan	3	Batang	95.000,00	285.000,00
Kawat Bendrat	0,109	Kg	38.000,00	4.142,00
Harga Satuan per kegiatan				464.332,26
Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m		M		
Upah:				

Pekerja	0,499583	Orang/Hari	170.000,00	84.929,11
Tukang Kayu	0,039967	Orang/Hari	195.000,00	7.793,57
Kepala Tukang	0,012489	Orang/Hari	205.000,00	2.560,25
Mandor	0,003997	Orang/Hari	210.000,00	839,37
				-
				-
Bahan:				
Bambu bongkotan	6	Batang	95.000,00	570.000,00
Kawat Bendrat	0,199833	Kg	38.000,00	7.593,65
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	3,025	Lembar	74.400,00	225.060,00
Harga Satuan per kegiatan				898.775,94
Pemasangan Turap Papan Tebal 3 cm		M2		
Upah:				
pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000,00	85.000,00
tukang kayu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
mandor	0,05	Orang/Hari	210.000,00	10.500,00
				-
				-
Bahan:				
Klem Kabel Uk. 4 mm	0,3	Dos	126.600,00	37.980,00
Kayu Meranti Usuk	0,021	M3	1.665.000,00	34.965,00
Kayu Meranti Papan	0,048	M3	1.850.000,00	88.800,00
Harga Satuan per kegiatan				305.995,00
Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M		M		
Upah:				
pekerja	0,225	Orang/Hari	170.000,00	38.250,00
tukang kayu	0,025	Orang/Hari	195.000,00	4.875,00
mandor	0,0125	Orang/Hari	210.000,00	2.625,00
				-
				-
Bahan:				
Kawat Bendrat	0,15	kg	38.000,00	5.700,00
Bambu Ori	1,5	Batang	27.750,00	41.625,00
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	1,1	Lembar	74.400,00	81.840,00
Harga Satuan per kegiatan				174.915,00
Pembuatan KisdamTinggi 1,5 M		M		
Upah:				
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	51.000,00
tukang kayu	0,033	Orang/Hari	195.000,00	6.435,00
mandor	0,02	Orang/Hari	210.000,00	4.200,00
				-
				-
Bahan:				
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	1,65	Lembar	74.400,00	122.760,00
Bambu Ori	1,5	Batang	27.750,00	41.625,00
Kawat Bendrat	0,2	Kg	38.000,00	7.600,00
Harga Satuan per kegiatan				233.620,00
Pembuatan Kisdam Tinggi 2 M		M		
Upah:				
pekerja	0,375	Orang/Hari	170.000,00	63.750,00
tukang kayu	0,05	Orang/Hari	195.000,00	9.750,00
mandor	0,023	Orang/Hari	210.000,00	4.830,00
				-
				-
Bahan:				
Bambu Ori	2	Batang	27.750,00	55.500,00
Kawat Bendrat	0,25	Kg	38.000,00	9.500,00
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	2,2	Lembar	74.400,00	163.680,00
Harga Satuan per kegiatan				307.010,00
Pembuatan Kisdam Tinggi 2,5 M		M		
Upah:				
pekerja	0,375	Orang/Hari	170.000,00	63.750,00
tukang kayu	0,05	Orang/Hari	195.000,00	9.750,00
mandor	0,023	Orang/Hari	210.000,00	4.830,00
				-
				-
Bahan:				
Bambu Ori	3	Batang	27.750,00	83.250,00
Kawat Bendrat	0,3	Kg	38.000,00	11.400,00
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	2,75	Lembar	74.400,00	204.600,00
Harga Satuan per kegiatan				377.580,00
Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Dalam 3 m		Titik		
Upah:				
pekerja	0,309	Orang/Hari	170.000,00	52.530,00
tukang batu	0,077	Orang/Hari	195.000,00	15.015,00
mandor	0,031	Orang/Hari	210.000,00	6.510,00
				-
Peralatan :				-

Sewa Excavator Kap 1 m3	0,027	Jam	225.000,00	6.075,00
Harga Satuan per kegiatan				80.130,00
Pembuatan Lubang Strauss Pile Diameter 30 cm Dalam 3 m		Titik		
Upah:				
pekerja	0,386	Orang/Hari	170.000,00	65.620,00
tukang batu	0,077	Orang/Hari	195.000,00	15.015,00
mandor	0,031	Orang/Hari	210.000,00	6.510,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,027	Jam	225.000,00	6.075,00
Harga Satuan per kegiatan				93.220,00
Pekerjaan Pemancangan Pile		Batang		
Upah:				
pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000,00	2.550,00
kepala tukang	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Hammer Pile Min 8 Jam (Include Operator + BBM+Mob/ Demob)	10	Jam		-
Harga Satuan per kegiatan				37.050,00
				-
PEKERHAAN STRUKTUR UTAMA				
PEKERJAAN BETON				
Pekerjaan Beton Mutu FC =7,4 Mpa (K 100)- Molen		M3		
Upah:				
pekerja	1,323	Orang/Hari	170.000,00	224.910,00
tukang batu	0,189	Orang/Hari	195.000,00	36.855,00
kepala tukang	0,019	Orang/Hari	205.000,00	3.895,00
mandor	0,132	Orang/Hari	210.000,00	27.720,00
				-
Bahan:				-
Pasir beton	0,621	M3	380.000,00	235.980,00
Semen PC 40 Kg	6,175	Sak	85.000,00	524.875,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,74	M3	766.200,00	566.988,00
Peralatan :				-
Sewa Concrete Mixer Kap. 0,5 M3, min 3 Jam	0,031	Jam	350.000,00	10.850,00
Harga Satuan per kegiatan				1.632.073,00
				-
Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150)		M3		-
Upah				-
Pekerja	1,323	Orang/Hari	170.000,00	224.910,00
Tukang Batu	0,189	Orang/Hari	195.000,00	36.855,00
Kepala Tukang	0,019	Orang/Hari	205.000,00	27.060,00
Mandor	0,132	Orang/Hari	210.000,00	3.990,00
Bahan :				-
Pasir Beton	0,570714	M3	380.000,00	216.871,32
Semen PC 40 Kg	7,475	Sak	85.000,00	635.375,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,755	M3	766.200,00	578.481,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam	0,031	Jam	350.000,00	10.850,00
Harga Satuan per kegiatan				1.734.392,32
Pekerjaan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)		M3		
upah:				
Pekerja	1,323	Orang/Hari	170.000,00	3.230,00
Tukang Batu	0,189	Orang/Hari	195.000,00	36.855,00
Kepala Tukang	0,019	Orang/Hari	205.000,00	27.060,00
Mandor	0,132	Orang/Hari	210.000,00	277.830,00
Bahan :				-
Pasir Beton	0,542857	M3	380.000,00	206.285,66
Semen PC 40 Kg	8,15	Sak	85.000,00	692.750,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,762222	M3	766.200,00	584.014,50
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam	0,031	Jam	350.000,00	10.850,00
Harga Satuan per kegiatan				1.838.875,16

Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) - molen		M3		
Upah :				
Pekerja	1,323	Orang/Hari	170.000,00	22.440,00
Tukang Batu	0,189	Orang/Hari	195.000,00	3.705,00
Kepala Tukang	0,019	Orang/Hari	205.000,00	38.745,00
Mandor	0,132	Orang/Hari	210.000,00	277.830,00
Bahan :				-
Pasir Beton	0,522143	M3	380.000,00	198.414,34
Semen PC 40 Kg	8,8	Sak	85.000,00	748.000,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,03125	M3	766.200,00	23.943,75
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam	0,031	Jam	350.000,00	10.850,00
Harga Satuan per kegiatan				1.323.928,09
				-
Pekerjaan Beton Mutu fc = 19,3 Mpa (K225) Ready Mix		M3		-
Upah:				-
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	210.000,00
				-
Bahan :				-
Beton Ready Mix K -225	1,02	M3	1.870.700,00	1.908.114,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam	0,015	Jam	350.000,00	5.250,00
Harga Satuan per kegiatan				2.190.489,00
				-
Pekerjaan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K 250N) Ready Mix		M3		-
Upah:				-
Pekerja	1,00	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,25	Orang/Hari	205.000,00	51.250,00
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
				-
Bahan :				-
Beton Ready Mix K -225	1,02	M3	1.870.700,00	1.908.114,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	Jam	350.000,00	5.250,00
Harga Satuan per kegiatan				2.204.364,00
				-
Pekerjaan Beton Mutu fc =26,4 Mpa (K 300) Ready Mix		M3		-
Upah:				-
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
				-
Bahan :				-
Beton Ready Mix K - 300	1,02	M3	2.826.100,00	2.882.622,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	Jam	350.000,00	5.250,00
Harga Satuan per kegiatan				3.132.747,00
				-
Pekerjaan Beton Mutu fc = 31,2 Mpa (K 350 - Ready Mix		M3		-
Upah:				-
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
				-
Bahan :				-
Beton Ready Mix k-350	1,02	M3	2.462.800,00	2.512.056,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	Jam	350.000,00	5.250,00
Harga Satuan per kegiatan				2.762.181,00

Pekerjaan Pembesian Besi Beton (Polos / Ulir)		Kg		
Upah:				
Pekerja	0,007	Orang/ Hari	170.000,00	119,00
Tukang Besi	0,007	Orang/ Hari	195.000,00	1.365,00
Kepala Tukang	0,0007	Orang/ Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,0007	Orang/ Hari	210.000,00	147,00
Bahan :				-
Kawat Bendrat	0,015	kg	38.000,00	570,00
Besi Beton Polos	1,05	kg	23.400,00	24.570,00
Harga Satuan per kegiatan				28.206,00
Pekerjaan pembesian Wiremesh		M2		-
Upah :				-
Pekerja	0,0025	Orang/Hari	170.000,00	425,00
Tukang Besi	0,0025	Orang/Hari	195.000,00	1,95
Kepala Tukang	0,0025	Orang/Hari	205.000,00	512,50
Mandor	0,00001	Orang/Hari	210.000,00	525,00
Bahan :				-
Wiremesh M4	0,088	Lembar	2.164.500,00	190.476,00
Kawat Bendrat	0,005	Kg	38.000,00	190,00
Harga Satuan per kegiatan				192.130,45
Pekerjaan Bekisting Sloof (2 Kali Pakai)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,52	Orang/Hari	170.000,00	88.400,00
Tukang kayu	0,26	Orang/Hari	195.000,00	50.700,00
Kepala Tukang	0,026	Orang/Hari	205.000,00	5.330,00
Mandor	0,026	Orang/Hari	210.000,00	5.460,00
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,3	kg	25.000,00	7.500,00
Kayu Randu bekisting	0,027	M3	1.500.000,00	40.500,00
Minyak pelumas	0,1	Liter	45.000,00	4.500,00
Harga Satuan per kegiatan				202.390,00
Pekerjaan Bekisting Kolom (2 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
Pekerja	0,66	Orang /Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang Kayu	0,33	Orang /Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang /Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang /Hari	210.000,00	6.930,00
Bahan:				-
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000,00	9.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	2	Batang	44.400,00	88.800,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	Kg	25.000,00	10.000,00
Kayu Meranti balok	0,015	M3	2.775.000,00	41.625,00
Kayu Randu bekisting	0,04	M3	1.500.000,00	60.000,00
Harga Satuan per kegiatan				479.330,00
Pekerjaan Bekisting Balok (2 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
Pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang Kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	Kg	25.000,00	10.000,00
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	2	Batang	44.400,00	88.800,00
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000,00	9.000,00
Kayu Meranti balok	0,018	M3	2.775.000,00	49.950,00
Kayu Randu bekisting	0,04	M3	1.500.000,00	60.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Harga Satuan per kegiatan				487.655,00
Pekerjaan Bekisting Lantai (2 Kali Pakai)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang Kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00

Bahan :				-
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000,00	9.000,00
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	6	Batang	44.400,00	266.400,00
Kayu Meranti balok	0,015	M3	2.775.000,00	41.625,00
Kayu Randu bekisting	0,04	M3	1.500.000,00	60.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	Kg	25.000,00	10.000,00
Harga Satuan per kegiatan				656.930,00
Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
Pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00
Bahan :				-
Kayu RanduBekisting	0,018	M3	1.500.000,00	27.000,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	25.000,00	10.000,00
Beton plastik	0,210526	Kg	160.000,00	33.684,16
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	1,65	Batang	44.400,00	73.260,00
Minyak Pelumas	0,2	Liter	45.000,00	9.000,00
Kayu Meranti Balok	0,0108	M3	2.775.000,00	29.970,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Harga Satuan per kegiatan				452.819,16
Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
Pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00
Bahan :				-
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	1,1	Batang	44.400,00	48.840,00
Kayu Meranti Balok	0,015	M3	2.775.000,00	41.625,00
Minyak Pelumas	0,15	Liter	45.000,00	6.750,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	Kg	25.000,00	10.000,00
Kayu RanduBekisting	0,018	M3	1.500.000,00	27.000,00
Harga Satuan per kegiatan				404.120,00
Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	5,3	Orang/Hari	170.000,00	901.000,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
tukang kayu	1,3	Orang/Hari	195.000,00	253.500,00
tukang besi	1,05	Orang/Hari	195.000,00	204.750,00
Kepala Tukang	0,262	Orang/Hari	205.000,00	53.710,00
Mandor	0,265	Orang/Hari	210.000,00	55.650,00
Bahan:				-
Kawat Bendrat	2,25	Kg	38.000,00	85.500,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	1,5	Kg	25.000,00	37.500,00
Minyak Pelumas	0,4	Liter	45.000,00	18.000,00
Besi Beton Polos	157,5	Kg	131.700,00	20.742.750,00
Kayu RanduBekisting	0,2	M3	1.500.000,00	300.000,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200,00	620.622,00
Pasir Beton	0,54	M3	380.000,00	205.200,00
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	85.000,00	714.000,00
Harga Satuan per kegiatan				24.245.807,00
Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)		M3		-
Upah:				-
Pekerja	5,65	Orang/Hari	170.000,00	960.500,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
tukang kayu	1,56	Orang/Hari	195.000,00	304.200,00
tukang besi	1,4	Orang/Hari	195.000,00	273.000,00
Kepala Tukang	0,323	Orang/Hari	205.000,00	66.215,00
Mandor	0,283	Orang/Hari	210.000,00	59.430,00
Bahan:				-
Kawat Bendrat	3	Kg	38.000,00	114.000,00

Minyak Pelumas	0,6	Liter	45.000,00	27.000,00
Kayu RanduBekisting	0,27	M3	1.500.000,00	405.000,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	2	Kg	25.000,00	50.000,00
Besi Beton Polos	210	Kg	131.700,00	27.657.000,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200,00	620.622,00
Pasir Beton	0,54	M3	380.000,00	205.200,00
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	85.000,00	714.000,00
Harga Satuan per kegiatan				31.509.792,00
Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	6,35	Orang/Hari	170.000,00	1.079.500,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
tukang kayu	1,65	Orang/Hari	195.000,00	321.750,00
tukang besi	1,4	Orang/Hari	195.000,00	273.000,00
Kepala Tukang	0,333	Orang/Hari	205.000,00	68.265,00
Mandor	0,318	Orang/Hari	210.000,00	66.780,00
				-
Bahan:				-
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	16	Batang	44.400,00	710.400,00
Minyak pelumas	1,6	Liter	45.000,00	72.000,00
Kayu Meranti balok	0,14	M3	2.775.000,00	388.500,00
Kayu Randu bekisting	0,32	M3	1.500.000,00	480.000,00
Kawat Bendrat	3	Kg	38.000,00	114.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	2,8	Lembar	227.600,00	637.280,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3,2	Kg	25.000,00	80.000,00
Besi Beton Polos	210	Kg	131.700,00	27.657.000,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200,00	620.622,00
Pasir Beton	0,54	M3	380.000,00	205.200,00
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	85.000,00	714.000,00
Harga Satuan per kegiatan				33.541.922,00
Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	5,3	Orang/Hari	170.000,00	901.000,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
tukang kayu	1,3	Orang/Hari	195.000,00	253.500,00
tukang besi	1,05	Orang/Hari	195.000,00	204.750,00
Kepala Tukang	0,262	Orang/Hari	205.000,00	53.710,00
Mandor	0,265	Orang/Hari	210.000,00	55.650,00
				-
Bahan:				-
Kayu Randu bekisting	0,24	M3	1.500.000,00	360.000,00
Kawat Bendrat	2,25	Kg	38.000,00	85.500,00
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	24	Batang	44.400,00	1.065.600,00
Minyak pelumas	1,6	Liter	45.000,00	72.000,00
Kayu Meranti balok	0,16	M3	2.775.000,00	444.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	2,8	Lembar	227.600,00	637.280,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3,2	Kg	25.000,00	80.000,00
Besi Beton Polos	157,5	Kg	131.700,00	20.742.750,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200,00	620.622,00
Pasir Beton	0,54	M3	380.000,00	205.200,00
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	85.000,00	714.000,00
Harga Satuan per kegiatan				26.549.187,00
Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	7,05	Orang/Hari	170.000,00	1.198.500,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
tukang kayu	1,65	Orang/Hari	195.000,00	321.750,00
Tukang Besi	2,1	Orang/Hari	195.000,00	409.500,00
Kepala Tukang	0,403	Orang/Hari	205.000,00	82.615,00
Mandor	0,353	Orang/Hari	210.000,00	74.130,00
				-
Bahan:				-
Minyak Pelumas	2	Liter	45.000,00	90.000,00
Kayu Randu bekisting	0,4	M3	1.500.000,00	600.000,00
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	20	Batang	44.400,00	888.000,00
Kawat Bendrat	4,5	Kg	38.000,00	171.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	3,5	Lembar	227.600,00	796.600,00
Kayu Meranti Balok	0,15	M3	2.775.000,00	416.250,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	4	Kg	25.000,00	100.000,00

Besi Beton Polos	315	Kg	131.700,00	41.485.500,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200,00	620.622,00
Pasir Beton	0,54	M3	380.000,00	205.200,00
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	85.000,00	714.000,00
Harga Satuan per kegiatan				48.227.292,00
				-
Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3		-
Upah:				-
Pekerja	5,3	Orang/Hari	170.000,00	901.000,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
tukang kayu	1,3	Orang/Hari	195.000,00	253.500,00
Tukang Besi	1,05	Orang/Hari	195.000,00	204.750,00
Kepala Tukang	0,262	Orang/Hari	205.000,00	53.710,00
Mandor	0,265	Orang/Hari	210.000,00	55.650,00
				-
Bahan:				-
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	24		44.400,00	1.065.600,00
Kayu Meranti balok	0,16	Batang	2.775.000,00	444.000,00
Minyak Pelumas	1,6	M3	45.000,00	72.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	2,8	Liter	227.600,00	637.280,00
Kayu Randun Bekisting	0,24	Lembar	1.500.000,00	360.000,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3,2	M3	25.000,00	80.000,00
Kawat Bendrat	2,25	Kg	38.000,00	85.500,00
Besi Beton Polos	157,5	Kg	131.700,00	20.742.750,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200,00	620.622,00
Pasir Beton	0,54	M3	380.000,00	205.200,00
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	85.000,00	714.000,00
Harga Satuan per kegiatan				26.549.187,00
Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah :				
Pekerja	5,65	Orang/Hari	170.000,00	960.500,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
tukang kayu	1,56	Orang/Hari	195.000,00	304.200,00
Tukang Besi	1,4	Orang/Hari	195.000,00	273.000,00
Kepala Tukang	0,323	Orang/Hari	205.000,00	66.215,00
Mandor	0,283	Orang/Hari	210.000,00	59.430,00
				-
Bahan :				-
Triplek Filim Uk. 122 X 244 CM X 12 MM	2,5	Lembar	227.600,00	569.000,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3	Kg	25.000,00	75.000,00
Besi Beton Polos	210	Kg	131.700,00	27.657.000,00
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	14	Batang	44.400,00	621.600,00
Minyak Pelumas	1,2	Liter	45.000,00	54.000,00
Kayu Meranti balok	0,105	M3	2.775.000,00	291.375,00
Kayu Randu bekisting	0,25	M3	1.500.000,00	375.000,00
Kawat Bendrat	3	Kg	38.000,00	114.000,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200,00	620.622,00
Pasir Beton	0,54	M3	380.000,00	205.200,00
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	85.000,00	714.000,00
Harga Satuan per kegiatan				33.013.767,00
Pekerjaan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	5,3	Orang/Hari	170.000,00	901.000,00
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000,00	53.625,00
tukang kayu	1,3	Orang/Hari	195.000,00	253.500,00
Tukang Besi	1,05	Orang/Hari	195.000,00	204.750,00
Kepala Tukang	0,262	Orang/Hari	205.000,00	53.710,00
Mandor	0,265	Orang/Hari	210.000,00	55.650,00
				-
Bahan :				-
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	32	Batang	44.400,00	1.420.800,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200,00	620.622,00
Minyak pelumas	1,6	Liter	45.000,00	72.000,00
Kayu Meranti balok	0,16	M3	2.775.000,00	444.000,00
Kayu Randu bekisting	0,32	M3	1.500.000,00	480.000,00
Kawat Bendrat	2,25	Kg	38.000,00	85.500,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	2,8	Lembar	227.600,00	637.280,00
Besi Beton Polos	157,5	Kg	131.700,00	20.742.750,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3,2	Kg	25.000,00	80.000,00
Pasir Beton	0,54	M3	380.000,00	205.200,00
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	85.000,00	714.000,00

Harga Satuan per kegiatan				27.024.387,00
Pekerjaan Kolom Praktis (11 X 11 cm)		M		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000,00	30.600,00
tukang batu	0,02	Orang/Hari	195.000,00	3.900,00
tukang kayu	0,02	Orang/Hari	195.000,00	3.900,00
Tukang Besi	0,02	Orang/Hari	195.000,00	3.900,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000,00	1.890,00
				-
Bahan :				-
Besi Beton Polos	3	kg	131.700,00	395.100,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,009	M3	766.200,00	6.895,80
Pasir Beton	0,006	M3	380.000,00	2.280,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,01	Kg	25.000,00	250,00
Semen PC 40 Kg	0,1	Sak	85.000,00	8.500,00
Kawat Bendrat	0,045	Kg	38.000,00	1.710,00
Kayu Randu bekisting	0,002	M3	1.500.000,00	3.000,00
Harga Satuan per kegiatan				463.155,80
Pekerjaan Ring Balk (10 x 15 cm)		M		
Upah :				
Pekerja	0,297	Orang/Hari	170.000,00	50.490,00
tukang batu	0,033	Orang/Hari	195.000,00	6.435,00
tukang kayu	0,033	Orang/Hari	195.000,00	6.435,00
Tukang Besi	0,033	Orang/Hari	195.000,00	6.435,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan :				-
Kayu Randu bekisting	0,003	M3	1.500.000,00	4.500,00
Kawat Bendrat	0,05	Kg	38.000,00	1.900,00
Besi Beton Polos	3,6	Kg	131.700,00	474.120,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,015	M3	766.200,00	11.493,00
Pasir Beton	0,009	M3	380.000,00	3.420,00
Semen PC 40 Kg	0,1375	Sak	85.000,00	11.687,50
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,02	Kg	25.000,00	500,00
Harga Satuan per kegiatan				582.615,50
Pembongkaran Beton (Manual)		M3		
Upah:				
Pekerja	3,6	Orang/Hari	170.000,00	612.000,00
Mandor	0,36	Orang/Hari	210.000,00	75.600,00
Bahan:				-
Cuka Pelunak Beton	1,2	Liter	178.000,00	213.600,00
				-
Peralatan :				-
Linggis	0,05	Buah	90.000,00	4.500,00
Betel Pahat	0,03	Buah	100.000,00	3.000,00
Gergaji Besi	0,1	Buah	67.000,00	6.700,00
Palu Bodem	0,02	Buah	400.000,00	8.000,00
Harga Satuan per kegiatan				923.400,00
Pembongkaran Beton (Semi -Mechanic)		M3		
Upah :				
pekerja	1,2	Orang/Hari	170.000,00	204.000,00
mandor	0,12	Orang/Hari	210.000,00	25.200,00
				-
Bahan:				-
BBM Peralite	2,5	Liter	10.000,00	25.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Jack Hammer	2	jam	175.000,00	350.000,00
Harga Satuan per kegiatan				604.200,00
Pekerjaan Kolom Praktis (15 x 15 cm)		M		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000,00	30.600,00
tukang batu	0,02	Orang/Hari	195.000,00	3.900,00
tukang kayu	0,02	Orang/Hari	195.000,00	3.900,00
Tukang Besi	0,02	Orang/Hari	195.000,00	3.900,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000,00	1.890,00
				-
Bahan:				-
Kayu Randu bekisting	0,0035	M3	1.500.000,00	5.250,00
Kawat Bendrat	0,085	kg	38.000,00	3.230,00

Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,0185	kg	25.000,00	462,50
Besi Beton Polos	5,55	kg	131.700,00	730.935,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,0165	M3	766.200,00	12.642,30
Pasir Beton	0,011	M3	380.000,00	4.180,00
Semen PC 40 Kg	0,185	Sak	85.000,00	15.725,00
Harga Satuan per kegiatan				817.844,80
Pekerjaan Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K 100) - Ready Mix		M3		
Upah :				
pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
				-
Bahan:				-
Beton Ready Mix K- 100	0,1	M3	1.287.600,00	128.760,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	jam	2.500.000,00	37.500,00
Harga Satuan per kegiatan				411.135,00
Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150) Ready Mix		M3		
Upah:				
pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
				-
Bahan :				-
Beton Ready Mix K-150	0,1	M3	1.265.400,00	126.540,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	jam	2.500.000,00	37.500,00
Harga Satuan per kegiatan				408.915,00
Pekerjakan Beton Mutu FC = 14,5 Mpa (175) - Ready Mix		M3		
Upah:				
pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
				-
Bahan :				-
Beton Ready MiX K- 175	0,1	M3	1.460.000,00	146.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	jam	2.500.000,00	37.500,00
Harga Satuan per kegiatan				428.375,00
Pekerjaan Beton Mutu FC =16,9 MPA (K200) - Ready Mix		M3		
Upah:				
pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
				-
Bahan :				-
Beton Ready Mix K-200	1,02	M3	1.676.800,00	1.710.336,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	jam	2.500.000,00	37.500,00
Harga Satuan per kegiatan				1.992.711,00
Pekerjaan Bekisting Sloof (3 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,52	Orang/Hari	170.000,00	88.400,00
Tukang kayu	0,26	Orang/Hari	195.000,00	50.700,00
Kepala Tukang	0,026	Orang/Hari	205.000,00	5.330,00
Mandor	0,026	Orang/Hari	210.000,00	5.460,00
				-
Bahan :				-
Minyak pelumas	0,1	Liter	45.000,00	4.500,00
Kayu Randu bekisting	0,018	M3	1.500.000,00	27.000,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,3	kg	25.000,00	7.500,00

Harga Satuan per kegiatan				188.890,00
Pekerjaan Bekisting kolom (3 kali pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00
				-
Bahan:				-
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	0,65	Batang	44.400,00	28.860,00
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000,00	9.000,00
Kayu Meranti balok	0,00465	M3	2.775.000,00	12.903,75
Kayu Randu bekisting	0,012	M3	1.500.000,00	18.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk . 122 x244 cm x 12 mm	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	25.000,00	10.000,00
Harga Satuan per kegiatan				348.668,75
Pekerjaan Bekisting Balok (3 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	25.000,00	10.000,00
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	0,65	Batang	44.400,00	28.860,00
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000,00	9.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Kayu Meranti balok	0,00558	M3	2.775.000,00	15.484,50
Kayu Randu bekisting	0,016	M3	1.500.000,00	24.000,00
Harga Satuan per kegiatan				357.249,50
Pekerjaan Bekisting Lantai (3 Kali Pakai)		M2		
Upah :				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00
				-
Bahan:				-
Kayu Randu bekisting	0,016	M3	1.500.000,00	24.000,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	25.000,00	10.000,00
Kayu Meranti balok	0,00465	kg	2.775.000,00	12.903,75
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	1,95	Batang	44.400,00	86.580,00
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000,00	9.000,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Harga Satuan per kegiatan				412.388,75
Pekerjaan Bekisting Dinding (3 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00
				-
Bahan:				-
Beton Decking Plastik	0,210526	kg	21.000,00	4.421,05
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000,00	9.000,00
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	0,975	Batang	44.400,00	43.290,00
Kayu Randu bekisting	0,012	M3	1.500.000,00	18.000,00
Kayu Meranti balok	0,0062	M3	2.775.000,00	17.205,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk. 122 x 244 cm x12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	25.000,00	10.000,00
Harga Satuan per kegiatan				371.821,05
Pekerjaan Bekisting Tangga (3 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000,00	112.200,00
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000,00	64.350,00
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000,00	6.765,00
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000,00	6.930,00
				-
Bahan:				-
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pig 4M	0,65	Batang	44.400,00	28.860,00
Triplek Filim 1 Sisi Uk. 122 x 244 cm x12 MM	0,35	Lembar	227.600,00	79.660,00

Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	25.000,00	10.000,00
Minyak pelumas	0,15	Liter	45.000,00	6.750,00
Kayu Meranti balok	0,00465	M3	2.775.000,00	12.903,75
Kayu Randu bekisting	0,012	M3	1.500.000,00	18.000,00
Harga Satuan per kegiatan				346.418,75
PEKERJAAN BESI DAN BAJA				
Perbaikan dan Penggantian Baja Struktur (Profil)		kg		
Upah :				-
pekerja	0,028	Orang/Hari	170.000,00	4.760,00
Tukang Besi	0,011	Orang/Hari	195.000,00	2.145,00
mandor	0,02	Orang/Hari	210.000,00	4.200,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Welding Set min 5 Jam	0,07	Hari	150.000,00	10.500,00
Harga Satuan per kegiatan				21.605,00
Pekerjaan Perakitan Besi / Baja		kg		
Upah:				
pekerja	0,001	Orang/Hari	170.000,00	170,00
Tukang Besi	0,001	Orang/Hari	195.000,00	195,00
Kepala Tukang	0,00001	Orang/Hari	205.000,00	2,05
mandor	0,00005	Orang/Hari	210.000,00	10,50
				-
Bahan:				-
BBM Pelumas	0,01	Liter	6.800,00	68,00
Minyak pelumas	0,001	Liter	45.000,00	45,00
				-
Peralatan :				-
Alat Bantu Pipe Bender	0,008	jam	200.000,00	1.600,00
Harga Satuan per kegiatan				2.090,55
Pekerjaan Pengelasan Las Listrik		Cm		
Upah:				
pekerja	0,004	Orang/Hari	170.000,00	680,00
Tukang Besi	0,002	Orang/Hari	195.000,00	390,00
Kepala Tukang	0,0002	Orang/Hari	205.000,00	41,00
mandor	0,002	Orang/Hari	210.000,00	420,00
				-
Bahan:				-
Kawat Las RB -26,5 KG	0,04	Pak	42.000,00	1.680,00
BBM Pertamina Dex	0,03	Liter	14.050,00	421,50
Minyak pelumas	0,004	Liter	45.000,00	180,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Las Listrik	0,017	jam	100.000,00	1.700,00
Harga Satuan per kegiatan				5.512,50
Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Besi Profil		kg		
Upah:				
pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000,00	10.200,00
Tukang Las	0,06	Orang/Hari	195.000,00	11.700,00
Kepala tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
				-
Bahan:				-
Besi WF Uk. 200 MM	1,15	kg	17.600,00	20.240,00
Harga Satuan per kegiatan				44.000,00
Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja		kg		
Upah:				
pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000,00	10.200,00
tukang besi	0,06	Orang/Hari	195.000,00	11.700,00
kepala tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
				-
Bahan:				-
Mur Baut M12 x50 mm	15	Buah	5.000,00	75.000,00
Harga Satuan per kegiatan				98.760,00
Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku		Kg		
Upah:				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000,00	10.200,00
Tukang Besi	0,06	Orang/Hari	195.000,00	11.700,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00

Bahan:				
Besi Siku Uk. 50 x 50 x 1,8 mm	1,15	Lonjor	185.000,00	212.750,00
Harga Satuan per kegiatan				236.510,00
PEKERJAAN DINDING				
PEKERJAAN PENUTUP DINDING				
Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	51.000,00
Tukang Batu	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,026	M3	337.000,00	8.762,00
Semen PC 40 Kg	0,1296	Sak	85.000,00	11.016,00
Harga Satuan per kegiatan				106.253,00
Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	51.000,00
tukang batu	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
kepala tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,156	Sak	85.000,00	13.260,00
Pasir Pasang	0,024	M3	337.000,00	8.088,00
Harga Satuan per kegiatan				107.823,00
Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	51.000,00
tukang batu	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
kepala tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan:				-
Pasir Pasang	0,023	M3	337.000,00	7.751,00
Semen PC 40 kg	0,1944	Sak	85.000,00	16.524,00
Harga Satuan per kegiatan				110.750,00
Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm		M2		
Upah:				
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	51.000,00
tukang batu	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
kepala tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan:				-
Semen PC 40 kg	0,2556	Sak	85.000,00	21.726,00
Pasir Pasang	0,02	M3	337.000,00	6.740,00
Harga Satuan per kegiatan				114.941,00
Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps		M2		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	51.000,00
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	2.100,00
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,006	M3	337.000,00	2.022,00
Semen PC 40 Kg	0,108	Sak	85.000,00	9.180,00
Harga Satuan per kegiatan				86.877,00
Pembongkaran Dinding Tembok Dan Pembersihan		M2		
Upah :				-
Pekerja	0,667	Orang/Hari	170.000,00	56.610,00
Mandor	0,333	Orang/Hari	210.000,00	140.070,00
Harga Satuan per kegiatan				196.680,00
Pemasangan Batu Kumbung 1 Pc : 4 Ps		M2		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	51.000,00
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000,00	2.100,00

Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,275	Sak	85.000,00	23.375,00
Batu Kumbung Uk. 25 x25 cm	52	Buah	7.500,00	390.000,00
Pasir Pasang	0,035	M3	600.000,00	21.000,00
Harga Satuan per kegiatan				510.050,00
Pemasangan Bata Ringan Tebal 10 cm		M2		
Upah :				
pekerja	0,671	Orang/Hari	170.000,00	114.070,00
tukang batu	1,3	Orang/Hari	195.000,00	253.500,00
kepala tukang	0,13	Orang/Hari	205.000,00	26.650,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
Bahan :				
Bata Ringan	0,12	M3	25.100,00	3.012,00
Semen Acian 40 Kg	0,002	Sak	75.000,00	150,00
Harga Satuan per kegiatan				398.012,00
Pemasangan Bata Merah Kosongan		M3		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	2.925,00
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	63.000,00
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,33	M3	600.000,00	198.000,00
Semen PC 40 kg	4,375	Sak	75.000,00	328.125,00
Batu Bata Merah	500	Buah	1.100,00	550.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.159.050,00
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata		M2		
Upah :				-
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000,00	51.000,00
tukang batu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
kepala tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
Bahan :				
Batu Bata Merah	70	Buah	1.100,00	77.000,00
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Semen PC 40 Kg	0,242	Sak	75.000,00	18.150,00
Harga Satuan per kegiatan				197.850,00
Pemasngan Bata Merah 1Pc : 5 Pp Tebal 1 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000,00	102.000,00
tukang batu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
kepala tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
mandor	0,03	Orang/Hari	210.000,00	6.300,00
				-
Bahan :				-
Batu Bata Merah	140	Buah	1.100,00	154.000,00
Pasir Pasang	0,102	M3	600.000,00	61.200,00
Semen PC 40 Kg	0,555	Sak	75.000,00	41.625,00
Harga Satuan per kegiatan				408.225,00
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp T ebal 1/2 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang /Hari	170.000,00	51.000,00
Tukang Batu	0,1	Orang /Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala tukang	0,01	Orang /Hari	205.000,00	2.050,00
mandor	0,015	Orang /Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan :				-
Batu Bata Merah	70	Buah	1.100,00	77.000,00
Pasir Pasang	0,043	M3	600.000,00	25.800,00
Semen PC 40 Kg	0,2875	Sak	75.000,00	21.562,50
Harga Satuan per kegiatan				200.062,50
				-
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata		M2		-
Upah :				-
pekerja	0,6	Orang /Hari	170.000,00	102.000,00
Tukang Batu	0,2	Orang /Hari	195.000,00	39.000,00
kepala tukang	0,02	Orang /Hari	205.000,00	4.100,00

Mandor	0,03	Orang /Hari	210.000,00	6.300,00
				-
Bahan:				-
Pasir Pasang	0,093	M3	600.000,00	55.800,00
Semen PC 40 kg	0,66375	Sak	75.000,00	49.781,25
Batu Bata Merah	140	Buah	1.100,00	154.000,00
Harga Satuan per kegiatan				410.981,25
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 3 Pp Tebal 1/2 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang /Hari	170.000,00	51.000,00
Tukang Batu	0,1	Orang /Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang /Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,015	Orang /Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 kg	0,35925	Sak	75.000,00	26.943,75
Pasir Pasang	0,04	M3	600.000,00	24.000,00
Batu Bata Merah	70	Buah	1.100,00	77.000,00
Harga Satuan per kegiatan				203.643,75
Pemasangan Bata Merah 1 PC : 3 Pp Tebal 1 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,6	Orang /Hari	170.000,00	102.000,00
Tukang Batu	0,2	Orang /Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang /Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,03	Orang /Hari	210.000,00	6.300,00
				-
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,091	M3	600.000,00	54.600,00
Batu Bata Merah	140	Buah	1.100,00	154.000,00
Semen PC 40 Kg	0,82375	Sak	75.000,00	61.781,25
Harga Satuan per kegiatan				421.781,25
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal 1/ 2 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang /Hari	170.000,00	51.000,00
tukang batu	0,1	Orang /Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang /Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,015	Orang /Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan :				-
Batu Bata Merah	70	Buah	1.100,00	77.000,00
Pasir Pasang	0,038	M3	600.000,00	22.800,00
Semen PC 40 Kg	0,47375	Sak	75.000,00	35.531,25
Harga Satuan per kegiatan				211.031,25
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp Tebal 1/2 Bata		M2		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang /Hari	170.000,00	51.000,00
Tukang Batu	0,1	Orang /Hari	195.000,00	19.500,00
Mandor	0,015	Orang /Hari	205.000,00	3.075,00
Kepala Tukang	0,01	Orang /Hari	210.000,00	2.100,00
				-
Bahan :				-
Tanah Pedel /Putih (Clime Stone)	0,015	M3	175.400,00	2.631,00
Semen PC 40 Kg	0,1125	Sak	75.000,00	8.437,50
Batu Bata Merah	70	Buah	1.100,00	77.000,00
Pasir Pasang	0,05	M3	600.000,00	30.000,00
Harga Satuan per kegiatan				193.743,50
Pekerjaan Benangan 1 Pc : 3 Ps		M		
Upah :				
pekerja	0,08	Orang /Hari	170.000,00	13.600,00
tukang batu	0,4	Orang /Hari	195.000,00	78.000,00
Kepala Tukang	0,04	Orang /Hari	205.000,00	8.200,00
mandor	0,004	Orang /Hari	210.000,00	680,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 Kg	0,0125	Sak	75.000,00	937,50
Pasir Pasang	0,013	M3	600.000,00	7.800,00
Harga Satuan per kegiatan				109.217,50
Pekerjaan Acian		M2		

Upah :				
Pekerja	0,2	Orang /Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang Batu	0,1	Orang /Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang /Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000,00	2.100,00
Bahan :				-
Semen PC 40 Kg	0,08125	Sak	75.000,00	6.093,75
Harga Satuan per kegiatan				63.743,75
PEKERKAAN FINISHING DINDING				
Pengecatan Kayu (1 Lapis Plamir 1 Lapis Primer 2 lapis Finishing)		M2		
Upah :				-
Pekerja	0,07	Orang/Hari	170.000,00	11.900,00
Tukang Kayu	0,009	Orang/Hari	195.000,00	1.755,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
Bahan :				-
Cat Kayu	0,17	Kg	73.000,00	12.410,00
Plamir Dinding 5 Kg	0,03	Kaleng	130.000,00	3.900,00
Cat Pernis	0,26	kg	78.000,00	20.280,00
Cat Meni Kayu	0,2	kg	61.500,00	12.300,00
Amplas Halus	0,2	Lembar	10.000,00	2.000,00
Thinner A	0,03	Liter	50.500,00	1.515,00
Kuas Uk 4 inch	0,01	Buah	25.000,00	250,00
Harga Satuan per kegiatan				68.170,00
Pengecatan Dasar		M2		
Upah :				
Pekerja	0,07	Orang/Hari	170.000,00	11.900,00
Tukang Kayu	0,009	Orang/Hari	195.000,00	1.755,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
Bahan :				-
Cat Kayu	0,17	Kg	73.000,00	12.410,00
Harga Satuan per kegiatan				27.925,00
Pengecatan Dinding Luar Lama		M2		
Upah:				
Pekerja	0,028	Orang/Hari	170.000,00	4.760,00
Tukang Batu	0,042	Orang/Hari	195.000,00	8.190,00
Kepala Tukang	0,0042	Orang/Hari	205.000,00	861,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
Bahan :				-
Cat Dinding Exterior - Weather Shield/Cat Penutup	0,18	Kg	610.000,00	109.800,00
Cat Alkali Primer/Cat Dasar	0,12	Kg	300.800,00	36.096,00
Harga Satuan per kegiatan				160.337,00
Pengecatan Dinding Luar Baru		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000,00	3.400,00
Tukang Batu	0,063	Orang/Hari	195.000,00	12.285,00
Kepala Tukang	0,0063	Orang/Hari	205.000,00	1.291,50
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
				-
Bahan :				-
Cat Alkali Primer 2,5 L	0,1	Kg	300.800,00	30.080,00
plamir Dinding	0,1	kg	130.000,00	13.000,00
Cat Dinding Exterior - Weather Shield 2,5 L	0,26	Kg	610.000,00	158.600,00
Harga Satuan per kegiatan				219.286,50
Pengecatan Dinding Dalam Lama		M2		
Upah :				
Pekerja	0,028	Orang/Hari	170.000,00	4.760,00
Tukang Batu	0,042	Orang/Hari	195.000,00	8.190,00
Kepala Tukang	0,0042	Orang/Hari	205.000,00	861,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
Bahan :				-
Cat Alkali Primer 2,5 L	0,12	Kg	300.800,00	36.096,00
Cat Dinding Interior 2,5 L	0,18	Kg	266.000,00	47.880,00
Harga Satuan per kegiatan				98.417,00
Pengecatan Dinding Dalam Baru		M2		

Upah:				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000,00	3.400,00
Tukang Batu	0,063	Orang/Hari	195.000,00	12.285,00
Kepala Tukang	0,0063	Orang/Hari	205.000,00	1.291,50
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
Bahan :				-
Cat Alkali Primer 2,5 L	0,1	Kg	300.800,00	30.080,00
Plamir Dinding	0,1	Kg	130.000,00	13.000,00
Cat Dinding Interior 2,5 L	0,26	Kg	266.000,00	69.160,00
Harga Satuan per kegiatan				129.846,50
Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000,00	3.400,00
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,0025	Orang/Hari	210.000,00	525,00
Bahan :				-
Kuas Uk 4 inch	0,01	Buah	25.000,00	250,00
Cat Meni Besi	0,1	Kg	61.500,00	6.150,00
Harga Satuan per kegiatan				53.425,00
Pengecatan Besi		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000,00	3.400,00
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Mandor	0,0025	Orang/Hari	210.000,00	525,00
				-
Bahan :				-
Cat Besi	0,1	kg	61.500,00	6.150,00
Kuas Uk. 4 Inch	0,01	Buah	25.000,00	250,00
Harga Satuan per kegiatan				49.325,00
Pemasangan Wallpaper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000,00	3.400,00
Tukang Batu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,0025	Orang/Hari	210.000,00	525,00
				-
Bahan :				-
Wallpaper	0,2	Roll	959.300,00	191.860,00
Lem Wallpaper	0,2	Kg	48.000,00	9.600,00
Harga Satuan per kegiatan				248.485,00
Pemasangan Partisi Double Kalsiboard Rangka Metal Stud		M2		
Upah :				
Pekerja	0,045	Orang/Hari	170.000,00	7.650,00
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
Mandor	0,45	Orang/Hari	210.000,00	94.500,00
Bahan :				-
Sekrup Asbeb Uk 4 Inch	28	Buah	1.100,00	30.800,00
Papan Gypsum Uk . 122 x 244 cm Tebal 0,8 cm	0,365	Lembar	66.600,00	24.309,00
Metal Stud	2,5	Batang	85.000,00	212.500,00
Harga Satuan per kegiatan				414.384,00
Pemasangan Keramik Dinding Uk 20 X 25 CM		M2		
Upah :				
Pekerja	0,9	Orang/Hari	170.000,00	153.000,00
Tukang Batu	0,45	Orang/Hari	195.000,00	87.750,00
Kepala Tukang	0,045	Orang/Hari	205.000,00	9.225,00
Mandor	0,045	Orang/Hari	210.000,00	9.450,00
				-
Bahan :				-
Keramik Dinding Polos Uk 20 X 25 cm	1,06	M2	202.060,00	214.183,60
Pasir Pasang	0,018	M3	600.000,00	10.800,00
Semen Nat Keramik	1,94	Kg	25.000,00	48.500,00
Semen PC 40 Kg	0,2325	Sak	85.000,00	19.762,50
Harga Satuan per kegiatan				552.671,10
Pemasangan Batu Bobos		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000,00	119.000,00

Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan :				-
Batu Alam Bobos Uk. 10 x 20 x 1,5 cm	1,1	M2	1.225.500,00	1.348.050,00
Pasir Pasang	0,035	M3	600.000,00	21.000,00
Semen PC 40 kg	0,29375	Sak	85.000,00	24.968,75
Harga Satuan per kegiatan				1.595.793,75
Pemasangan Batu Ampyang		M2		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000,00	85.000,00
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 kg	0,29375	Sak	85.000,00	24.968,75
Batu Ampyang	1,1	Sak	150.000,00	165.000,00
Pasir Pasangan	0,035	M3	600.000,00	21.000,00
Harga Satuan per kegiatan				378.743,75
Pemasangan Batu Alam		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000,00	119.000,00
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan				-
Batu Alam Candi	1,1	M2	160.000,00	176.000,00
Semen PC 40 kg	0,29375	Sak	85.000,00	24.968,75
Pasir Pasangan	0,035	M3	600.000,00	21.000,00
Harga Satuan per kegiatan				423.743,75
Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000,00	127.500,00
Tukang Besi	0,9	Orang/Hari	195.000,00	175.500,00
Kepala Tukang	0,05	Orang/Hari	205.000,00	10.250,00
Mandor	0,075	Orang/Hari	210.000,00	15.750,00
				-
Bahan :				-
Besi Hollow Uk. 40 x40 x 1,1 mm	0,333	Lonjor	133.200,00	44.355,60
Besi Hollow Uk. 20 x40 x 1,1 mm	0,5	Lonjor	106.600,00	53.300,00
Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku	0,192	Kg	19.400,00	3.724,80
Lem Sealent	0,16	Tube	40.000,00	6.400,00
Aluminium Composite Panel (ACP)	1,1	Lembar	12.000,00	13.200,00
Harga Satuan per kegiatan				449.980,40
Pelapisan Waterproofing		M2		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang/Hari	170.000,00	8.500,00
Tukang Batu	0,075	Orang/Hari	195.000,00	14.625,00
Mandor	0,0075	Orang/Hari	210.000,00	1.575,00
				-
Bahan :				-
Cat Waterproof	0,35	Kg	100.000,00	35.000,00
Serat Fiber	1	Lembar	16.700,00	16.700,00
Harga Satuan per kegiatan				76.400,00
Pekerjaan Teer Kayu		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000,00	1.260,00
				-
Bahan :				-
Teer Anti Rayap	0,35	kg	70.000,00	24.500,00
Harga Satuan per kegiatan				42.760,00
Pekerjaan Plamir Tembok		M2		
Upah :				
Pekerjaan Plamir Tembok	0,02	Orang/Hari	170.000,00	3.400,00
Tukang Batu	0,03	Orang/Hari	195.000,00	5.850,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
				-
Bahan :				-

Plamir Dinding 5 kg	0,1	Kaleng	130.000,00	13.000,00
Amplas Halus	0,5	Lembar	10.000,00	5.000,00
Harga Satuan per kegiatan				27.880,00
Pekerjaan Pelapisan Melamin Duco (2 Lapis)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,075	Orang/Hari	170.000,00	12.750,00
Tukang Batu	0,09	Orang/Hari	195.000,00	17.550,00
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000,00	1.890,00
				-
Bahan :				-
Thinner A	0,837	Liter	50.500,00	42.268,50
Dempul Kayu	0,2	Kaleng	95.000,00	19.000,00
Amplas Kasar	1	Lembar	10.000,00	10.000,00
Amplas Halus	1	Lembar	10.000,00	10.000,00
Dempul Kayu	0,2	Kaleng	95.000,00	19.000,00
Cat Pernis	0,2	Kg	95.000,00	19.000,00
Peralatan :				
Sewa Compressor Min 5 jam	0,625	Hari	350.000,00	218.750,00
Harga Satuan per kegiatan				370.208,50
PEKERJAAN LANTAI				
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI				
Pengecatan Lantai Outdoor		M2		-
Upah :				-
Pekerja	0,028	Orang/Hari	170.000,00	4.760,00
Tukang Batu	0,042	Orang/Hari	195.000,00	8.190,00
Kepala Tukang	0,0042	Orang/Hari	205.000,00	861,00
Mandor	0,0025	Orang/Hari	210.000,00	525,00
				-
Bahan :				-
Cat Lapangan 5 kg	0,12	Kaleng	478.000,00	57.360,00
Harga Satuan per kegiatan				71.696,00
Pemasangan Rumput Sintetis		M2		
Upah :				
Tukang Kayu	0,2375	Orang/Hari	195.000,00	46.312,50
Kepala Tukang	0,072	Orang/Hari	205.000,00	14.760,00
Mandor	0,0027	Orang/Hari	210.000,00	567,00
				-
Bahan :				-
Rumput Sintetis (Lapangan)	1	M2	108.800,00	108.800,00
Rubber Granule	3,85	Kg	42.200,00	162.470,00
Lem PVC	0,95	Tube	48.600,00	46.170,00
Harga Satuan per kegiatan				379.079,50
Pemasangan Lantai Kayu Parquet		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000,00	119.000,00
Tukang Kayu	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan :				-
Lantai Parquet	1,05	M2	350.000,00	367.500,00
Lem Kayu	0,6	Kg	56.200,00	33.720,00
Harga Satuan per kegiatan				602.995,00
Pemasangan Keramik Pint Uk 7.5 x 20 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,09	Orang/Hari	170.000,00	15.300,00
Tukang Batu	0,09	Orang/Hari	195.000,00	17.550,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Semen Nat Keramik	0,025	kg	25.000,00	625,00
Semen PC 40 Kg	0,0285	Sak	85.000,00	2.422,50
Pasar Pasang	0,003	M3	600.000,00	1.800,00
Keramik Plint Motif Uk 7,5 x 20 cm	5,3	M2	701.800,00	3.719.540,00
Harga Satuan per kegiatan				3.765.462,50
Pemasangan Keramik Lantai Porcelaine Uk 30 X 30 Cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,9	Orang/Hari	170.000,00	153.000,00
Tukang Batu	0,45	Orang/Hari	195.000,00	87.750,00

Kepala Tukang	0,045	Orang/Hari	205.000,00	9.225,00
Mandor	0,045	Orang/Hari	210.000,00	9.450,00
				-
Bahan :				-
Semen Nat Keramik	1,94	Kg	25.000,00	48.500,00
Semen PC 40 kg	0,2325	Sak	85.000,00	19.762,50
Pasir Pasang	0,018	M3	600.000,00	10.800,00
Keramik Lantai Porcelaine Uk 30 x 30 cm	1,05	M2	258.700,00	271.635,00
Harga Satuan per kegiatan				610.122,50
				-
Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 40 X 40 CM		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000,00	24.375,00
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000,00	2.665,00
Mandor	0,013	Orang/Hari	210.000,00	2.730,00
				-
Bahan:				-
Semen PC 40 Kg	0,245	Sak	85.000,00	20.825,00
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Keramik Lantai Polos Uk 40 x 40 cm	1,0608	M3	149.600,00	158.695,68
Harga Satuan per kegiatan				278.790,68
				-
Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 30 X 30 cm		M2		-
Upah :				-
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000,00	119.000,00
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 Kg	0,25	Sak	85.000,00	21.250,00
Semen Nat Keramik	0,5	Kg	25.000,00	12.500,00
Keramik Lantai Motif Uk 40 X 40 cm	1,05	M2	126.000,00	132.300,00
Pasar Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Harga Satuan per kegiatan				394.825,00
				-
Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40 cm		M2		-
Upah :				-
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000,00	24.375,00
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000,00	2.665,00
Mandor	0,013	Orang/Hari	210.000,00	2.730,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 Kg	0,245	Sak	85.000,00	20.825,00
Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40 cm	1,0608	M2	126.000,00	133.660,80
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Harga Satuan per kegiatan				253.755,80
				-
Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000,00	119.000,00
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 kg	0,26	Sak	85.000,00	22.100,00
Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20 cm	1,05	M2	119.000,00	124.950,00
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Semen Nat Keramik	0,5	kg	25.000,00	12.500,00
Harga Satuan per kegiatan				388.325,00
				-
Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 60 cm		M2		
Upah :				
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000,00	119.000,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan:				-
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00

Keramik Lantai Granit Polos Uk 60 x 60 cm	1,06	M2	350.000,00	371.000,00
Semen Nat Keramik	1,86	kg	25.000,00	46.500,00
Semen PC 40 Kg	0,24	Sak	85.000,00	20.400,00
Harga Satuan per kegiatan				666.675,00
Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 120 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000,00	119.000,00
Tukang Batu	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 kg	0,24	Sak	85.000,00	20.400,00
Keramik Lantai Granit Motif Uk 120 x 60 cm	1,06	M2	500.000,00	530.000,00
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Semen Nat Keramik	1,86	Kg	25.000,00	46.500,00
Harga Satuan per kegiatan				786.675,00
Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40 CM		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000,00	24.375,00
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000,00	2.665,00
Mandor	0,013	Orang/Hari	210.000,00	2.730,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 Kg	0,245	Sak	85.000,00	20.825,00
Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40 cm	1,06	M2	206.500,00	218.890,00
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Semen Nat Keramik	1,3	kg	25.000,00	32.500,00
Harga Satuan per kegiatan				371.485,00
Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 30 x 30 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,26	Orang/Hari	170.000,00	44.200,00
Tukang Batu	0,13	Orang/Hari	195.000,00	25.350,00
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000,00	2.665,00
Mandor	0,013	Orang/Hari	210.000,00	2.730,00
				-
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Keramik Lantai Granit Motif Uk. 30 x 30 cm	1,06	M2	258.700,00	274.222,00
Semen PC 40 kg	0,25	Sak	85.000,00	21.250,00
Semen Nat Keramik	1,5	kg	25.000,00	37.500,00
Harga Satuan per kegiatan				434.917,00
Pemasangan Keramik Lantai Granit Giaszur Uk 20 x 40 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000,00	119.000,00
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000,00	7.350,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 kg	0,245	Sak	85.000,00	20.825,00
Keramik Lantai Granit Polos Uk 60 x 60 cm	1,06	M2	350.000,00	371.000,00
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000,00	27.000,00
Semen Nat Keramik	1,3	Kg	25.000,00	32.500,00
Harga Satuan per kegiatan				653.100,00
Pemasangan Karpet Lantai		M2		
Upah :				
Pekerja	0,17	Orang/Hari	170.000,00	28.900,00
Tukang Kayu	0,17	Orang/Hari	195.000,00	33.150,00
Kepala Tukang	0,017	Orang/Hari	205.000,00	3.485,00
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000,00	1.890,00
				-
Bahan :				-
Lem Kayu	0,35	Kg	56.200,00	19.670,00
Karpet Biasa	1,05	M2	194.300,00	204.015,00
Harga Satuan per kegiatan				291.110,00
Pekerjaan Floor Hardener		M2		

Upah :				
Pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000,00	20.400,00
Tukang Batu	0,12	Orang/Hari	195.000,00	23.400,00
Kepala Tukang	0,012	Orang/Hari	205.000,00	2.460,00
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000,00	1.260,00
				-
Bahan :				-
Floor Handener	5	Kg	25.000,00	125.000,00
Harga Satuan per kegiatan				172.520,00
				-
PEKERJAAN ATAP				
PEKERJAAN RANGKA ATAP				-
Pembuatan dan Pemsangan Kuda- kuda Kayu Meranti Bentang 6 M		M3		-
Upah :				-
Pekerja	4	Orang/Hari	170.000,00	680.000,00
Tukang Kayu	12	Orang/Hari	195.000,00	2.340.000,00
Kepala Tukang	1,2	Orang/Hari	205.000,00	246.000,00
Mandor	0,2	Orang/Hari	210.000,00	42.000,00
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2- 5 inch	5,6	Kg	25.000,00	140.000,00
Kayu Meranti Balok	1,1	M3	2.775.000,00	3.052.500,00
Plat Besi / Baja	15	Kg	28.200,00	423.000,00
Harga Satuan per kegiatan				6.923.500,00
Pembuatan dan Pemasangan Kuda- Kuda Kayu Kamper Bentang 6 m		M3		
Upah :				
Pekerja	4	Orang/Hari	170.000,00	680.000,00
Tukang Kayu	12	Orang/Hari	195.000,00	2.340.000,00
Kepala Tukang	1,2	Orang/Hari	205.000,00	246.000,00
Mandor	0,2	Orang/Hari	210.000,00	42.000,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	1,1	M3	3.805.100,00	4.185.610,00
Plat Besi /Baja	15	Kg	28.200,00	423.000,00
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	5,6	Kg	25.000,00	140.000,00
Harga Satuan per kegiatan				8.056.610,00
Pemasangan Reng Meranti dan Usuk Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk . 2 - 5 inch	0,25	Kg	25.000,00	6.250,00
Kayu Meranti Reng	0,036	M3	1.665.000,00	59.940,00
Kayu kamper Balok	0,014	M3	3.805.100,00	53.271,40
Harga Satuan per kegiatan				159.061,40
Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	0,14	M3	3.805.100,00	532.714,00
Kayu Kamper Papan	0,036	M3	6.064.100,00	218.307,60
Paku Biasa Uk. 2 -5 inch	0,25	M3	25.000,00	6.250,00
Harga Satuan per kegiatan				796.871,60
Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Jati		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Papan	0,036	M3	6.064.100,00	218.307,60
Kayu Jati Balok	0,014	M3	48.951.000,00	685.314,00
Paku Biasa Uk . 2- 5 inch	0,25	Kg	25.000,00	6.250,00
Harga Satuan per kegiatan				949.471,60

Pemasangan Gording Kamper		M3		
Upah :				
Pekerja	6,2	Orang/Hari	170.000,00	1.054.000,00
Tukang Kayu	2,01	Orang/Hari	195.000,00	391.950,00
Kepala Tukang	2,01	Orang/Hari	205.000,00	412.050,00
Mandor	0,335	Orang/Hari	210.000,00	70.350,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok'	1,1	M3	3.805.100,00	4.185.610,00
Plat Besi / Baja	15	Kg	28.200,00	423.000,00
Paku Biasa Uk. 2 -5 inch	3	Kg	25.000,00	75.000,00
Harga Satuan per kegiatan				6.611.960,00
Pekerjaan Rangkap Kuda kuda Profil WF		Kg		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000,00	10.200,00
Tukang Las	0,06	Orang/Hari	195.000,00	11.700,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
				-
Bahan :				-
Besi WF Uk 200 mm	1,15	Kg	17.600,00	20.240,00
Harga Satuan per kegiatan				44.000,00
Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,5 mm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,734	Orang/Hari	170.000,00	124.780,00
Tukang Besi	0,734	Orang/Hari	195.000,00	143.130,00
Kepala Tukang	0,073	Orang/Hari	205.000,00	14.965,00
Mandor	0,037	Orang/Hari	210.000,00	7.770,00
				-
Bahan :				-
Rangka Galvalume Uk . 0,5 mm	0,7475	Lonjor	55.800,00	41.710,50
Harga Satuan per kegiatan				332.355,50
Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,8 mm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,734	Orang/Hari	170.000,00	124.780,00
Tukang Besi	0,734	Orang/Hari	195.000,00	143.130,00
Kepala Tukang	0,073	Orang/Hari	205.000,00	14.965,00
Mandor	0,037	Orang/Hari	210.000,00	7.770,00
				-
Bahan :				-
Rangka Galvalume Uk .0,8 mm	0,6009	Lonjor	125.300,00	75.292,77
Harga Satuan per kegiatan				365.937,77
PEKERJAAN PENUTUP PEKERJA				
Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 - Lebar 90 cm		M		
Upah :				-
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000,00	2.100,00
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
				-
Bahan :				-
Sekrup Asbes Uk 4 inch	5	Buah	1.100,00	5.500,00
Kayu Kamper Balok	0,019	M3	3.805.100,00	72.296,90
Seng Talang Seng BJLS 40 Lebar 90 mm	1,05	M3	232.100,00	243.705,00
Harga Satuan per kegiatan				400.701,90
Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000,00	210,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	0,0126	M3	3.805.100,00	47.944,26
Seng Talang BJLS 40 Lebar 60 cm	1,05	M	53.300,00	55.965,00
Sekrup Asbes Uk 4 Inch	5	Buah	1.100,00	5.500,00
Harga Satuan per kegiatan				186.719,26

Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 90 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000,00	210,00
				-
Bahan :				-
Seng Talang BJLS 30 Lebar 90 CM	1,05	M	45.000,00	47.250,00
Kayu Kamper Balok	0,019	M3	3.805.100,00	72.296,90
Sekrup Asbes Uk 4 inch	5	Buah	1.100,00	5.500,00
Harga Satuan per kegiatan				202.356,90
Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 60 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000,00	210,00
				-
Bahan :				-
Sekrup Asbeb Uk . 4 inch	5	Buah	1.100,00	5.500,00
Seng Talang BJLS 30 Lebar 60 cm	1,05	M	40.000,00	42.000,00
Kayu Kamper Balok	0,0126	M3	3.805.100,00	47.944,26
Harga Satuan per kegiatan				172.754,26
Pemasangan Talang Polakan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Seng Gelombang BJLS 40 Uk 80 x 80 cm	1	Lembar	120.000,00	120.000,00
Sekrup Asbes Uk 4 inch	35	Buah	1.100,00	38.500,00
Harga Satuan per kegiatan				243.125,00
				-
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type D Diameter 5		M		-
Upah :				-
Pekerja	0,0337	Orang/Hari	170.000,00	5.729,00
Tukang Pipa	0,0675	Orang/Hari	195.000,00	13.162,50
				-
Bahan :				-
Pipa PVC (D) Uk . 5 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	292.200,00	73.050,00
Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch	1	Buah	6.200,00	6.200,00
Harga Satuan per kegiatan				98.141,50
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type C Diameter 4 "		M		
Upah :				
Pekerja	0,0337	Orang/Hari	170.000,00	5.729,00
Tukang Pipa	0,0657	Orang/Hari	195.000,00	12.811,50
				-
Bahan :				-
Pipa PVC (C) Uk. 4 inch , Panjang 4 m	0,25	Batang	366.600,00	91.650,00
Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch	1	Buah	6.200,00	6.200,00
Harga Satuan per kegiatan				116.390,50
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type C Diameeter 3"		M		
Upah :				
Pekerja	0,0337	Orang/Hari	170.000,00	5.729,00
Tukang Pipa	0,0675	Orang/Hari	195.000,00	13.162,50
				-
Bahan :				-
Pipa PVC (C) Uk 3 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	230.000,00	57.500,00
Klem Pipa Bahan PVC Type AW Diameter 5 "	1	Buah	21.100,00	21.100,00
Harga Satuan per kegiatan				97.491,50
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 5 "		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang/Hari	170.000,00	13.770,00

Tukang Pipa	0,135	Orang/Hari	195.000,00	26.325,00
				-
Bahan :				-
Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch	1	Buah	6.200,00	6.200,00
Pipa PVC (C) Uk. 4 inch , Panjang 4 m	0,3	Batang	366.600,00	109.980,00
Harga Satuan per kegiatan				156.275,00
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 4 "		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang/Hari	170.000,00	13.770,00
Tukang Pipa	0,135	Orang/Hari	195.000,00	26.325,00
Kepala Tukang	0,0135	Orang/Hari	205.000,00	2.767,50
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000,00	840,00
				-
Bahan :				-
Klem Pipa Bahan PVC Uk . 2 inch	0,35	Buah	6.200,00	2.170,00
Pipa PVC (AW) Uk 4 inch Panjang 4 m	0,3	Batang	366.600,00	109.980,00
Harga Satuan per kegiatan				155.852,50
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang/Hari	170.000,00	13.770,00
Tukang Pipa	0,135	Orang/Hari	195.000,00	26.325,00
Kepala Tukang	0,0135	Orang/Hari	205.000,00	2.767,50
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000,00	840,00
				-
Bahan :				-
Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch	0,35	Buah	6.200,00	2.170,00
Pipa PVC (AW) Uk. 3 inch Panjang 4 m	0,3	Batang	295.000,00	88.500,00
Harga Satuan per kegiatan				134.372,50
Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40 - Dia 12 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000,00	5.125,00
Mandor	0,25	Orang/Hari	210.000,00	52.500,00
				-
Bahan :				-
Seng Gelombang BJLS 40 Uk 80 x 180 cm	0,4144	Lembar	120.000,00	49.728,00
Sekrup Asbes Uk 4 inch	22,5	Buah	1.100,00	24.750,00
Harga Satuan per kegiatan				206.353,00
Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 3/30		M		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 1/2 - 1 inch	0,05	Kg	22.500,00	1.125,00
Kayu Meranti Papan	0,011	M3	1.850.000,00	20.350,00
Harga Satuan per kegiatan				82.625,00
Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 2 /20		M		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk. 1/2 -1 inch	0,1	Kg	22.500,00	2.250,00
Kayu Meranti Papan	0,0108	M3	1.850.000,00	19.980,00
Harga Satuan per kegiatan				63.880,00
Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk . 3 /30		M		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00

				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Papan	0,011	M3	3.805.100,00	41.856,10
Paku Biasa Uk . 1/2 -1 inch	0,05	Kg	22.500,00	1.125,00
Harga Satuan per kegiatan				104.131,10
Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk 2/20		M		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Papan	0,0108	M3	3.805.100,00	41.095,08
Paku Biasa Uk 1/2 -1 inch	0,1	Kg	22.500,00	2.250,00
Harga Satuan per kegiatan				104.495,08
Pemasangan Genteng Karang Pilang		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Kayu'	0,075	Orang/Hari	195.000,00	14.625,00
Kepala Tukang	0,008	Orang/Hari	205.000,00	1.640,00
Mandor	0,008	Orang/Hari	210.000,00	1.680,00
				-
Bahan :				-
Genteng Tanah Liat	25	Buah	34.500,00	862.500,00
Harga Satuan per kegiatan				905.945,00
Pemasangan Genteng Jawa - Sokka		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Kayu	0,075	Orang/Hari	195.000,00	14.625,00
Kepala Tukang	0,0075	Orang/Hari	205.000,00	1.537,50
Mandor	0,008	Orang/Hari	210.000,00	1.680,00
				-
Bahan :				-
Genteng Flat Press	25	Buah	16.700,00	417.500,00
Harga Satuan per kegiatan				460.842,50
Pemasangan Genteng Galvalume		M2		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000,00	210,00
				-
Bahan :				-
Genteng Metal	2,65	Lembar	116.600,00	308.990,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,2	Kg	22.500,00	4.500,00
Harga Satuan per kegiatan				369.250,00
Pemasangan Genteng Fiberglass		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000,00	23.800,00
Tukang Kayu	0,067	Orang/Hari	195.000,00	13.065,00
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Atap Fiberglass	0,6	Lembar	388.500,00	233.100,00
Paku Payung Asbes	0,05	Kg	48.500,00	2.425,00
Harga Satuan per kegiatan				275.295,00
Pemasangan Bubung Genteng Karang Pilang		M		
Upah :				
Pekerja	0,4	Orang/Hari	170.000,00	68.000,00
Tukang Batu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,002	Orang/Hari	205.000,00	410,00
Mandor	0,02	Orang/Hari	210.000,00	4.200,00
				-
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,0323	M3	600.000,00	19.380,00
Genteng Bubung Tanah Liat	5	Buah	34.500,00	172.500,00
Semen PC 40 kg	0,128	Sak	85.000,00	10.880,00
Harga Satuan per kegiatan				314.370,00
Pemasangan Bubung Genteng Jawa		M		

Upah :				
Pekerja	0,4	Orang/Hari	170.000,00	68.000,00
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000,00	4.100,00
Mandor	0,002	Orang/Hari	210.000,00	420,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 kg	0,2	Sak	85.000,00	17.000,00
Pasir Pasang	0,032	M3	600.000,00	19.200,00
Genteng Bubung Tanah Liat	5	Buah	34.500,00	172.500,00
Harga Satuan per kegiatan				320.220,00
Pemasangan Bubung Genteng Galvalume		M		
Upah :				
Pekerja	0,084	Orang/Hari	170.000,00	14.280,00
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000,00	24.375,00
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000,00	2.665,00
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000,00	840,00
				-
Bahan :				-
Sekrup Asbes Uk.4 Inch	6	Buah	1.100,00	6.600,00
Genteng Bubung Metal	2,4	Buah	37.800,00	90.720,00
Harga Satuan per kegiatan				139.480,00
Pemasangan Atap Sirap Asbes		M2		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Plafond Asbes Uk.100 x 100 cm,Tbl. 4 mm	3,3	Lembar	65.000,00	214.500,00
Sekrup Asbes Uk. 4 Inch	3	Buah	1.100,00	3.300,00
Harga Satuan per kegiatan				303.035,00
Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40		M2		
Upah :				-
Pekerja	1,2	Orang/Hari	170.000,00	204.000,00
Tukang Kayu	0,06	Orang/Hari	195.000,00	11.700,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000,00	1.260,00
				-
Bahan :				-
Seng Gelombang BJLS 40 Uk. 80 x 180 cm	1,1	Lembar	120.000,00	132.000,00
Sekrup Asbes Uk 4 inch	4	Buah	1.100,00	4.400,00
Jumlah				354.590,00
biaya umum & keuntungan (10% - 15%) x 10%				35.459,00
Harga Satuan per kegiatan				390.049,00
Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30		M2		
Upah :				
Pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000,00	20.400,00
Tukang Kayu	0,06	Orang/Hari	195.000,00	11.700,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000,00	1.260,00
				-
Bahan :				-
Sekrup Asbes Uk. 4 Inch	4	Buah	1.100,00	4.400,00
Seng Gelombang BJLS 30 Uk. 80 x 180 cm	1	Lembar	120.000,00	120.000,00
Harga Satuan per kegiatan				158.990,00
Pemasangan Atap Polycarbonat		M2		
Upah :				
Pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000,00	20.400,00
Tukang Kayu	0,6	Orang/Hari	195.000,00	117.000,00
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000,00	1.260,00
				-
Bahan :				-
Atap Polycarbonat Uk. 210 x 1180 cm, Tbl. 5 mm	0,040355	Roll	4.950.600,00	199.781,46
Sekrup Asbes Uk. 4 Inch	4	Buah	1.100,00	4.400,00
Harga Satuan per kegiatan				344.071,46
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil n180 x 105 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000,00	23.800,00

Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000,00	13.650,00
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000,00	1.470,00
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2 - 5 inch	0,12	Kg	22.500,00	2.700,00
Asbes Gelombang Kecil Uk . 180 x 105 x 0,4 cm	0,57	Lembar	58.000,00	33.060,00
Harga Satuan per kegiatan				76.115,00
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150 X105 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000,00	23.800,00
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000,00	13.650,00
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2- 5 inch	0,12	Kg	1.100,00	132,00
Asbes Gelombang Kecil Uk . 180 x 105 x 0,4 cm	0,8	Lembar	58.000,00	46.400,00
Harga Satuan per kegiatan				86.887,00
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210 x 108 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000,00	23.800,00
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000,00	13.650,00
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,12	Kg	1.100,00	132,00
Asbes Gelombang Besar Uk. 210 x 108 x 0,5 cm	0,49	Lembar	150.000,00	73.500,00
Harga Satuan per kegiatan				113.987,00
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar Uk 180 x108 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000,00	23.800,00
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000,00	13.650,00
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,12	Kg	1.100,00	132,00
Asbes Gelombang Besar Uk 180 x 108 x0,5 cm	0,57	Lembar	120.000,00	68.400,00
Harga Satuan per kegiatan				108.887,00
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150 x 108 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000,00	23.800,00
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000,00	13.650,00
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Asbes Gelombang Besar Uk 150 x 108 x 0,5 cm	0,8	Lembar	82.000,00	65.600,00
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,12	Kg	1.100,00	132,00
Harga Satuan per kegiatan				106.087,00
Pemasangan Atap Bitumen Gelombang 200 x 95 (MOnolaver)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,07	Orang/Hari	170.000,00	11.900,00
Tukang Kayu	0,035	Orang/Hari	195.000,00	6.825,00
Kepala Tukang	0,0035	Orang/Hari	205.000,00	717,50
Mandor	0,0035	Orang/Hari	210.000,00	735,00
				-
Bahan :				-
Sekrup Asbes Uk . 4 inch	0,097	Buah	1.100,00	106,70
Atap Bitumen Gelombang Uk. 200 x 95 x 0,3 cm Monolaver	0,747	Lembar	358.000,00	267.426,00
Harga Satuan per kegiatan				287.710,20
PEKERJAAN PEMASANGAN PLAFOND				
Pemasangan Rangka Plafond Luar - Overstek		M2		

Upah :				-
Pekerja	0,27	Orang/Hari	170.000,00	45.900,00
Tukang Kayu	0,4	Orang/Hari	195.000,00	78.000,00
Kepala Tukang	0,0135	Orang/Hari	205.000,00	2.767,50
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000,00	840,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	0,023	Buah	3.805.100,00	87.517,30
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,0135	Lembar	1.100,00	14,85
Harga Satuan per kegiatan				215.039,65
Pemasangan Rangka Planfond Kayu Meranti		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Kayu Meranti Usuk	0,012	M3	1.665.000,00	19.980,00
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,1	Kg	1.100,00	110,00
Harga Satuan per kegiatan				114.965,00
Pemasangan Rangka Planfond Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	0,012	M3	3.805.100,00	45.661,20
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,1	Kg	1.100,00	110,00
Harga Satuan per kegiatan				140.646,20
Pemasangan Plafond Triplek Rangka Kayu Meranti		M2		
Upah :				
Pekerja	0,27	Orang/Hari	170.000,00	45.900,00
Tukang Kayu	0,4	Orang/Hari	195.000,00	78.000,00
Kepala Tukang	0,04	Orang/Hari	205.000,00	8.200,00
Mandor	0,0135	Orang/Hari	210.000,00	2.835,00
				-
Bahan:				-
Kayu Meranti Usuk	0,023	M3	1.665.000,00	38.295,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,06	Kg	1.100,00	66,00
Triplek Uk 120 x120 cm Tebal 4 mm	0,39	Lembar	72.200,00	28.158,00
Harga Satuan per kegiatan				201.454,00
Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Metal Furing		M2		
Upah :				-
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Sekrup Asbes Uk 4 inch	0,11	Buah	1.100,00	121,00
Rangka Galvalume Uk 0,8 mm	1	Lonjor	125.300,00	125.300,00
Rangka Galvalume Uk 0,5 mm	0,75	Lonjor	55.800,00	41.850,00
Plafond Asbes Uk . 120 x 240 cm Tebal . 3,5 mm	0,3819	Lembar	61.600,00	23.525,04
Harga Satuan per kegiatan				283.171,04
Pemasangan Planfond Gypsum		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Kayu	0,05	Orang/Hari	195.000,00	9.750,00
Kepala Tukang	0,005	Orang/Hari	205.000,00	1.025,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Papan Gypsum Uk 120 x 240 cm , Tebal 9 mm	0,364	Lembar	170.000	61.880,00
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,11	kg	1.100,00	121,00
Harga Satuan per kegiatan				90.826,00
Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Meranti		M2		

Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000,00	30.600,00
Tukang Kayu	0,32	Orang/Hari	195.000,00	62.400,00
Kepala Tukang	0,032	Orang/Hari	205.000,00	6.560,00
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000,00	1.890,00
				-
Bahan :				-
Kayu Meranti Usuk	0,012	M3	1.665.000,00	19.980,00
Paku Biasa Uk 2-5 Inch	0,06	Kg	1.100,00	66,00
Planfond Asbes Uk 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1,1	Lembar	65.000,00	71.500,00
Harga Satuan per kegiatan				192.996,00
Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Lama		M2		
Upah :				
Pekerja	0,03	Orang/Hari	170.000,00	5.100,00
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000,00	13.650,00
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000,00	1.435,00
Mandor	0,0015	Orang/Hari	210.000,00	315,00
				-
Bahan :				-
Planfond Asbes Uk. 100 x 100x cm Tebal 4 mm	1,1	Lembar	65.000,00	71.500,00
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,01	Kg	1.100,00	11,00
Harga Satuan per kegiatan				92.011,00
Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000,00	30.600,00
Tukang Kayu	0,32	Orang/Hari	195.000,00	62.400,00
Kepala Tukang	0,032	Orang/Hari	205.000,00	6.560,00
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000,00	1.890,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	0,012	M3	3.805.100,00	45.661,20
Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1,1	Lembar	65.000,00	71.500,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,06	Kg	1.100,00	66,00
Harga Satuan per kegiatan				218.677,20
Pemasangan Plafond Asbes Datar Rangka Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000,00	30.600,00
Tukang Kayu	0,32	Orang/Hari	195.000,00	62.400,00
Kepala Tukang	0,032	Orang/Hari	205.000,00	6.560,00
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000,00	1.890,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	0,012	M3	3.805.100,00	45.661,20
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,06	Kg	1.100,00	66,00
Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1,1	Lembar	65.000,00	71.500,00
Harga Satuan per kegiatan				218.677,20
Pekerjaan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Meranti		M2		
Upah :				
Pekerja	0,156	Orang/Hari	170.000,00	26.520,00
Tukang Kayu	0,462	Orang/Hari	195.000,00	90.090,00
Kepala Tukang	0,0462	Orang/Hari	205.000,00	9.471,00
Mandor	0,0078	Orang/Hari	210.000,00	1.638,00
				-
Bahan :				-
Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1	Lembar	65.000,00	65.000,00
Kayu Meranti Usuk	0,022	M3	1.665.000,00	36.630,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,1	kg	1.100,00	110,00
Harga Satuan per kegiatan				229.459,00
Pemasangan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,156	Orang/Hari	170.000,00	26.520,00
Tukang Kayu	0,462	Orang/Hari	195.000,00	90.090,00
Kepala Tukang	0,0462	Orang/Hari	205.000,00	9.471,00
Mandor	0,0078	Orang/Hari	210.000,00	1.638,00
				-
Bahan :				-
Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1	Lembaer	65.000,00	65.000,00
Kayu Kamper Balok	0,22	M3	3.805.100,00	837.122,00

Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,1	kg	1.100,00	110,00
Harga Satuan per kegiatan				1.029.951,00
Pemasangan List Plafond Kayu Kamper		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang/Hari	170.000,00	8.500,00
Tukang Kayu'	0,05	Orang/Hari	195.000,00	9.750,00
Kepala Tukang	0,005	Orang/Hari	205.000,00	1.025,00
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000,00	630,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Papan	0,004	M3	3.805.100,00	15.220,40
Paku Biasa Uk 2- 5 inch	0,01	Kg	1.100,00	11,00
Harga Satuan per kegiatan				35.136,40
PEKERJAAN FINISHING				
PEKERJAAN KUSEN , PINTU DAN JENDELA				
Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu / Jendela kayu Meranti		M3		
Upah :				
Pekerja	6	Orang/Hari	170.000,00	1.020.000,00
Tukang Kayu	18	Orang/Hari	195.000,00	3.510.000,00
Kepalah Tukang	1,8	Orang/Hari	205.000,00	369.000,00
Mandor	0,3	Orang/Hari	210.000,00	63.000,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2-5 inch	1,25	kg	1.100,00	1.375,00
Lem Kayu	1	kg	56.000,00	56.000,00
Kayu Meranti Balok	1,2	M3	2.775.000,00	3.330.000,00
Harga Satuan per kegiatan				8.349.375,00
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu /Jendela Kayu Kamper		M3		
Upah :				
Pekerja	6	Orang/Hari	170.000,00	1.020.000,00
Tukang Kayu	18	Orang/Hari	195.000,00	3.510.000,00
Kepala Tukang	1,8	Orang/Hari	205.000,00	369.000,00
Mandor	0,3	Orang/Hari	210.000,00	63.000,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2-5 inch	1,25	kg	1.100,00	1.375,00
Lem Kayu	1	kg	56.000,00	56.000,00
Kayu Kamper Balok	1,2	M3	3.805.100,00	4.566.120,00
Harga Satuan per kegiatan				9.585.495,00
Pembuatan Dan Pemasangan Daun Pintu Triplek		M2		
Upah :				
Pekerja	0,35	Orang/Hari	170.000,00	59.500,00
Tukang Kayu	1,05	Orang/Hari	195.000,00	204.750,00
Mandor	0,105	Orang/Hari	210.000,00	22.050,00
				-
Bahan :				-
Klem Kabel Uk 4 mm	0,3	Dos	126.600,00	37.980,00
Lem Kayu	0,3	kg	56.000,00	16.800,00
Triplek Uk . 120 x 240 cm Tebal 4 mm	1	Lembar	72.200,00	72.200,00
Kayu Kamper Balok	0,0196	M3	3.805.100,00	74.579,96
Harga Satuan per kegiatan				487.859,96
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Teakwood		M2		
Upah :				
Pekerja	0,85	Orang/Hari	170.000,00	144.500,00
Tukang Kayu	2,55	Orang/Hari	195.000,00	497.250,00
Kepala Tukang	0,225	Orang/Hari	205.000,00	46.125,00
Mandor	0,043	Orang/Hari	210.000,00	9.030,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	0,025	M3	3.805.100,00	95.127,50
Lem Kayu	0,8	Kg	56.000,00	44.800,00
Klem Kabel Uk 4 mm	0,03	Dos	126.600,00	3.798,00
Teakwood Uk 122 x 244 x 4 mm	1	Lembar	56.700,00	56.700,00
Harga Satuan per kegiatan				897.330,50
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00

Tukang Kayu	3	Orang/Hari	195.000,00	585.000,00
Kepala Tukang	0,3	Orang/Hari	205.000,00	61.500,00
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000,00	10.500,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Papan	0,04	M3	3.805.100,00	152.204,00
Lem Kayu	0,5	Kg	56.000,00	28.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.007.204,00
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil Kayu Jati		M2		
Upah :				
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Kayu	3	Orang/Hari	195.000,00	585.000,00
Kepala Tukang	0,3	Orang/Hari	205.000,00	61.500,00
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000,00	10.500,00
				-
Bahan :				-
Lem Kayu	0,5	Kg	56.000,00	28.000,00
Kayu Jati Papan	0,04	M3	4.995.000,00	199.800,00
Harga Satuan per kegiatan				1.054.800,00
				-
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Klam Kamper		M2		-
Upah :				-
Pekerja	0,35	Orang/Hari	170.000,00	59.500,00
Tukang Kayu	1,05	Orang/Hari	195.000,00	204.750,00
Kepala Tukang	0,105	Orang/Hari	205.000,00	21.525,00
Mandor	0,018	Orang/Hari	210.000,00	3.780,00
				-
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,05	Kg	1.100,00	55,00
Kayu Kamper Papan	0,04	M3	3.805.100,00	152.204,00
Harga Satuan per kegiatan				441.814,00
Pembuatan dan pemasangan Daun Pintu Klam Kayu Jati		M2		
Upah :				
Pekerja	0,35	Orang/Hari	170.000,00	59.500,00
Tukang Kayu	1,05	Orang/Hari	195.000,00	204.750,00
Kepala Tukang	0,105	Orang/Hari	205.000,00	21.525,00
Mandor	0,018	Orang/Hari	210.000,00	3.780,00
				-
Bahan :				-
Kayu Jati Papan	0,04	M3	4.995.000,00	199.800,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,05	Kg	1.100,00	55,00
Harga Satuan per kegiatan				489.410,00
Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu /Jendela Kaca Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,8	Orang/Hari	170.000,00	136.000,00
Tukang Kayu	2,4	Orang/Hari	195.000,00	468.000,00
Kepala Tukang	0,24	Orang/Hari	205.000,00	49.200,00
Mandor	0,04	Orang/Hari	210.000,00	8.400,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Papan	0,024	M3	3.805.100,00	91.322,40
Lem Kayu	0,3	Kg	56.000,00	16.800,00
Harga Satuan per kegiatan				769.722,40
Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu / Jendela Kaca Kayu Jati		M2		
Upah :				
Pekerja	0,8	Orang/Hari	170.000,00	136.000,00
Tukang Kayu	2,4	Orang/Hari	195.000,00	468.000,00
Kepala Tukang	0,024	Orang/Hari	205.000,00	4.920,00
Mandor	0,04	Orang/Hari	210.000,00	8.400,00
				-
Bahan :				-
Lem Kayu	0,3	Kg	56.000,00	16.800,00
Kayu Jati Papan	0,0224	M3	4.995.000,00	111.888,00
Harga Satuan per kegiatan				746.008,00
Pembongkaran Kayu		M3		
Upah :				
Pekerja	1,75	Orang/Hari	170.000,00	297.500,00
Tukang Besi	0,525	Orang/Hari	195.000,00	102.375,00

Kepala Tukang	0,0875	Orang/Hari	205.000,00	17.937,50
Mandor	0,25	Orang/Hari	210.000,00	52.500,00
Harga Satuan per kegiatan				470.312,50
Pemasangan Vertical Blind		M2		
Upah :				
Pekerja	0,35	Orang/Hari	170.000,00	59.500,00
Tukang Besi	0,35	Orang/Hari	195.000,00	68.250,00
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000,00	7.175,00
Mandor	0,018	Orang/Hari	210.000,00	3.780,00
				-
Bahan :				-
Vertical Blind	1	M2	1.250.000	1.250.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.388.705,00
Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4 "- Putih		M		
Upah:				
Pekerja	0,043	Orang/Hari	170.000,00	7.310,00
Tukang Kayu	0,043	Orang/Hari	195.000,00	8.385,00
Kepala Tukang	0,0043	Orang/Hari	205.000,00	881,50
Mandor	0,0021	Orang/Hari	210.000,00	441,00
				-
Bahan:				-
Lem Sealent	0,06	Tube	40.000,00	2.400,00
Aluminium Profil Uk 4 inch	1,1	Lonjor	143.700,00	158.070,00
Sekrup Asbes Uk 4 inch	2	buah	1.100,00	2.200,00
Harga Satuan per kegiatan				179.687,50
Pemasangan Kunci Tanam Kecil		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,01	Orang/Hari	170.000,00	1.700,00
Tukang Kayu	0,5	Orang/Hari	195.000,00	97.500,00
Kepala Tukang	0,05	Orang/Hari	205.000,00	10.250,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Kunci Tanam	1	Buah	50.000	50.000,00
Harga Satuan per kegiatan				160.500,00
Pemasangan Kawat Ntamuk- kasa Plastik		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Besi	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Kasa Nyamuk	1,1	M	41.100,00	45.210,00
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,02	Kg	1.100,00	22,00
Harga Satuan per kegiatan				84.832,00
Pemasangan Kawat Nyamuk - Kasa Alumnium		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Besi	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000,00	10.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
				-
Bahan :				-
Plat Strip uk 2 x 20 mm Panjang 6 m	3,842	Lonjor	194.300	746.500,60
Pekerjaan Pengelasan Las Listrik	11,11	Cm	3.550,00	39.440,50
Kawat Nyamuk	1,1	M	40.000,00	44.000,00
Harga Satuan per kegiatan				878.991,10
Pemasangan Kawat Harmonika		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Besi	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,005	Orang/Hari	205.000,00	1.025,00
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000,00	2.100,00
				-
Bahan :				-
Kayu Kamper Balok	0,0018	M3	3.805.100,00	6.849,18
Kawat Harmonika Uk 5 x 5 cm Tebal 1,6 mm	1,1	M3	65.000	71.500,00
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,02	Kg	1.100,00	22,00
Harga Satuan per kegiatan				117.996,18

Pemasangan Kaca Mati Rayban		M2		
Upah :				
Pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000,00	2.550,00
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
Mandor	0,0008	Orang/Hari	210.000,00	168,00
				-
Bahan :				-
Kaca Riben Tebal 5 mm	1,1	M2	238.700	262.570,00
Lem Sealent	1	Tube	40.000,00	40.000,00
Harga Satuan per kegiatan				337.613,00
Pemasangan Kaca Mati		M2		
Upah :				
Pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000,00	2.550,00
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
Mandor	0,0008	Orang/Hari	210.000,00	168,00
				-
Bahan :				-
Lem Sealent	1	Tube	40.000,00	40.000,00
Kaca Polos Tebal 5 mm	1,1	M2	249.750,00	274.725,00
Harga Satuan per kegiatan				349.768,00
Pemasangan Kaca Gravier		M2		
Upah :				
Pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000,00	2.550,00
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
Mandor	0,0075	Orang/Hari	210.000,00	1.575,00
				-
Bahan :				-
Kaca Grafir 3 D	1,1	M2	1.665.000	1.831.500,00
Harga Satuan per kegiatan				1.867.950,00
Pemasangan Hak Angin Siku		Set		
Upah :				
Pekerja	0,08	Orang/Hari	170.000,00	13.600,00
Tukang Kayu	0,14	c	195.000,00	27.300,00
				-
Bahan :				-
Hak Angin Sikutan	1	Pasang	20.000	20.000,00
Harga Satuan per kegiatan				60.900,00
Pemasangan Hak Angin Lurus		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000,00	10.200,00
Tukang Kayu	0,12	Orang/Hari	195.000,00	23.400,00
				-
Bahan :				-
Hak Angin Lurus	1	Pasaang	32.000	32.000,00
Harga Satuan per kegiatan				65.600,00
Pemasangan Grendel Tanam		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,08	Orang/Hari	170.000,00	13.600,00
Tukang Kayu	0,14	Orang/Hari	195.000,00	27.300,00
				-
Bahan :				-
Grendel Tanam	1	Pasang	85.000,00	85.000,00
Harga Satuan per kegiatan				125.900,00
Pemasangan Grendel Panjang		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000,00	10.200,00
Tukang Kayu	0,12	Orang/Hari	195.000,00	23.400,00
				-
Bahan :				-
Grendel Panjang	1	Buah	80.000	80.000,00
Harga Satuan per kegiatan				113.600,00
Pemasangan Grendel Kecil		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000,00	10.200,00
Tukang kayu	0,12	Orang/Hari	195.000,00	23.400,00
				-
Bahan :				-
Grendel	1	Buah	36.700	36.700,00
Harga Satuan per kegiatan				70.300,00

Pemasangan Grendel Besar		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000,00	10.200,00
Tukang Kayu	0,12	Orang/Hari	195.000,00	23.400,00
				-
Bahan :				-
Grendel Besar	1	Buah	55.000	55.000,00
Harga Satuan per kegiatan				88.600,00
Pemasangan Gorden		M2		
Upah :				
Pekerja	0,45	Orang/Hari	170.000,00	76.500,00
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000,00	10.500,00
				-
Bahan :				-
Gorden Uk.100 X 150 Cm	2,74	Buah	27.800,00	76.172,00
Harga Satuan per kegiatan				163.172,00
Pemasangan Vitrase		M2		
Upah:				
Pekerja	0,13	Orang/Hari	170.000,00	22.100,00
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Mandor	0,04	Orang/Hari	210.000,00	8.400,00
				-
Bahan :				-
Gorden Vitrase Putih Gorden	1	M2	32.200,00	32.200,00
Harga Satuan per kegiatan				111.450,00
				-
Pemasangan Engset Kuningan Jendela		Set		-
Upah :				-
Pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000,00	2.550,00
Tukang Kayu	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000,00	3.075,00
Mandor	0,0008	Orang/Hari	210.000,00	168,00
				-
Bahan :				-
Engsel Kupu 3 Lubang	1	Unit	28.900	28.900,00
Harga Satuan per kegiatan				63.943,00
Pemasangan Engsel H		Set		
Upah :				
Pekerja	0,01	Orang/Hari	170.000,00	1.700,00
Tukang Kayu	0,0005	Orang/Hari	195.000,00	97,50
Kepala Tukang	0,1	Orang/Hari	205.000,00	20.500,00
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000,00	2.100,00
				-
Bahan :				-
Engsel H	1	Unit	22.200	22.200,00
Harga Satuan per kegiatan				46.597,50
Pemasangan Dinding Oartisi Sigle Teakwood Tanpa Rangka		M2		
Upah :				
Pekerja	0,025	Orang/Hari	170.000,00	4.250,00
Tukang Kayu	0,075	Orang/Hari	195.000,00	14.625,00
Mandor	0,0013	Orang/Hari	210.000,00	273,00
Kepala Tukang	0,0075	Orang/Hari	205.000,00	1.537,50
				-
Bahan :				-
Teakwood uk 122 x 244 x 4 mm	0,4	Lembar	56.700,00	22.680,00
Paku Biasa Uk 1/2 - 1 inch	0,05	Kg	1.100,00	55,00
Harga Satuan per kegiatan				43.420,50
Pemasangan Dinding Partisi Double Teakwood		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Kayu	0,45	Orang/Hari	195.000,00	87.750,00
Kepala Tukang	0,045	Orang/Hari	205.000,00	9.225,00
Mandor	0,008	Orang/Hari	210.000,00	1.680,00
				-
Bahan :				-
Kayu Meranti Reng	0,028	M3	2.775.000,00	77.700,00
Klem Kabel Uk 4 mm	0,15	Dos	126.600,00	18.990,00
Lem Kayu	0,56	Kg	126.600,00	70.896,00
Teakwood UK 122 x 244 x 4 mm	0,86	Lembar	56.200,00	48.332,00
Harga Satuan per kegiatan				340.073,00

Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Menetal Stud		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Besi	0,45	Orang/Hari	195.000,00	87.750,00
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
Mandor	0,045	Orang/Hari	210.000,00	9.450,00
				-
Bahan :				-
MeTal Stud	2,5	Batang	85.000,00	212.500,00
Sekrup Asbes Uk 4 inch	28	Buah	1.100,00	30.800,00
Papan Gypsum Uk 120 x 240 cm Tebal 9 mm	1	Lembar	66.600	66.600,00
Harga Satuan per kegiatan				447.975,00
Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Tukang Kayu	0,45	Orang/Hari	195.000,00	87.750,00
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000,00	15.375,00
Mandor	0,045	Orang/Hari	210.000,00	9.450,00
				-
Bahan :				-
Papan Gypsum Uk . 120 x 240 cm Tebal 9 mm	1	Lembar	66.600	66.600,00
Sekrup Asbes Uk. 4 inch	28	Buah	1.100,00	30.800,00
Kayu Kamper Balok	0,0195	M3	3.805.100,00	74.199,45
Harga Satuan per kegiatan				309.674,45
Pemsangan Daun Pintu PVC		Buah		
Upah				
Pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000,00	102.000,00
Tukang Kayu	0,6	Orang/Hari	195.000,00	117.000,00
Kepala Tukang	0,03	Orang/Hari	205.000,00	6.150,00
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000,00	6.300,00
				-
Bahan :				-
Pintu PVC	1	Buah	903.900,00	903.900,00
Harga Satuan per kegiatan				1.135.350,00
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung		Titik		-
Upah :				-
Pekerja	0,001	Orang/Hari	170.000,00	170,00
Tukang Listrik	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
				-
Bahan :				-
Stop Kontak	1	Buah	45.000	45.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	5	M	25.000	125.000,00
Tee Dos PVC	1	Buah	5.000,00	5.000,00
Harga Satuan per kegiatan				204.420,00
Pemasangan Titik Saklar Tunggal		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,001	Orang/Hari	170.000,00	170,00
Tukang Listrik	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
				-
Bahan :				-
Saklar Engkel	1	Unit	25.100	25.100,00
Harga Satuan per kegiatan				54.520,00
Pemasangan Titik Saklar Ganda		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,001	Orang/Hari	170.000,00	170,00
Tukang Listrik	0,15	Orang/Hari	195.000,00	29.250,00
				-
Bahan :				-
Saklar Seri	1	Unit	35.000	35.000,00
Harga Satuan per kegiatan				64.420,00
Pemasangan Titik Lampu Gedung		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,003	Orang/Hari	170.000,00	510,00
Tukang Listrik	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
				-
Bahan :				-
Fitting Lampu	1	Buah	32.000,00	32.000,00
Isolator	1	Unit	8.000,00	8.000,00
Tee Dos PVC	1	Buah	5.000,00	5.000,00
Kabel NYM uk . 3 x 2,5 mm	5	M	25.000	125.000,00

Harga Satuan per kegiatan				209.510,00
Pengerukan Lumpur Saluran Gorong Gorong		M3		
Upah :				
Pekerja	0,375	Orang/Hari	170.000,00	63.750,00
Mandor	0,0125	Orang/Hari	210.000,00	2.625,00
				-
Bahan :				-
Sirtu	1,2	M3	600.000	720.000,00
Harga Satuan per kegiatan				786.375,00
Pemasangan Wastafel		Buah		
Upah :				
Pekerja	1,2	Orang/Hari	170.000,00	204.000,00
Tukang Pipa	1,45	Orang/Hari	195.000,00	282.750,00
Kepala Tukang	0,15	Orang/Hari	205.000,00	30.750,00
Mandor	0,06	Orang/Hari	210.000,00	12.600,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 Kg	0,15	Sak	85.000,00	12.750,00
Wastafel Tanam	1,2	Buah	2.576.300,00	3.091.560,00
Pasir Pasang	0,01	M3	600.000,00	6.000,00
Harga Satuan per kegiatan				3.640.410,00
Pemasangan Lubang Drainase		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,03	Orang/Hari	170.000,00	5.100,00
Tukang Batu	0,015	Orang/Hari	195.000,00	2.925,00
Kepala Tukang	0,0015	Orang/Hari	205.000,00	307,50
Mandor	0,00125	Orang/Hari	210.000,00	262,50
				-
Bahan :				-
Pipa PVC (AW) Uk. 2 inch Panjang 4 mm	0,125	Batang	99.500,00	12.437,50
Ijuk	0,05	Kg	58.000	2.900,00
Harga Satuan per kegiatan				23.932,50
Pemasangan Kran Air		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,01	Orang/Hari	170.000,00	1.700,00
Tukang Pipa	0,4	Orang/Hari	195.000,00	78.000,00
Kepala Tukang	0,04	Orang/Hari	205.000,00	8.200,00
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Kran Air Besi Uk 3/4 inch	1	Buah	140.000	140.000,00
Seal Tape	0,025	Buah	17.000	425,00
Harga Satuan per kegiatan				229.375,00
Pemasangan Kloset Jongkok Porcelaine		Buah		
Upah :				
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Batu	1,5	Orang/Hari	195.000,00	292.500,00
Kepala Tukang	0,15	Orang/Hari	205.000,00	30.750,00
Mandor	0,16	Orang/Hari	210.000,00	33.600,00
				-
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,01	M3	600.000,00	6.000,00
Closet Jongkok Porcelain Warna Putih	1	Buah	350.000,00	350.000,00
Semen PC 40 Kg	0,15	Sak	85.000,00	12.750,00
Harga Satuan per kegiatan				895.600,00
Pemasangan Kloset Duduk Porcelaine		Buah		
Upah :				
Pekerja	3,3	Orang/Hari	170.000,00	561.000,00
Tukang Batu	1,1	Orang/Hari	195.000,00	214.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,16	Orang/Hari	210.000,00	33.600,00
				-
Bahan :				-
Closet Duduk Porcelain warna putih	1	Buah	350.000,00	350.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.161.150,00
Pemasangan Dasar Saluran R. 25 - 1/2 Lingkaran		M		
Upah :				
Pekerja	3,3	Orang/Hari	170.000,00	561.000,00
Mandor	0,0238	Orang/Hari	210.000,00	4.998,00
				-
Bahan :				-

Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,5	Buah	321.900	160.950,00
Harga Satuan per kegiatan				726.948,00
Pekerjaan Dasar Saluran R. 25		M		
Upah :				
Pekerja	0,475	Orang/Hari	170.000,00	80.750,00
Mandor	0,0238	Orang/Hari	210.000,00	4.998,00
				-
Bahan:				-
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,8	Buah	321.900	257.520,00
Harga Satuan per kegiatan				343.268,00
Pemasangan Dasar Saluran R.15 1/2 lingkaran		M		
Upah :				
Pekerja	0,38	Orang/Hari	170.000,00	64.600,00
Mandor	0,019	Orang/Hari	210.000,00	3.990,00
				-
Bahan :				-
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,5	Buah	321.900	160.950,00
Harga Satuan per kegiatan				229.540,00
Pemasangan Dasar Saluran R.15		M		
Upah :				
Pekerja	0,38	Orang/Hari	170.000,00	64.600,00
Mandor	0,019	Orang/Hari	210.000,00	3.990,00
				-
Bahan :				-
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,8	Buah	321.900	257.520,00
Harga Satuan per kegiatan				326.110,00
Pemasangan Dasar Saluran R 10 1/2 Lingkaran		M		
Upah :				
Pekerja	0,304	Orang/Hari	170.000,00	51.680,00
Mandor	0,0152	Orang/Hari	210.000,00	3.192,00
				-
Bahan :				-
Buis Beton Uk . 80 x 50 cm	0,5	Buah	321.900	160.950,00
Harga Satuan per kegiatan				215.822,00
				-
Pemasangan Dasar Saluran R. 10		M		-
Upah :				-
Pekerja	0,304	Orang/Hari	170.000,00	51.680,00
Mandor	0,0152	Orang/Hari	210.000,00	3.192,00
				-
Bahan :				-
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,8	Buah	321.900	257.520,00
Harga Satuan per kegiatan				312.392,00
Pekerjaan Galian Saluran Drainase		M3		
Upah:				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000,00	127.500,00
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000,00	6.300,00
Harga Satuan per kegiatan				133.800,00
Pekerjaan Angkutan Pembesian Saluran		M3		
Upah :				
Pekerja	0,83	Orang/Hari	170.000,00	141.100,00
Mandor	0,008	Orang/Hari	210.000,00	1.680,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,02	Jam	500.000,00	10.000,00
Harga Satuan per kegiatan				152.780,00
Pembuatan Bak Kontrol		Buah		
Upah :				-
Pekerja	2,16	Orang/Hari	170.000,00	367.200,00
Tukang Batu	0,72	Orang/Hari	195.000,00	140.400,00
Kepala Tukang	0,072	Orang/Hari	205.000,00	14.760,00
Mandor	0,011	Orang/Hari	210.000,00	2.310,00
				-
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,07	M3	600.000,00	42.000,00
Batu Bata Merah	40	Buah	1.100	44.000,00
Besi Beton Polos	1,6	Kg	23.400	37.440,00
Batu Krikil Beton	0,07	M3	375.000	26.250,00
Pasir Pasang	0,06	M3	600.000,00	36.000,00
Semen PC 40 Kg	1,1	Sak	85.000,00	93.500,00

Harga Satuan per kegiatan				803.860,00
PEKERJA PAGAR				
Pemasangan Pintu Swing Ganda Model BRC		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000,00	85.000,00
Tukang Besi	0,5	Orang/Hari	195.000,00	97.500,00
				-
Bahan :				-
Pintu Pagar BRC Swing Ganda Uk 300 x 120 cm	1	Unit	2.997.000,00	2.997.000,00
Harga Satuan per kegiatan				3.179.500,00
				-
Pemasangan Pintu Pagar Besi		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000,00	85.000,00
Tukang Besi	0,5	Orang/Hari	195.000,00	97.500,00
				-
Bahan :				-
Pintu Pagar Besi	1	Unit	1.831.500,00	1.831.500,00
Harga Satuan per kegiatan				2.014.000,00
				-
Pemasangan Pagar Besi Model BRC		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000,00	85.000,00
Tukang Besi	0,5	Orang/Hari	195.000,00	97.500,00
				-
Bahan :				
Pagar BRC Uk 240 x 120 cm Dia 6 mm	1	Unit	394.800,00	394.800,00
Harga Satuan per kegiatan				577.300,00
Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 240 cm		Unit		
Upah				
Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku	0,2	kg	19.400,00	3.880,00
				-
Bahan :				-
Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi	2,88	M2	71.100,00	204.768,00
Besi Beton Polos	17,35	Kg	23.400,00	405.990,00
Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8 mm	0,1	Lebar	1.085.000	108.500,00
Harga Satuan per kegiatan				723.138,00
Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 255 cm		Unit		
Upah :				
Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku	0,175	kg	19.400,00	3.395,00
				-
Bahan :				-
Plat Besi /Baja Uk 240 X 120 cm Tebal 1,8 mm	0,1	Lembar	1.085.000	108.500,00
Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi	3,24	M2	71.100,00	230.364,00
Besi Beton Polos	16,85	Kg	23.400,00	394.290,00
Harga Satuan per kegiatan				736.549,00
Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 240 cm		Unit		
Upah :				
Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku	0,2	kg	19.400,00	3.880,00
				-
Bahan :				-
Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm , Tebal 1,8 mm	0,1	Lembar	1.085.000	108.500,00
Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi	2,16	M2	71.100,00	153.576,00
Besi Beton Polos	13,35	kg	23.400,00	312.390,00
Harga Satuan per kegiatan				578.346,00
Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 225 cm		Unit		
Upah :				
Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku	0,175	Kg	19.400,00	3.395,00
				-
Bahan :				-
Plat Besi /Baja Uk 240 X 120 cm Tebal 1,8 mm	0,1	Lembar	1.085.000	108.500,00
Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi	2,52	M2	71.100,00	179.172,00
Besi Beton Polos	12,85	kg	23.400,00	300.690,00
Harga Satuan per kegiatan				591.757,00
				-
PEKERJAAN PIPA				

Penyambungan Pipa Galvanish Termasuk Elektroda		M		-
Upah :				-
Pekerja'	0,028	Orang /hari	170.000,00	4.760,00
Tukang Besi	0,06	Orang /hari	195.000,00	11.700,00
Mandor	0,002	Orang /hari	210.000,00	420,00
				-
Bahan :				-
Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku	0,001	kg	19.400,00	19,40
				-
Peralatan :				-
Sewa Welding Set Min 5 Jam	0,021	Hari	150.000,00	3.150,00
Harga Satuan per kegiatan				20.049,40
Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 3/4		Buah		
Upah :				
Pekerja	1,714	Orang /hari	170.000,00	291.380,00
Tukang Pipa	0,857	Orang /hari	195.000,00	167.115,00
Mandor	0,171	Orang /hari	210.000,00	35.910,00
				-
Bahan :				-
Lem PVC	0,1	Tube	48.600,00	4.860,00
Gate Valve Cast Iron 150 PSI uk 3/4 Inch	1	Buah	179.800,00	179.800,00
Harga Satuan per kegiatan				679.065,00
Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 1/2		Buah		
Upah :				
Pekerja	1,429	Orang /hari	170.000,00	242.930,00
Tukang Pipa	0,715	Orang /hari	195.000,00	139.425,00
Mandor	0,143	Orang /hari	210.000,00	30.030,00
				-
Bahan :				-
Lem PVC	0,1	Tube	48.600,00	4.860,00
Gate Valve Cast Iron 100 PSI Uk 1/2 inch	1,1	Buah	138.800,00	152.680,00
Harga Satuan per kegiatan				569.925,00
Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 2		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,106	Orang /hari	170.000,00	18.020,00
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000,00	10.335,00
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000,00	2.310,00
				-
Bahan :				-
Tee PVC (D) Uk 2 inch	1	Buah	453.800,00	453.800,00
Lem PVC	0,1	Tube	48.600,00	4.860,00
Harga Satuan per kegiatan				489.325,00
				-
Pemasangan Tee pvc Type D Diameter 3		Buah		-
Upah :				-
Pekerja	0,106	Orang /hari	170.000,00	18.020,00
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000,00	10.335,00
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000,00	2.310,00
				-
Bahan :				-
Lem PVC	1	Buah	48.600,00	48.600,00
Tee PVC (D) Uk 3 Inch	0,1	Tube	624.600,00	62.460,00
Harga Satuan per kegiatan				141.725,00
				-
Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 4		Buah		-
Upah :				-
Pekerja	0,106	Orang /hari	170.000,00	18.020,00
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000,00	10.335,00
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000,00	2.310,00
				-
Bahan :				-
Tee PVC (D) Uk 4 inch	1	Buah	731.200,00	731.200,00
Lem PVC	0,1	Tube	48.600,00	4.860,00
Harga Satuan per kegiatan				766.725,00
Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 6		M		
Upah :				
Pekerja	0,118	Orang /hari	170.000,00	20.060,00
Tukang Pipa	0,059	Orang /hari	195.000,00	11.505,00
Mandor	0,012	Orang /hari	210.000,00	2.520,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (D) Uk 6 inch	1	Unit	472.700,00	472.700,00

Pipa PVC (D) Uk 6 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	389.000,00	97.250,00
Harga Satuan per kegiatan				604.035,00
Pemasangan Pipa PVC Type Diameter 5		M		
Upah :				
Pekerja	0,105	Orang /hari	170.000,00	17.850,00
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000,00	10.335,00
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000,00	2.310,00
				-
Bahan :				-
Pipa PVC (D) Uk 5 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	292.200,00	73.050,00
Acc Pipa PVC (D) Uk 5 Inch	1	Unit	719.040,00	719.040,00
Harga Satuan per kegiatan				822.585,00
Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 4		M		
Upah :				
Pekerja	0,105	Orang /hari	170.000,00	17.850,00
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000,00	10.335,00
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000,00	2.310,00
				-
Bahan :				-
Pipa PVC (D) Uk 6 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	389.000,00	97.250,00
Acc Pipa PVC (D) Uk 4 inch	1	Unit	168.000,00	168.000,00
Harga Satuan per kegiatan				295.745,00
Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 3		M		
Upah :				
Pekerja	0,094	Orang /hari	170.000,00	15.980,00
Tukang Pipa	0,047	Orang /hari	195.000,00	9.165,00
Mandor	0,009	Orang /hari	210.000,00	1.890,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (C) Uk 4 inch	1	Unit	271.000,00	271.000,00
Pipa PVC (C) Uk 3 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	230.000,00	57.500,00
Harga Satuan per kegiatan				355.535,00
Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 2		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang /hari	170.000,00	13.770,00
Tukang Pipa	0,041	Orang /hari	195.000,00	7.995,00
Mandor	0,008	Orang /hari	210.000,00	1.680,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (C) Uk 2 inch	1	Unit	82.713,00	82.713,00
Pipa PVC (C) Uk 2 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	92.400,00	23.100,00
Harga Satuan per kegiatan				129.258,00
Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 1 1/2		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang /hari	170.000,00	13.770,00
Tukang Pipa	0,041	Orang /hari	195.000,00	7.995,00
Mandor	0,008	Orang /hari	210.000,00	1.680,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (C) Uk 4 inch	1	Unit	271.000,00	271.000,00
Pipa PVC (C) Uk 1 1/2 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	464.900,00	116.225,00
Harga Satuan per kegiatan				410.670,00
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4		M		
Upah :				-
Pekerja	0,81	Orang /hari	170.000,00	137.700,00
Tukang Pipa	0,135	Orang /hari	195.000,00	26.325,00
Kepala Tukang	0,0135	Orang /hari	205.000,00	2.767,50
Mandor	0,004	Orang /hari	210.000,00	840,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (AW) Uk 4 inch	1	Unit	188.100,00	188.100,00
Pipa PVC (AW) Uk 4 inch Panjang 4 m	0,3	Batang	495.000,00	148.500,00
Harga Satuan per kegiatan				504.232,50
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3/4		M		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang /hari	170.000,00	6.120,00
Tukang Pipa	0,06	Orang /hari	195.000,00	11.700,00
Kepala Tukang	0,006	Orang /hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,002	Orang /hari	210.000,00	420,00
				-
Bahan :				-

Pipa PVC (AW) Uk 3/4 inch Panjang 4 m	1,2	Batang	45.000,00	54.000,00
Acc Pipa PVC (AW) Uk 3/ 4 inch	1	Unit	58.000,00	58.000,00
Harga Satuan per kegiatan				131.470,00
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang /hari	170.000,00	13.770,00
Tukang Pipa	0,135	Orang /hari	195.000,00	26.325,00
Kepala Tukang	0,0135	Orang /hari	205.000,00	2.767,50
Mandor	0,004	Orang /hari	210.000,00	840,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (AW) Uk 4 inch	1	Batang	58.000,00	58.000,00
Pipa PVC (AW) Uk 3 inch Panjang 4 m	1,2	Batang	295.000,00	354.000,00
Harga Satuan per kegiatan				455.702,50
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2		M		
Upah :				
Pekerja	0,054	Orang /hari	170.000,00	9.180,00
Tukang Pipa	0,09	Orang /hari	195.000,00	17.550,00
Kepala Tukang	0,009	Orang /hari	205.000,00	1.845,00
Mandor	0,003	Orang /hari	210.000,00	630,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (AW) Uk 2 inch	1	Unit	115.000,00	115.000,00
Pipa PVC (AW) Uk 2 inch Panjang 4 m	0,3	Batang	295.000,00	88.500,00
Harga Satuan per kegiatan				232.705,00
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1/2		M		
Upah :				-
Pekerja	0,036	Orang /hari	170.000,00	6.120,00
Tukang Pipa	0,06	Orang /hari	195.000,00	11.700,00
Kepala Tukang	0,006	Orang /hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,0018	Orang /hari	210.000,00	378,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch	1	Unit	50.000,00	50.000,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	1,2	Batang	36.000,00	43.200,00
Harga Satuan per kegiatan				112.628,00
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1		M		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang /hari	170.000,00	6.120,00
Tukang Pipa	0,06	Orang /hari	195.000,00	11.700,00
Kepala Tukang	0,006	Orang /hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,002	Orang /hari	210.000,00	420,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa PVC (AW) Uk 1 inch	1	Unit	73.000,00	73.000,00
Pipa PVC (AW) Uk 1 inch Panjang 4 m	1,2	Batang	81.600,00	97.920,00
Harga Satuan per kegiatan				190.390,00
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 8		M		
Upah :				
Pekerja	0,789	Orang /hari	170.000,00	134.130,00
Tukang Besi	0,398	Orang /hari	195.000,00	77.610,00
Mandor	0,08	Orang /hari	210.000,00	16.800,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 8 Inch	1	Unit	5.049.000,00	5.049.000,00
Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 8 inch panjang 6 m	0,166667	Batang	5.427.900,00	904.651,81
Harga Satuan per kegiatan				6.182.191,81
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 6 "		M		
Upah :				
Pekerja	0,506	Orang /hari	170.000,00	86.020,00
Tukang Besi	0,253	Orang /hari	195.000,00	49.335,00
Mandor	0,051	Orang /hari	210.000,00	10.710,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 6 Inch	1	Unit	3.614.328,00	3.614.328,00
Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 6 inch panjang 6 m	0,166667	Batang	3.840.600,00	640.101,28
Harga Satuan per kegiatan				4.400.494,28
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 5"		M		

Upah :				
Pekerja	0,448	Orang /hari	170.000,00	76.160,00
Tukang Besi	0,224	Orang /hari	195.000,00	43.680,00
Mandor	0,045	Orang /hari	210.000,00	9.450,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 5 Inch	1	Unit	3.014.316,00	3.014.316,00
Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 5 inch panjang 6 m	0,166667	Batang	3.014.300,00	502.384,34
Harga Satuan per kegiatan				3.645.990,34
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 4		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000,00	22.950,00
Tukang Besi	0,225	Orang /hari	195.000,00	43.875,00
Kepala Tukang	0,023	Orang /hari	205.000,00	4.715,00
Mandor	0,007	Orang /hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Pipa Besi Galvanized Mediu Uk 4 inch Panjang 6 m	1,2	Batang	868.800,00	1.042.560,00
Acc Pipa Besi Galvanizet Medium uk 4 Inch	1	Unit	1.781.000,00	1.781.000,00
Harga Satuan per kegiatan				2.896.570,00
Pemasangan Pipa Besi Galvinsh Diameter 3/4		M		
Upah :				
Pekerja	0,054	Orang /hari	170.000,00	9.180,00
Tukang Besi	0,09	Orang /hari	195.000,00	17.550,00
Kepala Tukang	0,009	Orang /hari	205.000,00	1.845,00
Mandor	0,027	Orang /hari	210.000,00	5.670,00
				-
Bahan :				-
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3/4 inch Panjang 6 m	1,2	Batang	143.200,00	171.840,00
Acc Pipa Besi Galvanizet Medium uk 3/4 Inch	1	Unit	240.000,00	240.000,00
Harga Satuan per kegiatan				446.085,00
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 3		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000,00	22.950,00
Tukang Besi	0,225	Orang /hari	195.000,00	43.875,00
Kepala Tukang	0,023	Orang /hari	205.000,00	4.715,00
Mandor	0,007	Orang /hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3 inch Panjang 6 m	1,2	Batang	379.500,00	455.400,00
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 3 Inch	1	Unit	1.230.000,00	1.230.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.758.410,00
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 2		M		
Upah :				-
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000,00	22.950,00
Tukang Besi	0,225	Orang /hari	195.000,00	43.875,00
Kepala Tukang	0,023	Orang /hari	205.000,00	4.715,00
Mandor	0,007	Orang /hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3 inch Panjang 6 m	0,2	Batang	379.500,00	75.900,00
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 3 Inch	1	Unit	1.230.000,00	1.230.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.378.910,00
Pemasangan Pipa Besi Glavanish Diameter 2 1/2		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000,00	22.950,00
Tukang Besi	0,225	Orang /hari	195.000,00	43.875,00
Kepala Tukang	0,023	Orang /hari	205.000,00	4.715,00
Mandor	0,007	Orang /hari	210.000,00	1.470,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 2 1/2 Inch	1	Unit	925.000,00	925.000,00
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 2 inch Panjang 1 1/2 m	0,2	Batang	340.000,00	68.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.066.010,00

Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1/2		M		
Upah :				
Pekerja	0,054	Orang /hari	170.000,00	9.180,00
Tukang Besi	0,09	Orang /hari	195.000,00	17.550,00
Kepala Tukang	0,009	Orang /hari	205.000,00	1.845,00
Mandor	0,027	Orang /hari	210.000,00	5.670,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 2 1/2 Inch	1	Unit	340.000,00	340.000,00
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 2 inch Panjang 1/2 m	1,2	Batang	340.000,00	408.000,00
Harga Satuan per kegiatan				782.245,00
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1		M		
Upah :				
Pekerja	0,054	Orang /hari	170.000,00	9.180,00
Tukang Besi	0,09	Orang /hari	195.000,00	17.550,00
Kepala Tukang	0,009	Orang /hari	205.000,00	1.845,00
Mandor	0,027	Orang /hari	210.000,00	5.670,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 1 Inch	1	Unit	361.000,00	361.000,00
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 1 inch Panjang 6 m	1,2	Batang	181.800,00	218.160,00
Harga Satuan per kegiatan				613.405,00
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1 1/4		M		
Upah:				
Pekerja	0,108	Orang /hari	170.000,00	18.360,00
Tukang Besi	0,018	Orang /hari	195.000,00	3.510,00
Kepala Tukang	0,018	Orang /hari	205.000,00	3.690,00
Mandor	0,005	Orang /hari	210.000,00	1.050,00
				-
Bahan :				-
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 1 1/4 Inch	0,2	Batang	477.000,00	95.400,00
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 1 1/4 inch	1	Unit	204.200,00	204.200,00
Harga Satuan per kegiatan				326.210,00
Pemasangan Knee PVC Diameter 4		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000,00	22.950,00
Tuakng Pipa	0,01	Orang /hari	195.000,00	1.950,00
				-
				-
Bahan :				-
Lem PVC	0,1	Tube	731.200,00	73.120,00
Knee PVC (AW) Uk 4 inch	1,1	Buah	110.000,00	121.000,00
Harga Satuan per kegiatan				219.020,00
Pemasangan Knee PVC Diameter 4 (45 Degree)		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /Hari	170.000,00	22.950,00
Tukang Pipa	0,01	Orang /Hari	195.000,00	1.950,00
				-
Bahan :				-
Lem PVC	0,1	Tube	731.200,00	73.120,00
Knee PVC 45A (AW) UK . 4 Inch	1,1	Buah	117.000,00	128.700,00
Harga Satuan per kegiatan				226.720,00
Pemasangan Flanges PVC Diameter 4		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /Hari	170.000,00	22.950,00
Tukang Pipa	0,01	Orang /Hari	195.000,00	1.950,00
				-
Bahan :				-
Lem PVC	0,1	Tube	731.200,00	73.120,00
Flange PVC (AW) Uk 4 inch	1,1	Buah	170.000,00	187.000,00
Harga Satuan per kegiatan				285.020,00
				-
PEKERJAAN JALAN				
PEKERJAAN PAVING				
Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		M2		-
Upah :				-

Pekerja	0,02	Orang /Hari	170.000,00	3.400,00
Harga Satuan per kegiatan				3.400,00
Pembongkaran paving Dipakai Kembali		M2		
Upah :				
Pekerja	0,04	Orang /Hari	170.000,00	6.800,00
Harga Satuan per kegiatan				6.800,00
Pemasangan Tegel Trotoar		M2		
Upah :				
Pekerja	0,013	Orang /Hari	170.000,00	2.210,00
Tukang Batu	0,013	Orang /Hari	195.000,00	2.535,00
Mandor	0,006	Orang /Hari	210.000,00	1.260,00
				-
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,01	M3	600.000,00	6.000,00
Tanah pedel / Putih (Clime Stone)	0,012	M3	175.400,00	2.104,80
Tegel Trotoar Uk 30 x 30 cm	1	M2	144.300	144.300,00
Semen PC 40 kg	0,091	Sak	85.000,00	7.735,00
Harga Satuan per kegiatan				166.144,80
Pemasangan Paving Uskup warna Tebal 8 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000,00	8.500,00
Tukang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000,00	9.750,00
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Paving Uskup Warna Tebal 8 cm	3,34	Buah	5.600	18.704,00
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000,00	600,00
Harga Satuan per kegiatan				42.804,00
Pasangan Paving Uskup Warna Tebal 6 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000,00	8.500,00
Tuakang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000,00	9.750,00
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Paving Uskup Warna Tebal 6 cm	3,34	Buah	4.200	14.028,00
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000,00	600,00
Harga Satuan per kegiatan				38.128,00
Pemasangan Paving Uskup Abu Abu Tebal 8 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000,00	8.500,00
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000,00	97.500,00
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000,00	600,00
Paving Uskup Abu Abu Tebal 8 cm	3,34	Buah	40.000	133.600,00
Harga Satuan per kegiatan				245.450,00
Pemasangan Paving Uskup Abu abu Tebal 6 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000,00	8.500,00
Tukang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000,00	9.750,00
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000,00	600,00
Paving Uskup Abu Abu Tebal 6 CM	3,34	Buah	35.000	116.900,00
Harga Satuan per kegiatan				141.000,00
Pemasangan Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 8 cm		M2		
Upah :				

Pekerja	0,5	Orang /Hari	170.000,00	85.000,00
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000,00	97.500,00
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000,00	10.250,00
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000,00	273,00
				-
Bahan :				-
Paving Persegi Panjang Warna Tebal 8 cm	1,1	M2	149.900	164.890,00
Pasir Pasang	0,5	M3	600.000,00	300.000,00
Harga Satuan per kegiatan				657.913,00
Pemasangan Paving Stone - Merah Persegi Panjang Tebal 6 CM		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang /Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000,00	97.500,00
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000,00	10.250,00
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000,00	273,00
				-
Bahan :				-
Pasir Beton	0,05	M3	380.000,00	19.000,00
Paving Persegi Panjang Warna Tebal 6 cm	1,1	M2	164.300,00	180.730,00
Harga Satuan per kegiatan				350.253,00
Pemasangan Paving Stone - Abu abu Persegi Panjang Tebal 8 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang /Hari	170.000,00	85.000,00
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000,00	97.500,00
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000,00	10.250,00
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000,00	273,00
				-
Bahan :				-
Pasir Beton	0,07	M3	380.000,00	26.600,00
Paving Persegi Panjang Abu abu Tebal 8 cm	1,1	M2	40.000,00	44.000,00
Harga Satuan per kegiatan				263.623,00
Pemasangan Paving Stone Abu Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang /Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000,00	97.500,00
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000,00	10.250,00
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000,00	273,00
				-
Bahan :				-
Pasir Beton	0,05	M3	380.000,00	19.000,00
Paving Persegi Panjang Abu abu Tebal 6 cm	1,1	M2	164.300,00	180.730,00
Harga Satuan per kegiatan				350.253,00
Pemasangan Paving Motif		M2		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang /Hari	170.000,00	85.000,00
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000,00	97.500,00
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000,00	10.250,00
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000,00	273,00
				-
Bahan :				-
Paving Motif Warna Tebal 8 cm	1,1	M2	5.600,00	6.160,00
Pasir Beton	0,07	M3	380.000,00	26.600,00
Harga Satuan per kegiatan				225.783,00
Pemasangan Kanstin		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000,00	8.500,00
Tukang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000,00	9.750,00
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000,00	5.250,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 kg	0,0568	Sak	85.000,00	4.828,00
Kanstin	1	M	66.100,00	66.100,00
Pasir Pasang	0,0054	M3	600.000,00	3.240,00
Harga Satuan per kegiatan				97.668,00
Pemasangan Grass Block		M2		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000,00	8.500,00
Tukang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000,00	9.750,00
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000,00	5.250,00
				-

Bahan :				-
Paving Grass Block Uk . 54 x 36 x 10 cm	1,1	Buah	40.000	44.000,00
Pasir Pasang	0,1	M3	600.000,00	60.000,00
Harga Satuan per kegiatan				127.500,00
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN				
Pembuatan ATB/ATBL / Lapisan Beton Untuk LPA / (Heavy Machine)		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,09	Orang /Hari	170.000,00	15.300,00
Pembantu Sopir	0,04	Orang /Hari	195.000,00	7.800,00
Sopir	0,04	Orang /Hari	220.000,00	8.800,00
Operator Alat Berat	0,025	Orang /Hari	230.000,00	5.750,00
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000,00	2.100,00
				-
Bahan :				-
Tanah Pedel / Putih (Clime Stone)	0,02	M3	175.400,00	3.508,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,14	M3	766.200	107.268,00
Pasir Pasang	0,24	M3	600.000,00	144.000,00
Aspal Curah	60	Kg	21.700	1.302.000,00
Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm	0,17	M3	757.900	128.843,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,24	Jam	500.000,00	120.000,00
Sewa Wheel Loader Kap 1.7 - 2 m3 min 5 Jam	0,05	Jam	275.000,00	13.750,00
Harga Satuan per kegiatan				1.859.119,00
Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston (AC) Tebal 4 cm		M2		
Upah :				
Mandor	0,001	Orang /Hari	210.000,00	210,00
Pekerja	0,022	Orang /Hari	170.000,00	3.740,00
Operator Alat Berat	0,006	Orang /Hari	230.000,00	1.380,00
				-
Bahan :				-
Pembuatan ATBA/ATBL /Lapisan Beton Untuk LPA (Heavy Machine)	0,088	Ton	1.498.500,00	131.868,00
Aspal Curah	0,396	Kg	21.700	8.593,20
Minyak Tanah	0,099	Liter	17.800	1.762,20
				-
Peralatan :				-
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,003	Jam	500.000,00	1.500,00
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,006	Jam	180.000,00	1.080,00
Sewa Tandem Roller	0,006	Jam	160.000,00	960,00
Sewa Compressor 5 jam	0,004	Jam	350.000,00	1.400,00
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,006	Jam	450.000,00	2.700,00
Harga Satuan per kegiatan				155.193,40
Penghamparan Asphalt Threatred Base (ATB) Tebal 6 cm		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,197	Orang /Hari	170.000,00	33.490,00
Operator Alat Berat	0,039	Orang /Hari	230.000,00	8.970,00
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000,00	2.100,00
				-
Bahan :				-
Aspal Curah	6,6	Kg	21.700	143.220,00
Minyak Tanah	1,66	Liter	17.800	29.548,00
Pembuatan ATB/ATBL /Lapisa Beton untuk LPA (Heavy Machine)	0,986	Ton	1.498.500,00	1.477.521,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,049	Jam	180.000,00	8.820,00
Sewa Compressor 5 jam	0,039	Hari	350.000,00	13.650,00
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,049	Jam	450.000,00	22.050,00
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,03	Jam	500.000,00	15.000,00
Sewa Tandem Roller	0,049	Jam	160.000,00	7.840,00
Harga Satuan per kegiatan				1.762.209,00
Penghamparan Asphalt Threatred Base (ATB) Tebal 4 cm		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,197	Orang /Hari	170.000,00	33.490,00
Operator Alat Berat	0,039	Orang /Hari	230.000,00	8.970,00
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000,00	2.100,00
				-
Bahan :				-

Pembuatan ATB/ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Heavy Machine)	0,986	Ton	1.498.500,00	1.477.521,00
Aspal Curah	4,436	kg	21.700	96.261,20
Minyak Tanah	1,104	Liter	17.800	19.651,20
				-
Peralatan :				-
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,049	Jam	180.000,00	8.820,00
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,03	Jam	500.000,00	15.000,00
Sewa Compressor 5 jam	0,039	Hari	450.000,00	17.550,00
Sewa Tandem Roller	0,049	Jam	160.000,00	7.840,00
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,049	Jam	450.000,00	22.050,00
Harga Satuan per kegiatan				1.709.253,40
Pengecatan Marka Jalan		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang /Hari	170.000,00	17.000,00
Tukang Batu	0,15	Orang /Hari	195.000,00	29.250,00
Mandor	0,015	Orang /Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan :				-
Thinner A	0,3	Liter	50.500,00	15.150,00
Cat Marka Jalan 5 kg	0,345	Kaleng	95.000	32.775,00
Harga Satuan per kegiatan				97.325,00
Pembuatan Lataston Hot Rolled Sheet (HRS) - (Heavy Machine)		Ton		
Upah :				-
Pekerja'	0,133	Orang /Hari	170.000,00	22.610,00
Mandor	0,019	Orang /Hari	210.000,00	3.990,00
				-
Bahan :				-
Aspal Curah	75,19	kg	21.700	1.631.623,00
Agregat Halus	0,154	M3	406.500	62.601,00
Agregat Kasar	0,244	M3	363.000	88.572,00
Pasir Pasang	0,248	M3	600.000,00	148.800,00
Semen PC 40 Kg	0,578	Sak	85.000,00	49.130,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 m3 min 5 Jam	0,01	Jam	275.000,00	2.750,00
Sewa Tandem Roller	0,016	Jam	160.000,00	2.560,00
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,004	Jam	180.000,00	720,00
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,019	Jam	450.000,00	8.550,00
Sewa Genset 5000 W	0,003	Jam	350.000,00	1.050,00
Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton	0,37	Jam	500.000,00	185.000,00
Sewa Asphalt Mixing Olant (AMP) Kap 100 Ton min 5 jam	0,0201	Jam	450.000,00	9.045,00
Harga Satuan per kegiatan				2.217.001,00
Pembuatan Lataston Asphalt Concrete (AC) - (Heavy Machine)		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,09	Orang /Hari	170.000,00	15.300,00
Pembantu Sopir	0,04	Orang /Hari	195.000,00	7.800,00
Sopir	0,04	Orang /Hari	220.000,00	8.800,00
Operator Alat Berat	0,025	Orang /Hari	230.000,00	5.750,00
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000,00	2.100,00
				-
Bahan :				-
Aspal Curah	70	kg	21.700	1.519.000,00
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,2	M3	766.200	153.240,00
Pasir Pasang	0,27	M3	600.000,00	162.000,00
Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm	0,075	M3	757.900	56.842,50
Semen PC 40 Kg	1	Sak	85.000,00	85.000,00
Peralatan				
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,24	Jam	500.000,00	120.000,00
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 M3 min 5 Jam	0,05	Jam	275.000,00	13.750,00
Harga Satuan per kegiatan				2.149.582,50
Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,201	Orang /Hari	170.000,00	34.170,00
Mandor	0,02	Orang /Hari	210.000,00	4.200,00
				-
Bahan :				-
Agregat Halus	0,352	M3	406.500	143.088,00
Agregat Kasar	0,298	M3	363.000	108.174,00

Aspal Curah	62,83	Kg	21.700	1.363.411,00
Semen PC 40 Kg	0,247	Sak	85.000,00	20.995,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam	0,01	Jam	275.000,00	2.750,00
Sewa Tandem Roller	0,014	Jam	160.000,00	2.240,00
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,006	Jam	180.000,00	1.080,00
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,014	Jam	450.000,00	6.300,00
Sewa Genset 5000 W	0,003	Unit	350.000,00	1.050,00
Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton	0,37	Jam	500.000,00	185.000,00
Sewa Asphalt Mixing Olant (AMP) Kap 100 Ton min 5 jam	0,02	Jam	450.000,00	9.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.881.458,00
Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Antaran (AC - BC) Levelina		Ton		
Upah :				-
Pekerja	0,201	Orang /Hari	170.000,00	34.170,00
Mandor	0,02	Orang /Hari	210.000,00	4.200,00
				-
Bahan :				-
Agregat Kasar	0,344	M3	363.000	124.872,00
Agregat Halus	0,309	M3	406.500	125.608,50
Aspal Curah	68,289	Kg	21.700	1.481.871,30
Aspal Filler	9,345	Liter	23.200	216.804,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton	0,37	Jam	500.000,00	185.000,00
Sewa Genset 5000 W	0,003	Unit	350.000,00	1.050,00
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,011	Jam	450.000,00	4.950,00
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,005	Jam	180.000,00	900,00
Sewa Tandem Roller	0,011	Jam	160.000,00	1.760,00
Sewa Asphalt Mixing plant (AMP) Kap 100 Ton min 5 jam	0,02	Jam	Rp450.000,00	9.000,00
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam	0,01	Jam	275.000,00	2.750,00
Harga Satuan per kegiatan				2.192.935,80
Pembangunan dan Penghamparan Laston Lapis Antara (AC - BC)		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,201	Orang/Hari	170.000,00	34.170,00
Mandor	0,02	Orang/Hari	210.000,00	4.200,00
				-
Bahan :				-
Aspal Curah	57,68	Kg	21.700	1.251.656,00
Agregat Kasar	0,348	M3	363.000	126.324,00
Aspal Filler	21,56	Liter	23.200	500.192,00
Aspal Tack Coat	3,85	Liter	11.100	42.735,00
Agregat Halus	0,313	M3	406.500	127.234,50
Semen PC 40 Kg	0,236	Sak	85.000,00	20.060,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton	0,37	Jam	500.000,00	185.000,00
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam	0,01	Jam	275.000,00	2.750,00
Sewa Asphalt Mixing Plant (AMP) Kap 100 Ton min 5 jam	0,02	Jam	Rp450.000,00	9.000,00
Sewa Tandem Roller	0,011	Jam	160.000,00	1.760,00
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,005	Jam	180.000,00	900,00
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,011	Jam	450.000,00	4.950,00
Sewa Genset 5000 W	0,003	Unit	350.000,00	1.050,00
Harga Satuan per kegiatan				2.311.981,50
Pembuatan Aspal Emulsi		Liter		
Upah :				-
Pekerja	0,002	Orang/Hari	170.000,00	340,00
Mandor	0,0004	Orang/Hari	210.000,00	84,00
				-
Bahan :				-
Aspal Emulasi	1,04	Kg	50.000	52.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Compressor Min 5 jam	0,00021	Hari	350.000,00	73,50
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 jam	0,00021	Jam	550.000,00	115,50
Harga Satuan per kegiatan				52.613,00
Pemasangan Curbing Type B- Panjang 50 cm		M		
Upah :				-
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00

Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000,00	210,00
				-
Bahan :				-
Kanstin	1	M	66.100,00	66.100,00
Pasir Pasang	0,01	M3	600.000,00	6.000,00
Semen PC 40 Kg	0,009	Sak	85.000,00	765,00
Harga Satuan per kegiatan				128.625,00
Pemasangan Curbing Type A panjang 60 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000,00	34.000,00
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000,00	19.500,00
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000,00	2.050,00
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000,00	210,00
				-
Bahan :				-
Semen PC 40 Kg	0,009	Sak	85.000,00	765,00
Kanstin	1	M	66.100,00	66.100,00
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000,00	600,00
Harga Satuan per kegiatan				123.225,00
Pekerjaan Lapisan Stone Sheet Tebal 2 cm Tanpa Finisher dan PTR		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan :				-
Aspal Tack Coat	0,4	Liter	11.100	4.440,00
Pembuatan Lataston Asphalt Concreta (AC)- Heavy Machanic	0,044	Ton	2.708.400,00	119.169,60
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	0,003	Jam	160.000,00	480,00
Harga Satuan per kegiatan				152.739,60
Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 5 -10 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,095	Orang/Hari	170.000,00	16.150,00
Mandor	0,0375	Orang/Hari	210.000,00	7.875,00
				-
Bahan :				-
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	0,1	M3	709.400	70.940,00
Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm	0,04	M3	757.900	30.316,00
Aspal Curah	1,5	kg	21.700	32.550,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Tandem Roller	0,015	Jam	160.000,00	2.400,00
Harga Satuan per kegiatan				160.231,00
Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 20 CM		M2		
Upah:				
Pekerja	0,395	Orang/Hari	170.000,00	67.150,00
Mandor	0,019	Orang/Hari	210.000,00	3.990,00
				-
Bahan :				-
Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm	0,05	M3	757.900	37.895,00
Aspal Curah	1,5	Kg	21.700	32.550,00
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	0,25	M3	709.400	177.350,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Tandem Roller	0,015	Jam	160.000,00	2.400,00
Harga Satuan per kegiatan				321.335,00
Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 15 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,395	Orang/Hari	170.000,00	67.150,00
Mandor	0,019	Orang/Hari	210.000,00	3.990,00
				-
Bahan :				-
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	0,2	M3	709.400	141.880,00
Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm	0,05	M3	757.900	37.895,00
Aspal Curah	1,5	Kg	21.700	32.550,00

				-
Peralatan :				-
Sewa Tandem Roller	0,015	Jam	160.000,00	2.400,00
Harga Satuan per kegiatan				285.865,00
Pekerjaan Lapisan Asphalt Threatred Base Leveling (ATBL) dan 3-4 cm Tanpa Finisher dan PTR Perbaikan Jalan		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000,00	25.500,00
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000,00	3.150,00
				-
Bahan :				-
Pembuatan ATB/ATBL/Lapisa Beton Untuk LPA (Heavv Machine)	0,0798	Ton	1.498.500,00	119.580,30
Aspal Tack Coat	0,4	Liter	11.100	4.440,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Tandem Roller	0,004	Jam	160.000,00	640,00
Harga Satuan per kegiatan				153.310,30
Pekerjaan Lapisan Asphalt Concreta (AC) Leveling Tebal 3 - 4 cm Tanpa Finisher dan PTR Perbaikan Jalan		M2		
Upah :				
Pekerja	0,126	Orang/Hari	170.000,00	21.420,00
Sopir	0,01	Orang/Hari	210.000,00	2.100,00
Pebantu Sopir	0,01	Orang/Hari	178.000,00	1.780,00
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000,00	1.260,00
				-
Bahan :				-
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,014	M3	766.200	10.726,80
Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm	0,014	M3	757.900	10.610,60
Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm	0,04	M3	757.900	30.316,00
Aspal Curah	4,5	Kg	21.700	97.650,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Tandem Roller	0,015	Jam	160.000,00	2.400,00
Harga Satuan per kegiatan				178.263,40
Pekerjaan Lapis Resep Ikat (Primer Coat)		Liter		
Upah :				
Pekerja	0,002	Orang/Hari	170.000,00	340,00
Mandor	0,0004	Orang/Hari	210.000,00	84,00
				-
Bahan :				-
Aspal Curah	0,635	kg	21.700	13.779,50
Minyak Tanah	0,484	Liter	17.800	8.615,20
				-
Peralatan :				-
Sewa Compressor Min 5 jam	0,00021	Hari	350.000,00	73,50
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,00021	Jam	500.000,00	105,00
Harga Satuan per kegiatan				22.997,20
Pekerjaan Lapis Perekat (Tack Coat)		Liter		
Upah :				
Pekerja	0,002	Orang/Hari	170.000,00	340,00
Mandor	0,0004	Orang/Hari	210.000,00	84,00
				-
Bahan :				-
Minyak Tanah	0,22	Liter	17.800	3.916,00
Aspal Curah	0,75	Kg	21.700	16.275,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,00021	Jam	500.000,00	105,00
Sewa Compressor Min 5 Ton	0,00021	Hari	350.000,00	73,50
Harga Satuan per kegiatan				20.793,50
Pekerjaan Lapis Hot Rolled Sheet		M2		
Upah :				
Pekerja	0,029	Orang/Hari	170.000,00	4.930,00
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000,00	840,00
				-
Bahan :				-
Agregat Halus	0,14	M3	406.500	56.910,00
Aspal Curah	61,8	Kg	21.700	1.341.060,00
Semen PC 40 Kg	0,394	Sak	85.000,00	33.490,00
Pasir Pasang	0,227	M3	600.000,00	136.200,00

Agregat Kasar	0,296	M3	363.000	107.448,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,02	Jam	500.000,00	10.000,00
Sewa Tandem Roller	0,016	Jam	160.000,00	2.560,00
Sewa Compressor Min 5 jam	0,002	Jam	350.000,00	700,00
Sewa Asphalt Mixing Plant (AMP) Kap 100 1,7 -2 m3 min 5 Jam	0,01	Jam	450.000,00	4.500,00
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 Jam	0,005	Jam	180.000,00	900,00
Sewa Dump Truck Kap 5 Ton	0,37	Jam	500.000,00	185.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.884.538,00
Biaya Menghamparkan Menggunakan Finisher		Jam		
Upah :				
Pekerja	0,142857	Orang/Hari	170.000,00	24.285,69
Sopir	0,142857	Orang/Hari	220.000,00	31.428,54
Pembantu Sopir	0,142857	Orang/Hari	195.000,00	27.857,12
				-
Peralatan :				-
Sewa Ashpalt Finisher min 3 Jam	1	Jam	350.000,00	350.000,00
Harga Satuan per kegiatan				433.571,35
Biaya Menggilas Menggunakan Walles		Jam		
Upah :				
Pekerja	0,142857	Orang/Hari	170.000,00	24.285,69
Pembantu Sopir	0,142857	Orang/Hari	195.000,00	27.857,12
Sopir	0,142857	Orang/Hari	220.000,00	31.428,54
				-
Peralatan :				-
Sewa Tandem Roller	1	Jam	160.000,00	160.000,00
Harga Satuan per kegiatan				243.571,35
Biaya Menggilas Menggunakan Tandem Roller		Jam		
Upah :				
Pekerja	0,142857	Orang/Hari	170.000,00	24.285,69
Pembantu Sopir	0,142857	Orang/Hari	195.000,00	27.857,12
Sopir	0,142857	Orang/Hari	220.000,00	31.428,54
				-
Peralatan :				-
Sewa Tandem Roller	1	Jam	160.000,00	160.000,00
Harga Satuan per kegiatan				243.571,35
Biaya Menggilas Menggunakan Pneumatic Tire Roller		Jam		
Upah :				-
Pekerja	0,142857	Orang/Hari	170.000,00	24.285,69
Sopir	0,142857	Orang/Hari	220.000,00	31.428,54
Pembantu Sopir	0,142857	Orang/Hari	195.000,00	27.857,12
				-
Peralatan :				-
Sewa Pneumatic Tire Roller min 5 Jam	1	Jam	180.000,00	180.000,00
Harga Satuan per kegiatan				263.571,35
Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C		M3		
Upah :				
Pekerja	0,04	Orang/Hari	170.000,00	6.800,00
Operator Alat Berat	0,013333	Orang/Hari	230.000,00	3.066,59
Sopir	0,006667	Orang/Hari	220.000,00	1.466,74
Pembantu Sopir	0,006667	Orang/Hari	195.000,00	1.300,07
Mandor	0,006667	Orang/Hari	210.000,00	1.400,07
				-
Bahan :				-
Batu Kerikil Beton	0,25334	M3	238.900	60.522,93
Sirtu	1,02	M3	600.000	612.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Tandem Roller	0,03333	Jam	160.000,00	5.332,80
Sewa Road Grader 125 - 140 PK min 5 Jam	0,033333	Jam	200.000,00	6.666,60
Sewa Dump Truck Kap 5 Jam	0,25	Jam	500.000,00	125.000,00
Harga Satuan per kegiatan				823.555,79
Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas B		M3		
Upah :				
Pekerja	0,0595	Orang /Hari	170.000,00	10.115,00
Mandor	0,0085	Orang /Hari	210.000,00	1.785,00
				-

Bahan :				-
Agregat Kelas B	1,2586	M3	1.068.930	1.345.355,30
				-
Peralatan :				-
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 jam	0,0085	Jam	275.000,00	2.337,50
Sewa Dump Truck kap 5 Ton	0,4861	Jam	500.000,00	243.050,00
Sewa Tandem Roller	0,0054	Jam	160.000,00	864,00
Sewa Road Grader 125 - 140 PK min 5 jam	0,0043	Jam	200.000,00	860,00
Harga Satuan per kegiatan				1.604.366,80
Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Kelas A		M3		
Upah :				
Pekerja	0,0595	Orang /Hari	170.000,00	10.115,00
Mandor	0,0085	Orang /Hari	210.000,00	1.785,00
				-
Bahan :				-
Agregat Kelas A	1,258609	M3	1.332.000	1.676.467,19
				-
Peralatan :				-
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,5043	Jam	500.000,00	252.150,00
Sewa Road Grader 125 - 140 PK, min 5 jam	0,0043	Jam	200.000,00	860,00
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 jam	0,0085	Jam	275.000,00	2.337,50
Sewa Tandem Roller	0,0134	Jam	160.000,00	2.144,00
Harga Satuan per kegiatan				1.945.858,69
Overlay Jalan Flexible Pavement		M2		
Upah :				
Pekerja	0,0595	Orang /Hari	170.000,00	10.115,00
Operator Alat Berat	0,016	Orang /Hari	230.000,00	3.680,00
Sopir	0,008	Orang /Hari	220.000,00	1.760,00
Pembantu Sopir	0,008	Orang /Hari	195.000,00	1.560,00
Mandor	0,0046	Orang /Hari	210.000,00	966,00
				-
Bahan :				-
Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm	0,035	M3	766.200	26.817,00
Aspal Curah	12,24	Kg	21.700	265.608,00
Aspal Curah	1,352	Kg	21.700	29.338,40
Pasir Pasang	0,049	M3	600.000,00	29.400,00
Minyak Tanah	0,366	Liter	17.800	6.514,80
Tanah Pedel / Putih (Clime Stone)	0,004	M3	281.200,00	1.124,80
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,029	M3	766.200	22.219,80
				-
Peralatan :				-
Sewa Compressor Min 5 jam	0,0093	Hari	350.000,00	3.255,00
Sewa Pneumatic Tire Roller min 5 Jam	0,011	Jam	180.000,00	1.980,00
Sewa Tandem Roller	0,011	Jam	160.000,00	1.760,00
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 Jam	0,01	Jam	275.000,00	2.750,00
Sewa Asphalt Finisher min 3 Jam	0,011	Jam	450.000,00	4.950,00
Sewa Asphalt Min 4 Jam	0,007	Jam	550.000,00	3.850,00
Sewa Dump Truck Kap 5 Ton	0,049	Jam	500.000,00	24.500,00
Harga Satuan per kegiatan				442.148,80
Pemasangan dan penarikan Kabel		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170000	8.500,00
Harga Satuan per kegiatan				8.500,00
Pekerja Roll Pipa		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,2667	Orang /Hari	170000	45.339,00
Tukang Besi	0,1333	Orang /Hari	195.000,00	25.993,50
				-
Peralatan :				-
Alat Bantu Pipe Bender	1	Jam	200.000,00	200.000,00
Harga Satuan per kegiatan				271.332,50
Perakitan Panel		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang /Hari	170000	85.000,00
Tukang Listrik	0,5	Orang /Hari	195.000,00	97.500,00
				-
Pemindahan Panel Lama		Unit		-
Bahan :				-
Grounding Raoud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Perakitan Panel	1	Unit	1.500.000	1.500.000,00
Harga Satuan per kegiatan				3.371.500,00
Pembongkaran Tiang		Titik		
Upah :				

Pekerja	3	Orang /Hari	170000	510.000,00
Harga Satuan per kegiatan				510.000,00
Pembongkaran Panel Lama		Buah		-
Upah :				-
Tukang Listrik	0,4	Orang /Hari	195.000,00	78.000,00
Pekerja	0,8	Orang /Hari	170000	136.000,00
Harga Satuan per kegiatan				214.000,00
Pembongkaran Ornamen Tiang		Titik		
Upah :				-
Pekerja	0,6	Orang /Hari	170000	102.000,00
Harga Satuan per kegiatan				102.000,00
Pembongkaran Instalasi Lama		M		
Bahan :				
Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	M	8.500,00	8.500,00
Harga Satuan per kegiatan				8.500,00
Pembongkaran Armateur		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,4	Orang /Hari	170000	68.000,00
Tukang Listrik	0,4	Orang /Hari	195.000,00	78.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Pick UP (include BBM + Supir)	0,5	Jam	500.000,00	250.000,00
Harga Satuan per kegiatan				396.000,00
Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 1 hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit		
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000,00	48.750,00
				-
Bahan :				-
Tiang Oktagonal Tinggi 9 m , Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Crane Kap 30 ton , min 8 Jam (include Operator + BBM + Mob/Demob)	0,5	Jam	500.000,00	250.000,00
Harga Satuan per kegiatan				2.468.750,00
Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanged		Unit		
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000,00	48.750,00
				-
Bahan :				-
Tiang Oktagonal Tiang 9 m Cabang 2, Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	4.218.000,00	4.218.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,5	Unit	500.000,00	250.000,00
Harga Satuan per kegiatan				4.686.750,00
Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit		
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000,00	48.750,00
				-
Bahan :				-
Tiang Oktagonal Tiang 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,25	Unit	500.000,00	125.000,00
Harga Satuan per kegiatan				3.343.750,00
Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit		
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000,00	48.750,00

Bahan :				-
Tiang Oktagonal Tiang 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	4.218.000,00	4.218.000,00
Peralatan :				-
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,5	Jam	500.000,00	250.000,00
Harga Satuan per kegiatan				4.686.750,00
Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit		
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000,00	170.000,00
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000,00	48.750,00
Bahan :				-
Tiang Oktagonal Tiang 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	2.775.000,00	2.775.000,00
Peralatan :				-
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,5	Jam	500.000,00	250.000,00
Harga Satuan per kegiatan				3.243.750,00
Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit		
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170000	170.000,00
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000,00	48.750,00
Bahan :				-
Tiang Oktagonal Tiang 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	6.200.000,00	6.200.000,00
Peralatan :				-
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,5	Jam	500.000,00	250.000,00
Harga Satuan per kegiatan				6.668.750,00
Pemasangan Pipa PVC untuk Kabel Tanam		M		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang /Hari	170000	6.120,00
Tukang Pipa	0,06	Orang /Hari	195.000,00	11.700,00
Kepala Tukang	0,006	Orang /Hari	205.000,00	1.230,00
Mandor	0,0018	Orang /Hari	210.000,00	378,00
Bahan :				-
Acc. Pipa PVC (AW) Uk 3/4 Inch	1	Unit	58.000,00	58.000,00
Pipa PVC (AW) Uk. 3/4 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	45.000,00	11.250,00
Harga Satuan per kegiatan				88.678,00
Pemasangan Panel Meter 3 Phase		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	1	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
Bahan :				-
Besi Beton Polos Uk 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
Box Panel KWH Meter 3 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Kabel Gland PG -7	1	Buah	3.500	3.500,00
Kabel Gland PG -21	2	Buah	12.000	24.000,00
Harga Satuan per kegiatan				6.261.300,00
Pemasangan Panel Meter 1 Phase		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	1	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
Bahan :				-
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Unit	965.907	965.907,00
Besi Beton Polos Uk 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
Kabel Gland PG -7	1	Buah	3.500	3.500,00
Kabel Gland PG -21	2	Buah	12.000	24.000,00
Harga Satuan per kegiatan				2.625.107,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 6600VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00

				-
Bahan :				-
MCB Ic60n, 1 Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00
Kabel Gland PG-7	1	Buah	3.500	3.500,00
Kabel Gland PG -21	4	Buah	12.000	48.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	25.000	75.000,00
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	750.000	750.000,00
MCB Domae , 1Phase 10 A	6	Buah	111.000	666.000,00
Plot Lamp	3	Buah	3.150,00	9.450,00
Box Panel KWH Meter 3 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 Inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500,00
Besi Beton Polos Uk 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
MCB Ic60n, 3 Phase 25 A	2	Buah	139.000	278.000,00
Harga Satuan per kegiatan				12.655.950,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 41500VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
				-
Bahan :				-
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	12.000	48.000,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
MCB Ic120N , 3 Phase 100 A	2	Buah	139.000	278.000,00
MCB Ic60N , 3 Phase 32 A	6	Buah	139.000	834.000,00
MCB Ic60N , 3 Phase 6 A	1	Buah	139.000	139.000,00
Box Panel KWH Meter , 3 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Pilot Lamp	3	Buah	3.150,00	9.450,00
Magnet Kontaktor LC - 1 D65	1	Buah	750.000	750.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	12.000	36.000,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	12.000	12.000,00
Harga Satuan per kegiatan				12.810.350,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 33000VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
				-
Bahan :				-
Box Panel KWH Meter , 3 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	12.000	48.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	12.000	36.000,00
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	750.000	750.000,00
Pilot Lamp	3	Buah	3.150,00	9.450,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00
MCB Ic60N , 1 Phase 25 A	6	Buah	139.000	834.000,00
MCB Ic120N , 3 Phase 100 A	2	Buah	139.000	278.000,00
Harga Satuan per kegiatan				12.784.950,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 23000VA				
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
				-
Bahan :				-
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	12.000	48.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	12.000	36.000,00
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	750.000	750.000,00
Pilot Lamp	3	Buah	3.150,00	9.450,00
Box Panel KWH Meter , 3 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00

MCB Ic60N , 1 Phase 25 A	6	Buah	122.100	732.600,00
MCB Ic120N , 3 Phase 63 A	2	Buah	122.100	244.200,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Harga Satuan per kegiatan				12.649.750,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 16500VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
Bahan :				-
MCB iC60N , 1Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00
Box Panel KWH Meter , 3 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Pilot Lamp	3	Buah	3.150,00	9.450,00
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	750.000	750.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	12.000	36.000,00
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	12.000	48.000,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 16 A	6	Buah	122.100	732.600,00
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	122.100	244.200,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Harga Satuan per kegiatan				12.649.750,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 13200VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
Bahan :				-
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	122.100	244.200,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	12.000	48.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	3.500	10.500,00
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	750.000	750.000,00
Pilot Lamp	3	Buah	3.150,00	9.450,00
Box Panel KWH Meter 3 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
MCB Ic60N , 1 Phase 16 A	1	Buah	35.000	35.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	6	Buah	122.100	732.600,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Harga Satuan per kegiatan				12.537.150,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 phase 10600VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
Bahan :				-
MCB Ic60N , 1 Phase 16 A	6	Buah	35.000	210.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00
Pilot Lamp	3	Buah	3.150,00	9.450,00
Box Panel KWH Meter 3 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
MCB Ic60N , 3 Phase 25 A	2	Buah	35.000	70.000,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	12.000	48.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	12.000	36.000,00
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	750.000	750.000,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500,00
Harga Satuan per kegiatan				11.952.950,00

Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 7700VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
Bahan :				-
Kabel Gland PG -21	4	Unit	12.000	48.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
MCB Ic60N , 1 Phase 50 A	2	Buah	35.000	70.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 25 A	3	Buah	145.000	435.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	750.000	750.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	12.000	36.000,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Kabel Gland PG -7	1	Buah	3.500	3.500,00
Time Swinch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Harga Satuan per kegiatan				12.168.500,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 5500VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
Bahan :				-
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Pipa PVC (AW) Uk . 1/2 inch , Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	70.000	140.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 10 A	3	Buah	70.000	210.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	750.000	750.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	12.000	36.000,00
Kabel Gland PG-21	4	Buah	12.000	48.000,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Harga Satuan per kegiatan				12.013.500,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 4400VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
Bahan :				-
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.689.000	1.689.000,00
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	70.000	140.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 10 A	3	Buah	70.000	210.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Magnet Kontaktor LC -1 D25	1	Buah	750.000	750.000,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	3.500	10.500,00
Kabel Gland PG-21	4	Buah	3.500	14.000,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Harga Satuan per kegiatan				11.954.000,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 3500VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
Bahan :				-
Magnet Kontaktor LC-1 D25	1	Buah	750.000	750.000,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 Inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00

MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	70.000	140.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 10 A	3	Buah	70.000	210.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	122.100	122.100,00
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	3.500	10.500,00
Kabel Gland PG-21	4	Buah	3.500	14.000,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Harga Satuan per kegiatan				14.867.100,00
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 2200VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00
Bahan :				
Magnet Kontaktor LC -1 D12	1	Buah	750.000	750.000,00
Kabel Gland PG-21	4	Buah	3.500	14.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 10 A	2	Buah	70.000	140.000,00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	4	Buah	70.000	280.000,00
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.500	3.500,00
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	3.500	10.500,00
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600,00
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000,00	108.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 Inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	4.602.100	4.602.100,00
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500,00
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Lonjor	131.700,00	131.700,00
Harga Satuan per kegiatan				14.815.000,00
Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 6 m		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000,00	102.000,00
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Bahan :				
Ornamen PJU Panjang 6 m	1	Buah	666.000,00	666.000,00
Plat Besi /Baja Uk . 240 x 120 cm , Tebal 1,8 mm	0,3	Lembar	138.800,00	41.640,00
Harga Satuan per kegiatan				848.640,00
Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3 m		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000,00	102.000,00
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Bahan :				
Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8 mm	0,2	Lembar	138.800,00	27.760,00
Orname PJU Panjang 2 M	1	Buah	222.000,00	222.000,00
Harga Satuan per kegiatan				390.760,00
Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 2 M		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170000	34.000,00
Tukang Besi	0,6	Orang/Hari	195.000,00	117.000,00
Bahan :				
Orname PJU Panjang 2 M	1	Buah	222.000,00	222.000,00
Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8 mm	0,15	Lembar	138.800,00	20.820,00
Harga Satuan per kegiatan				393.820,00
Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1,5 m		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000,00	102.000,00
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000,00	39.000,00
Bahan :				
Scotch Light Hight Intensity Prismatic (HIP)	0,051	M2	532.800,00	27.172,80
Pipa Besi Galvazed Medium Uk 2 Inch Panjang 6 cm	0,3	Batang	34.000,00	10.200,00
Besi Beton Polos Uk 12 mm	0,5	Lonjor	131.700,00	65.850,00
Pekerjaan Roll Pipa	1	Unit	455.000,00	455.000,00

Harga Satuan per kegiatan				699.222,80
Pemasangan Konektor Kabel		Buah		
Upah :				
Tukang Listrik	0,01	Orang/Hari	195.000,00	1.950,00
Bahan :				-
Cable Connector (Twisted)	1	Pcs	111.000,00	111.000,00
Harga Satuan per kegiatan				112.950,00
Pemasangan Kabel Bawah Tanah		M		
Upah :				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000,00	127.500,00
Tukang Listrik	0,5	Orang/Hari	195.000,00	97.500,00
Bahan :				-
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,5	Jam	225.000,00	112.500,00
Harga Satuan per kegiatan				337.500,00
Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel Meter		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang/Hari	170000	6.120,00
Bahan :				-
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	2	Batang	36.000,00	72.000,00
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Kabel NYM Uk 3 x2,5 mm	2	M	3.500	7.000,00
Harga Satuan per kegiatan				235.120,00
Pemasangan dan Penarikan Kabel NFA2X Twisted - 4 x 16 mm		M		
Upah :				
Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	M	50.000,00	50.000,00
Bahan :				-
Kabel Twisted 2x10mm	1	M	18.000,00	18.000,00
Harga Satuan per kegiatan				68.000,00
Pemasangan Armatuer		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170000	127.500,00
Tukang Listrik	0,25	Orang/Hari	195.000,00	48.750,00
Harga Satuan per kegiatan				176.250,00
Pekerjaan Service Kabel		Buah		
Upah :				
Tukang Listrik	0,01	Orang/Hari	195.000,00	1.950,00
Bahan :				-
Service Kabel	1	Buah	40.000,00	40.000,00
Harga Satuan per kegiatan				41.950,00
Pekerjaan Pondasi Strouss PJU Kabel Tanah		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Besi	0,125	Orang/Hari	195.000,00	24.375,00
Tukang Batu	1,03	Orang/Hari	195.000,00	200.850,00
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000,00	6.300,00
Bahan :				-
Pasir Beton	0,024	M3	380.000,00	9.120,00
Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) - Molen	0,105	M3	2.209.800	232.029,00
Pekerjaan Beton Mutu fc = 14, 5Mpa (K175) - Molen	0,103	M3	2.186.900	225.250,70
Penggalian Tanah Keras	0,208	M3	176.720,00	36.757,76
Knee 45A PVC (AW) Uk 3 inch	4	Buah	60.000,00	240.000,00
Pipa PVC (AW) Uk 2 inch Panjang 4 m	0,5	Batang	99.500,00	49.750,00
Besi Angkur Uk 16 mm , Panjang 70 cm	4	Buah	56.700,00	226.800,00
Kayu Randu Bekisting	0,096	M3	1.500.000,00	144.000,00
Kawat Bendrat	0,5	Kg	38.000,00	19.000,00
Paku Biasa Uk 2- 5 inch	0,125	Kg	25.000,00	3.125,00
Besi Strip Uk 3 x 40 mm Panjang 6 M	1,6	Lonjor	94.400	151.040,00
Besi Beton Polos	25,018	Kg	23.400,00	585.421,20
Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm	5	Buah	72.200,00	361.000,00
Peralatan :				-

Sewa Excavator Kap 1 m3	0,06	Jam	225.000,00	13.500,00
Sewa Concrete Mixer Kap 0,5 m3	0,015	Jam	350.000,00	5.250,00
Sewa Vibratory Roller Min 5 Jam	0,015	Jam	210.000,00	3.150,00
Harga Satuan per kegiatan				2.579.218,66
Pekerjaan Pondasi Strouss PJU		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Besi	1,03	Orang/Hari	195.000,00	200.850,00
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000,00	24.375,00
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000,00	6.300,00
Bahan :				-
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,125	Kg	25.000,00	3.125,00
Kawat Bendrat	0,5	KG	38.000,00	19.000,00
Kayu Randu Bekisting	0,0176	M3	1.500.000,00	26.400,00
Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) - Molen	0,1045	M3	2.209.800	230.924,10
Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm	4	Buah	72.200,00	288.800,00
Pekerjaan Beton Mutu fc = 14, 5Mpa (K175) - Molen	0,1032	M3	2.186.900	225.688,08
Penggalian Tanah Keras	0,2077	M3	176.720,00	36.704,74
Pasir Beton	0,024	M3	380.000,00	9.120,00
Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm	5	Buah	72.200,00	361.000,00
Besi Beton Polos	25,018	Kg	23.400,00	585.421,20
Plat Strip Uk 3 x 40 mm Panjang 6 m	1,6	Lonjor	94.400,00	151.040,00
Harga Satuan per kegiatan				2.211.248,12
Pekerjaan Pondasi Biasa PJU		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000,00	42.500,00
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000,00	24.375,00
Tukang Besi	1,03	Orang/Hari	195.000,00	200.850,00
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000,00	6.300,00
Bahan :				-
Besi Beton Polos	2,3663	kg	23.400,00	55.371,42
Pasir Beton	0,024	M3	380.000,00	9.120,00
Paku Biasa Uk 2 - 5 inch	0,125	M3	25.000,00	3.125,00
Besi Angkur Uk 19 mm Panjang 70 cm	13	Kg	72.200,00	938.600,00
Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) - Molen	0,24	Buah	2.209.800	530.352,00
Penggalian Tanah	0,24	M3	176.720,00	42.412,80
Besi Angkur Uk 16 mm Panjang 70 cm	4	Buah	72.200,00	288.800,00
Kayu Randu Bekisting	0,0144	M3	1.500.000,00	21.600,00
Peralatan :				-
Sewa Concrete Mixer Kap 0,5 m3 min 3 jam	0,007619	Jam	350.000,00	2.666,65
Sewa Vibratory Roller Min 5 jam	0,007619	Jam	210.000,00	1.599,99
Harga Satuan per kegiatan				2.167.672,86
Instalasi Kabel Lampu PJU		M		
Upah :				
Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	M	8.500,00	8.500,00
Bahan :				-
Kabel NYM Uk 2 x 2,5 mm	1	M	3.500,00	3.500,00
Harga Satuan per kegiatan				12.000,00
Pekerjaan Pemasangan Overhead Clamp Kabel PJU		Buah		
Upah :				
Tukang Listrik	0,05	Orang/Hari	195.000,00	9.750,00
Bahan :				-
Klem Suspensi	1	Buah	16.100	16.100,00
Harga Satuan per kegiatan				25.850,00
Pemasangan dan Penarikan Kabel NYF/RGBY Uk 4 x 10 mm		M		
Upah :				
Pemasangan dan Penarikan	1	M	8.500,00	8.500,00
Bahan :				-
Kabel NYF/RGBY Uk 4 x 10 mm	1	M	298.600,00	298.600,00
Harga Satuan per kegiatan				307.100,00
Biaya Penyambungan Listrik		M		-
Upah :				-

Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
Pekerja	0,010807	Orang/Hari	170.000,00	1.837,19
Harga Satuan per kegiatan				22.837,19
Mobilisasi Pengangkutan Tiang		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,84615	Orang/Hari	170.000,00	143.845,50
Kepala Tukang	0,001	Orang/Hari	205.000,00	205,00
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000,00	5.250,00
Harga Satuan per kegiatan				149.300,50
Jasa Instalasi Listrik		Titik		-
Upah :				-
Pekerja	0,57795	Orang/Hari	170.000,00	98.251,50
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000,00	21.000,00
Harga Satuan per kegiatan				119.251,50
				-
				-
PEKERJAAN SALURAN				
PEKERJAAN SALURAN U-DITCH				
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover , Gandar 5 Ton		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar Ton	1	Pcs	1.105.000,00	1.105.000,00
U-Ditch Uk 80 x 100 x 120	1	Pcs	2.951.900,00	2.951.900,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 ton	0,66	Jam	4.000.000,00	2.640.000,00
Harga Satuan per kegiatan				6.835.260,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	1.105.000,00	1.105.000,00
U-Ditch Uk 80 x 100 x 120	1	Pcs	2.951.900,00	2.951.900,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 ton	0,78	Jam	4.000.000,00	3.120.000,00
Harga Satuan per kegiatan				7.315.260,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 60 x 80 x 120	1	Pcs	2.115.400	2.115.400,00
Cover U-Ditch Uk 60 x 80 Gandar 5 Ton	1	Pcs	675.000,00	675.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 ton	0,55	Jam	4.000.000,00	2.200.000,00
Harga Satuan per kegiatan				5.128.760,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 40 x 60 Gandar 5 Ton	2	Buah	675.000,00	1.350.000,00

U-Ditch Uk 40 x 60 x 120 , Gandar 5Ton	1	Buah	647.900,00	647.900,00
Harga Satuan per kegiatan				2.136.260,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 40 x 60 Gandar 10Ton	2	Buah	675.000,00	1.350.000,00
U-Ditch Uk 40 x 60 x 120 , Gandar 10 Ton	1	Buah	777.500,00	777.500,00
Harga Satuan per kegiatan				2.265.860,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 30/40 + Cover , Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,334	Orang/Hari	170.000,00	56.780,00
Tukang Batu	0,111	Orang/Hari	195.000,00	21.645,00
Kepala Tukang	0,056	Orang/Hari	205.000,00	11.480,00
Mandor	0,056	Orang/Hari	210.000,00	11.760,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 30 x 40 x 120 , Gandar 5 Ton	1	Buah	647.900,00	647.900,00
Cover U-Ditch Uk 30 x 60 Gandar 10Ton	2	Buah	475.000,00	950.000,00
Harga Satuan per kegiatan				1.699.565,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 20 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 150 x 150 x 120	1	Pcs	5.885.250	5.885.250,00
Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	1.225.000,00	1.225.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,33	Jam	4.000.000,00	5.320.000,00
Harga Satuan per kegiatan				12.568.610,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 150 x 150 x 120 , Gandar 15 Ton	1	Buah	7.520.300	7.520.300,00
Cover U-Ditch Uk 150 x 120 Gandar 15 Ton	1	Buah	1.255.000,00	1.255.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				13.793.660,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000,00
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	1.255.000,00	1.255.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,12	Jam	4.000.000,00	4.480.000,00
Harga Satuan per kegiatan				8.018.360,00

Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 10 Ton	2	Pcs	1.255.000,00	2.510.000,00
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000,00	2.145.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,01	Jam	4.000.000,00	4.040.000,00
Harga Satuan per kegiatan				8.833.360,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 152 Ton	1	Pcs	1.255.000,00	1.255.000,00
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,01	Jam	4.000.000,00	4.040.000,00
Harga Satuan per kegiatan				7.578.360,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000,00
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 152 Ton	1	Pcs	1.255.000,00	1.255.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,89	Jam	4.000.000,00	3.560.000,00
Harga Satuan per kegiatan				7.098.360,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	537.300,00	537.300,00
U-Ditch Uk 120 x 120 x 120	1	Pcs	3.130.200	3.130.200,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				8.685.860,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 120 x 120 x 120	1	Pcs	3.130.200	
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	1.255.000,00	1.255.000,00
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				6.273.360,00

Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120 Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Top Bottom Uk 120 x 120 x 120 Gandar 15 ton	1	Pcs	7.038.600,00	7.038.600,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				12.056.960,00
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Top Bottom Uk 120 x 120 x 120 Gandar 20 ton	1	Pcs	7.700.000,00	7.700.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				12.718.360,00
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150 Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Top Bottom Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 ton	1	Pcs	8.880.800,00	8.880.800,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				13.899.160,00
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Top Bottom Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 ton	1	Pcs	8.880.800,00	8.880.800,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				13.899.160,00
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200 Gandar 15 ton		Unit		
Upah:				
Pekerja	0,682	Orang/Hari	170.000,00	115.940,00
Tukang Batu	0,277	Orang/Hari	195.000,00	54.015,00
Kepala Tukang	0,114	Orang/Hari	205.000,00	23.370,00
Mandor	0,114	Orang/Hari	210.000,00	23.940,00
				-
Bahan :				-
Top Bottom Uk 200 x 200 x 150 Gandar 15 ton	1	Pcs	17.050.000,00	17.050.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa crane Kap.Ton,min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob.	1,22	Jam	500.000,00	610.000,00
Harga Satuan per kegiatan				17.877.265,00

Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,682	Orang/Hari	170.000,00	115.940,00
Tukang Batu	0,227	Orang/Hari	195.000,00	44.265,00
Kepala Tukang	0,114	Orang/Hari	205.000,00	23.370,00
Mandor	0,114	Orang/Hari	210.000,00	23.940,00
Bahan :				-
Top Bottom Uk 200 x 200 x 120 Grandar 20 ton	1	Pcs	17.050.000,00	17.050.000,00
Peralatan :				-
Sewa crane, kap. 30 ton, - 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)	1,22	Jam	500.000,00	610.000,00
Harga Satuan per kegiatan				17.867.515,00
Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 250/250 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,909	Orang/Hari	170.000,00	154.530,00
Tukang Batu	0,303	Orang/Hari	195.000,00	59.085,00
Kepala Tukang	0,151	Orang/Hari	205.000,00	30.955,00
Mandor	0,151	Orang/Hari	210.000,00	31.710,00
Bahan :				-
Top Bottom Uk 250 x 250 x 120 Gandar 20 ton	1	Buah	20.973.700,00	20.973.700,00
Peralatan :				-
Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)	1,22	Jam	500.000,00	610.000,00
Harga Satuan per kegiatan				21.859.980,00
Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 350/350 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	1,363	Orang/Hari	170.000,00	231.710,00
Tukang Batu	0,455	Orang/Hari	195.000,00	88.725,00
Kepala Tukang	0,227	Orang/Hari	205.000,00	46.535,00
Mandor	0,227	Orang/Hari	210.000,00	47.670,00
Bahan :				-
Top Bottom Uk 400 x 250 x 120 Gandar 20 ton	1	Buah	17.968.000,00	17.968.000,00
Peralatan :				-
Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)	1,22	jam	500.000,00	610.000,00
Harga Satuan per kegiatan				18.992.640,00
Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 760/350 Gandar 40 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	2,272	Orang/Hari	170.000,00	386.240,00
Tukang Batu	0,758	Orang/Hari	195.000,00	147.810,00
Kepala Tukang	0,379	Orang/Hari	205.000,00	77.695,00
Mandor	0,379	Orang/Hari	210.000,00	79.590,00
Bahan :				-
Top Bottom Uk 7600 x 350 x 120 Gandar 40 ton	1	Buah	59.668.600,00	59.668.600,00
Peralatan :				-
Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)	1,22	Jam	500.000,00	610.000,00
Harga Satuan per kegiatan				60.969.935,00
Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 60		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
Reinforced Concreta Pipe (RCP) Dia 60 cm	1	Buah	277.500,00	277.500,00
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0.89	Jam	4.000.000.00	3.560.000.00
Harga Satuan per kegiatan				3.975.860,00

Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 100		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
Reinforced Concreta Pipe (RCP) Dia 100 cm	1	Buah	1.609.500,00	1.609.500,00
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,89	Jam	4.000.000,00	3.560.000,00
Harga Satuan per kegiatan				5.307.860,00
Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 150		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
Reinforced Concreta Pipe (RCP) Dia 150 cm	1	Buah	4.717.500,00	4.717.500,00
Peralatan :				-
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,89	Jam	4.000.000,00	3.560.000,00
Harga Satuan per kegiatan				8.415.860,00
Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm , Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
Plat Injak Uk .100 x120 cm Tebal 15 cm Gandar 15 ton	2	Unit	1.200.000,00	2.400.000,00
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,51	Jam	4.000.000,00	2.040.000,00
Harga Satuan per kegiatan				4.578.360,00
Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
Plat Injak Uk .100 x120 cm Tebal 15 cm Gandar 20 Ton	2	Unit	1.453.000,00	2.906.000,00
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,51	Jam	4.000.000,00	2.040.000,00
Harga Satuan per kegiatan				5.084.360,00
Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
Plat Injak Uk .100 x 120 cm Tebal 20 cm Gandar 15 Ton	2	Unit	1.200.000,00	2.400.000,00
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,51	Jam	4.000.000,00	2.040.000,00
Harga Satuan per kegiatan				4.578.360,00
Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm Gandar 20 ton		Unit		

Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Plat Injak Uk .100 x 120 cm Tebal 20 cm Gandar 20 Ton	2	Unit	1.453.000,00	2.906.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,51	Jam	4.000.000,00	2.040.000,00
Harga Satuan per kegiatan				5.084.360,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 60 x 120 Gandar 5Ton	1	Unit	660.500,00	660.500,00
U-Ditch Uk 60 x 60 x 120 Gandar 5 Ton	1	Unit	882.500	882.500,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,55	Jam	4.000.000,00	2.200.000,00
Harga Satuan per kegiatan				3.881.360,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 5 Ton	1	Pcs	537.300,00	537.300,00
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,55	Jam	4.000.000,00	2.200.000,00
Harga Satuan per kegiatan				5.020.660,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	537.300,00	537.300,00
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				7.700.660,00
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	599.400,00	599.400,00
U-Ditch Uk 150 x 150 x 120	1	Pcs	5.855.300	5.855.300,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,33	Jam	4.000.000,00	5.320.000,00
Harga Satuan per kegiatan				11.913.060,00

Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 150/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 Ton	1	Unit	5.855.300,00	5.855.300,00
Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 10 Ton	1	Unit	599.400,00	599.400,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,33	Jam	4.000.000,00	5.320.000,00
Harga Satuan per kegiatan				11.913.060,00
				-
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 10 ton		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 10 Ton	1	Unit	1.554.000,00	1.554.000,00
U-Ditch Uk 200 x 200 x 120 Gandar 10 Ton	1	Unit	7.520.300,00	7.520.300,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				14.092.660,00
				-
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	1.255.000,00	1.255.000,00
U-Ditch Uk 200 x 200 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	7.520.300	7.520.300,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,27	Jam	4.000.000,00	5.080.000,00
Harga Satuan per kegiatan				13.993.660,00
				-
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
U-Ditch Uk 200 x 200 x 120	1	Pcs	7.520.300	7.520.300,00
Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 20 Ton	1	Pcs	1.998.000,00	1.998.000,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,33	Jam	4.000.000,00	5.320.000,00
Harga Satuan per kegiatan				14.976.660,00
				-
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 80/100+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
				-
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	1.255.000,00	1.255.000,00
U-Ditch Uk 80 x 100 x 120	1	Pcs	2.951.900	2.951.900,00
				-
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,78	Jam	4.000.000,00	3.120.000,00

Harga Satuan per kegiatan				7.465.260,00
Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 100/100 Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepalah Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan:				-
Top Bottom Uk 100 x 100 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	350.000,00	350.000,00
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,27	Jam	4.000.000,00	5.080.000,00
Harga Satuan per kegiatan				5.568.360,00
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 120/120+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit		-
Upah :				-
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tuakng	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
U-Ditch Uk 120x 120 x 120	1	Pcs	3.130.200	3.130.200,00
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 5 Ton	1	Pcs	390.800,00	390.800,00
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				8.539.360,00
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 100/100+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 5 Ton	1	Pcs	1.255.000,00	1.255.000,00
U-Ditch Uk 100x 100 x 120	1	Pcs	2.011.875	2.011.875,00
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000,00	4.880.000,00
Harga Satuan per kegiatan				8.285.235,00
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 60/80+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000,00	77.180,00
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000,00	29.640,00
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000,00	15.580,00
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000,00	15.960,00
Bahan :				-
Cover U-Ditch Uk 80 x 60 Gandar 15 Ton	1	Pcs	431.600,00	431.600,00
U-Ditch Uk 60x 80 x 120	1	Pcs	2.115.400	2.115.400,00
Peralatan :				-
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,55	Jam	4.000.000,00	2.200.000,00
Harga Satuan per kegiatan				4.885.360,00

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KABUPATEN SIAK**

KODE	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran Uitzet dengan Water Pass/Theodolit		M2	5.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran uitzet dan pemasangan Bouwplank		M	73.030,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m		M	435.101,10	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 M		M	276.246,10	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Bouwplank		Titik	36.230,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan lapangan " Ringan " dan Peralataan		M2	13.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan Lapangan " Berat" dan Perataan		M2	27.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah Pedel		M3	664.056,60	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah Kembali		M3	19.100,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan tanah Katel		M3	385.190,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah dan Pemadatan		M3	248.890,00	
8.1.02.03.03.0001	pengurugan Sirtu Padat (Semi - Mechanic)		M3	770.390,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Sirtu Padat (Heavy equipment)		M3	1.618.496,37	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Pasir Paving		M3	436.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Pasir Padat		M3	413.100,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Lumpur (Heavy Equipment)		M3	88.770,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Lumpur		M3	213.450,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Keras		M3	176.720,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Cadas /Rabat		M3	267.600,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Biasa (Heavy equipment)		M3	76.403,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Biasa		M3	132.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Saluran (Manual)		M3	146.800,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Saluran (Heavy Equipment)		M3	90.952,50	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek		M3	51.127,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Kedalaman < 1 m		M3	27.075,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Lumpur dari Lubang Galian		M3	68.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan Lapangan dan Peralatan Tanah		M3	27.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemadatan Tanah		M3	95.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm		M3	40.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Limestone (Heavy Equipment)		M3	618.074,30	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Bela 15/20 CM (1 Pc : 3 Ps)		M3	2.102.300,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 4 ps)		M3	2.114.095,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 5 ps)		M3	1.755.983,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)		M3	1.205.715,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 20 CM		M3	241.143,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Spesi Strouss K-200		M3	2.105.131,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemancangan Minipile		M	725.891,40	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10-12 cm		Batang	143.720,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8-12 CM		Batang	93.120,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m		M	464.332,26	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m		M	898.775,94	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Papan Tebal 3 cm		M2	305.995,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M		M	174.915,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan KisdamTinggi 1,5 M		M	233.620,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 2 M		M	307.010,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 2,5 M		M	377.580,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20		Titik	80.130,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30		Titik	93.220,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemancangan Pile		Batang	37.050,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu FC =7,4 Mpa (K 100)- Molen		M3	1.632.073,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150)		M3	1.734.392,32	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)		M3	1.838.875,16	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) - molen		M3	1.323.928,09	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 19,3 Mpa (K225) Ready Mix		M3	2.190.489,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K 250N) Ready Mix		M3	2.204.364,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc =26,4 Mpa (K 300) Ready Mix		M3	3.132.747,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 31,2 Mpa (K 350 - Ready Mix		M3	2.762.181,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembesian Besi Beton (Polos / Ulir		Kg	28.206,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan pembesian Wiremesh		M2	192.130,45	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Sloof (2 Kali Pakai)		M2	202.390,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Kolom (2 Kali Pakai)		M2	479.330,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Balok (2 Kali Pakai)		M2	487.655,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Lantai (2 Kali Pakai)		M2	656.930,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2	452.819,16	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2	404.120,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg		M3	24.245.807,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi		M3	31.509.792,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi		M3	33.541.922,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi		M3	26.549.187,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi		M3	48.227.292,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3	26.549.187,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)		M3	33.013.767,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)		M3	27.024.387,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Praktis (11 X 11 cm)		M	463.155,80	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Ring Balk (10 x 15 cm)		M	582.615,50	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Beton (Manual)		M3	923.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Beton (Semi -Mechanic)		M3	604.200,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Praktis (15 x 15 cm)		M	817.844,80	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K 100) - Ready Mix		M3	411.135,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150) Ready Mix		M3	408.915,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Beton Mutu FC = 14,5 Mpa (175) - Ready Mix		M3	428.375,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu FC =16,9 MPA (K200) - Ready Mix		M3	1.992.711,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Sloof (3 Kali Pakai)		M2	188.890,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting kolom (3 kali pakai)		M2	348.668,75	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Balok (3 Kali Pakai)		M2	357.249,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Lantai (3 Kali Pakai)		M2	412.388,75	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (3 Kali Pakai)		M2	371.821,05	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Tangga (3 Kali Pakai)		M2	346.418,75	
8.1.02.03.03.0001	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktur (Profil)		kg	21.605,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Perakitan Besi / Baja		kg	2.090,55	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengelasan Las Listrik		Cm	5.512,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Besi Profil		kg	44.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja		kg	98.760,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku		Kg	236.510,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm		M2	106.253,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm		M2	107.823,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm		M2	110.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm		M2	114.941,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps		M2	86.877,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Dinding Tembok Dan Pembersihan		M2	510.050,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Kumbung 1 Pc : 4 Ps		M2	510.050,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Ringan Tebal 10 cm		M2	398.012,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah Kosongan		M3	1.159.050,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata		M2	197.850,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1Pc : 5 Pp Tebal 1 Bata		M2	408.225,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp T ebal 1/2 Bata		M2	200.062,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata		M2	410.981,25	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 3 Pp Tebal 1/2 Bata		M2	203.643,75	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 PC : 3 Pp Tebal 1 Bata		M2	421.781,25	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal 1/ 2 Bata		M2	211.031,25	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp Tebal 1/2 Bata		M2	193.743,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Benangan 1 Pc : 3 Ps		M	109.217,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Acian		M2	160.337,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Kayu (1 Lapis Plamir 1 Lapis Primer 2 lapis Finishing)		M2	68.170,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dasar		M2	27.925,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Luar Lama		M2	160.337,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Luar Baru		M2	219.286,50	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Dalam Lama		M2	98.417,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Dalam Baru		M2	129.846,50	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi		M2	53.425,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Besi		M2	49.325,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Wallpaper		M2	248.485,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Partisi Double Kalsiboard Rangka Metal Stud		M2	414.384,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Dinding Uk 20 X 25 CM		M2	552.671,10	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Bobos		M2	1.595.793,75	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Ampyang		M2	378.743,75	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Alam		M2	423.743,75	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP)		M2	449.980,40	
8.1.02.03.03.0001	Pelapisan Waterproofing		M2	76.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Teer Kayu		M2	42.760,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plamir Tembok		M2	27.880,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pelapisan Melamin Duco (2 Lapis)		M2	370.208,50	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Lantai Outdoor		M2	71.696,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rumput Sintetis		M2	379.079,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lantai Kayu Parquet		M2	602.995,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Pint Uk 7.5 x 20 cm		M	3.765.462,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Porcelaine Uk 30 X 30 Cm		M2	610.122,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 40 X 40 CM		M2	278.790,68	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 30 X 30 cm		M2	394.825,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40 cm		M2	253.755,80	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20 cm		M2	388.325,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 60 cm		M2	666.675,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 120 cm		M2	786.675,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40 CM		M2	371.485,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 30 x 30 cm		M2	434.917,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Giazur Uk 20 x 40 cm		M2	653.100,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Karpet Lantai		M2	291.110,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Floor Hardener		M2	172.520,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemsangan Kuda- kuda Kayu Meranti Bentang 6 M		M3	6.923.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kuda- Kuda Kayu Kamper Bentang 6 m		M3	8.056.610,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Meranti dan Usuk Kamper		M2	159.061,40	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Kamper		M2	796.871,60	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Jati		M2	949.471,60	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gording Kamper		M3	6.611.960,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Rangkap Kuda kuda Profil WF		Kg	44.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,5 mm		M2	332.355,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,8 mm		M2	365.937,77	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 - Lebar 90 cm		M	400.701,90	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M	186.719,26	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 90 cm		M	202.356,90	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 60 cm		M	243.125,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Polakan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M	243.125,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type		M	98.141,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type		M	116.390,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type		M	97.491,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 5 "		M	156.275,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 4 "		M	155.852,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"		M	134.372,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40 - Dia 12 cm		M	206.353,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 3/30		M	82.625,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 2 /20		M	63.880,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk . 3 /30		M	104.131,10	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk 2/20		M	104.495,08	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Karang Pilang		M2	905.945,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Jawa - Sokka		M2	460.842,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Galvalume		M2	369.250,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Fiberglass		M2	275.295,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Karang Pilang		M	314.370,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Jawa		M	320.220,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Galvalume		M	139.480,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Sirap Asbes		M2	303.035,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40		M2	390.049,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30		M2	158.990,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Polycarbonat		M2	344.071,46	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil n180 x 105 cm		M2	76.115,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150 X105 cm		M2	86.887,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210 x 108 cm		M2	113.987,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar Uk 180 x108 cm		M2	108.887,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150 x 108 cm		M	106.087,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Bitumen Gelombang 200 x		M2	287.710,20	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Plafond Luar - Overstek		M2	215.039,65	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Planfond Kayu Meranti		M2	114.965,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Planfond Kayu Kamper		M2	140.646,20	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Triplek Rangka Kayu Meranti		M2	201.454,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Metal Furing		M2	283.171,04	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Gypsum		M2	90.826,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Meranti		M2	192.996,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Lama		M2	92.011,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Kamper		M2	218.677,20	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Asbes Datar Rangka Kayu Kamper		M2	218.677,20	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Meranti		M2	229.459,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Kamper		M2	1.029.951,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan List Plafond Kayu Kamper		M	35.136,40	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu / Jendela kayu Meranti		M3	8.349.375,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu /Jendela Kayu Kamper		M3	9.585.495,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Pemasangan Daun Pintu Triplek		M2	487.859,96	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Teakwood		M2	897.330,50	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil		M2	1.007.204,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil Kayu Jati		M2	1.054.800,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Klam Kamper		M2	441.814,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan pemasangan Daun Pintu Klam Kayu Jati		M2	489.410,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu /Jendela Kaca Kayu Kamper		M2	769.722,40	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu / Jendela Kaca Kayu Jati		M2	746.008,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Kayu		M3	470.312,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Vertical Blind		M2	1.388.705,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4 " - Putih		M	179.687,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kunci Tanam Kecil		Buah	160.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Ntamuk- kasa Plastik		M2	84.832,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Nyamuk - Kasa Alumnium		M2	84.832,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Harmonika		M2	117.996,18	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Mati Rayban		M2	337.613,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Mati		M2	349.768,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Gravier		M2	1.867.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Hak Angin Siku		Set	60.900,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Hak Angin Lurus		Buah	125.900,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Tanam		Buah	125.900,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Panjang		Buah	113.600,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Kecil		Buah	70.300,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Besar		Buah	88.600,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gorden		M2	111.450,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Vitrase		M2	111.450,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Engset Kuningan Jendela		Set	63.943,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Engsel H		Set	46.597,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Oartisi Sige Teakwood Tanpa Rangka		M2	43.420,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Teakwood		M2	340.073,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Menetal Stud		M2	447.975,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kamper		M2	309.674,45	
8.1.02.03.03.0001	Pemsangan Daun Pintu PVC		Buah	1.135.350,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung		Titik	204.420,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Saklar Tunggal		Titik	54.520,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Saklar Ganda		Titik	64.420,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Lampu Gedung		Titik	209.510,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Lumpur Saluran Gorong Gorong		M3	786.375,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Wastafel		Buah	3.640.410,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lubang Drainase		Buah	23.932,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kran Air		Buah	229.375,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kloset Jongkok Porcelaine		Buah	895.600,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kloset Duduk Porcelaine		Buah	1.161.150,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R. 25 - 1/2 Lingkaran		M	726.948,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dasar Saluran R. 25		M	343.268,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R.15 1/2 lingkaran		M	229.540,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R.15		M	326.110,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R 10 1/2 Lingkaran		M	215.822,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R. 10		M	312.392,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Galian Saluran Drainase		M3	133.800,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Angkutan Pembesian Saluran		M3	152.780,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Bak Kontrol		Buah	803.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pintu Swing Ganda Model BRC		Unit	3.179.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pintu Pagar Besi		Unit	2.014.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pagar Besi Model BRC		Unit	577.300,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 240 cm		Unit	723.138,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 255 cm		Unit	736.549,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 240 cm		Unit	578.346,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 225 cm		Unit	591.757,00	
8.1.02.03.03.0001	Penyambungan Pipa Galvanish Termasuk Elektroda		M	20.049,40	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 3/4		Buah	20.049,40	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 1/2		Buah	679.065,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 2		Buah	489.325,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee pvc Type D Diameter 3		Buah	141.725,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 4		Buah	766.725,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 6		M	604.035,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type Diameter 5		M	822.585,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 4		M	295.745,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 3		M	355.535,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 2		M	129.258,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 1 1/2		M	410.670,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4		M	504.232,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3/4		M	131.470,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3		M	455.702,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2		M	232.705,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1/2		M	112.628,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1		M	190.390,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 8		M	6.182.191,81	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 6 "		M	4.400.494,28	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 5"		M	3.645.990,34	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 4		M	2.896.570,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvinsh Diameter 3/4		M	446.085,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 3		M	1.758.410,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 2		M	1.378.910,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Glavanish Diameter 2 1/2		M	1.066.010,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1/2		M	782.245,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1		M	613.405,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1 1/4		M	326.210,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Knee PVC Diameter 4		M	219.020,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Knee PVC Diameter 4 (45 Degree)		Buah	226.720,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Flanges PVC Diameter 4		Buah	285.020,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		M2	3.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran paving Dipakai Kembali		M2	6.800,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tegel Trotoar		M2	166.144,80	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup warna Tebal 8 cm		M	42.804,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Paving Uskup Warna Tebal 6 cm		M	38.128,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup Abu Abu Tebal 8 cm		M	245.450,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup Abu abu Tebal 6 cm		M	141.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone Merah Persegi		M2	657.913,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone - Merah Persegi Panjang Tebal 6 CM		M2	350.253,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone - Abu abu Persegi Panjang Tebal 8 cm		M2	263.623,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone Abu Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm		M2	350.253,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Motif		M2	225.783,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kanstin		M	97.668,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grass Block		M2	127.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan ATB/ATBL / Lapisan Beton Untuk LPA / (Heavy Machine)		Ton	1.859.119,00	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston (AC) Tebal 4 cm		M2	155.193,40	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Asphalt Threatated Base (ATB) Tebal 6 cm		Ton	1.762.209,00	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Asphalt Threatated Base (ATB) Tebal 4 cm		Ton	1.709.253,40	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Marka Jalan		M2	97.325,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lataston Hot Rolled Sheet (HRS) - (Heavy Machine)		Ton	2.217.001,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lataston Asphalt Concrete (AC) - (Heavy Machine)		Ton	2.149.582,50	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis		Ton	1.881.458,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Antaran (AC - BC) Levelina		Ton	2.192.935,80	
8.1.02.03.03.0001	Pembangunan dan Penghamparan Laston Lapis Antara (AC - BC)		Ton	2.311.981,50	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Aspal Emulsi		Liter	52.613,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Curbing Type B- Panjang 50 cm		M	128.625,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Curbing Type A panjang 60 cm		M	123.225,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Stone Sheet Tebal 2 cm Tanpa Finisher dan PTR		M2	152.739,60	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 5 -10 cm		M2	160.231,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 20 CM		M2	321.335,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 15 cm		M2	285.865,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Asphalt Threatated Base Leveling (ATBL) dan 3-4 cm Tanpa Finisher dan PTR Perbaikan Jalan		M2	153.310,30	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Asphalt Concreta (AC) Leveling Tebal 3 - 4 cm Tanpa Finisher dan PTR - Perbaikan Jalan		M2	178.263,40	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Resep Ikat (Primer Coat)		Liter	22.997,20	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Perekat (Tack Coat)		Liter	20.793,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Hot Rolled Sheet		M2	1.884.538,00	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menghamparkan Menggunakan Finisher		Jam	433.571,35	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Walles		Jam	243.571,35	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Tandem Roller		Jam	243.571,35	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Pneumatic Tire Roller		Jam	263.571,35	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C		M3	823.555,79	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas B		M3	1.604.366,80	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Kelas A		M3	1.945.858,69	
8.1.02.03.03.0001	Overlay Jalan Flexible Pavement		M2	442.148,80	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan penarikan Kabel		M	8.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerja Roll Pipa		Unit	271.332,50	
8.1.02.03.03.0001	Perakitan Panel		Unit	3.371.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Tiang		Titik	510.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Panel Lama		Buah	214.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Ornamen Tiang		Titik	102.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Instalasi Lama		M	8.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Armateur		Buah	396.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 1 hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	2.468.750,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanged		Unit	4.686.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	3.343.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	4.686.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	3.243.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	6.668.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC untuk Kabel Tanam		M	88.678,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Meter 3 Phase		Unit	6.261.300,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Meter 1 Phase		Unit	2.625.107,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 6600VA		Unit	12.655.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 41500VA		Unit	12.810.350,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 33000VA		Unit	12.784.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 23000VA		Unit	12.649.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 16500VA		Unit	12.649.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 13200VA		Unit	12.537.150,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 phase 10600VA		Unit	11.952.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 7700VA		Unit	12.168.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 5500VA		Unit	12.013.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 4400VA		Unit	11.954.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 3500VA		Unit	14.867.100,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 2200VA		Unit	14.815.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 6 m		Unit	848.640,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3 m		Buah	390.760,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 2 M		Buah	393.820,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1,5 m		Buah	699.222,80	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Konektor Kabel		Buah	112.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kabel Bawah Tanah		M	337.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel Meter		Unit	235.120,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan Penarikan Kabel NFA2X Twisted - 4 x 16 mm		M	68.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Armatuer		Buah	176.250,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Service Kabel		Buah	41.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Strouss PJU Kabel Tanah		Titik	2.579.218,66	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Strouss PJU		Titik	2.211.248,12	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Biasa PJU		Titik	2.167.672,86	
8.1.02.03.03.0001	Instalasi Kabel Lampu PJU		M	12.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Overhead Clamp Kabel PJU		Buah	25.850,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan Penarikan Kabel NYF/RGBY		M	22.837,19	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Penyambungan Listrik		M	22.837,19	
8.1.02.03.03.0001	Mobilisasi Pengangkutan Tiang		Unit	149.300,50	
8.1.02.03.03.0001	Jasa Instalasi Listrik		Titik	119.251,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover , Gandar 5 Ton		Unit	6.835.260,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 10 Ton		Unit	7.315.260,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/80 + Cover		Unit	5.128.760,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	2.136.260,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	2.265.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 30/40 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	1.699.565,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 20 Ton		Unit	12.568.610,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	13.793.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	8.018.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	8.833.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	7.578.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	7.098.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	8.685.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	6.273.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120		Unit	12.056.960,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120		Unit	12.718.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150		Unit	13.899.160,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150		Unit	13.899.160,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200		Unit	17.877.265,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200		Unit	17.867.515,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 250/250		Unit	21.859.980,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 350/350		Unit	18.992.640,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 760/350		Unit	60.969.935,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 60		Unit	3.975.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 100		Unit	5.307.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 150		Unit	8.415.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm , Gandar 15 ton		Unit	4.578.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm		Unit	5.084.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm		Unit	4.578.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm		Unit	5.084.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	3.881.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	5.020.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit	7.700.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit	11.913.060,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 150/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit	11.913.060,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 10 ton		Unit	14.092.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	13.993.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit	14.976.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 80/100+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	7.465.260,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 100/100		Unit	5.568.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 120/120+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit	8.539.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 100/100+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit	8.285.235,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 60/80+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	4.885.360,00	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLIAK NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KABUPATEN SLIAK**

KODE	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran Uitzet dengan Water Pass/Theodolit		M2	5.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran uitzet dan pemasangan Bouwplank		M	73.030,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m		M	435.101,10	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 M		M	276.246,10	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Bouwplank		Titik	36.230,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan lapangan " Ringan " dan Peralataan		M2	13.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan Lapangan " Berat" dan Perataan		M2	27.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah Pedel		M3	664.056,60	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah Kembali		M3	19.100,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan tanah Katel		M3	385.190,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah dan Pemadatan		M3	248.890,00	
8.1.02.03.03.0001	pengurugan Sirtu Padat (Semi - Mechanic)		M3	770.390,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Sirtu Padat (Heavy equipment)		M3	1.618.496,37	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Pasir Paving		M3	436.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Pasir Padat		M3	413.100,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Lumpur (Heavy Equipment)		M3	88.770,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Lumpur		M3	213.450,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Keras		M3	176.720,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Cadas /Rabat		M3	267.600,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Biasa (Heavy equipment)		M3	76.403,00	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Biasa		M3	132.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Saluran (Manual)		M3	146.800,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Saluran (Heavy Equipment)		M3	90.952,50	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek		M3	51.127,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Kedalaman < 1 m		M3	27.075,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Lumpur dari Lubang Galian		M3	68.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan Lapangan dan Peralatan Tanah		M3	27.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemadatan Tanah		M3	95.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm		M3	40.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Limestone (Heavy Equipment)		M3	618.074,30	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Bela 15/20 CM (1 Pc : 3 Ps)		M3	2.102.300,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 4 ps)		M3	2.114.095,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 5 ps)		M3	1.755.983,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)		M3	1.205.715,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 20 CM		M3	241.143,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Spesi Strouss K-200		M3	2.105.131,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemancangan Minipile		M	725.891,40	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10-12 cm		Batang	143.720,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8-12 CM		Batang	93.120,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m		M	464.332,26	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m		M	898.775,94	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Papan Tebal 3 cm		M2	305.995,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M		M	174.915,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan KisdamTinggi 1,5 M		M	233.620,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 2 M		M	307.010,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 2,5 M		M	377.580,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20		Titik	80.130,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30		Titik	93.220,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemancangan Pile		Batang	37.050,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu FC =7,4 Mpa (K 100)- Molen		M3	1.632.073,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150)		M3	1.734.392,32	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)		M3	1.838.875,16	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) - molen		M3	1.323.928,09	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 19,3 Mpa (K225) Ready Mix		M3	2.190.489,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K 250N) Ready Mix		M3	2.204.364,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc =26,4 Mpa (K 300) Ready Mix		M3	3.132.747,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 31,2 Mpa (K 350 - Ready Mix		M3	2.762.181,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembesian Besi Beton (Polos / Ulir		Kg	28.206,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan pembesian Wiremesh		M2	192.130,45	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Sloof (2 Kali Pakai)		M2	202.390,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Kolom (2 Kali Pakai)		M2	479.330,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Balok (2 Kali Pakai)		M2	487.655,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Lantai (2 Kali Pakai)		M2	656.930,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2	452.819,16	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2	404.120,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg		M3	24.245.807,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi		M3	31.509.792,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi		M3	33.541.922,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi		M3	26.549.187,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi		M3	48.227.292,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3	26.549.187,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)		M3	33.013.767,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)		M3	27.024.387,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Praktis (11 X 11 cm)		M	463.155,80	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Ring Balk (10 x 15 cm)		M	582.615,50	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Beton (Manual)		M3	923.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Beton (Semi -Mechanic)		M3	604.200,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Praktis (15 x 15 cm)		M	817.844,80	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K 100) - Ready Mix		M3	411.135,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150) Ready Mix		M3	408.915,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu FC = 14,5 Mpa (175) - Ready Mix		M3	428.375,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu FC =16,9 MPA (K200) - Ready Mix		M3	1.992.711,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Sloof (3 Kali Pakai)		M2	188.890,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting kolom (3 kali pakai)		M2	348.668,75	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Balok (3 Kali Pakai)		M2	357.249,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Lantai (3 Kali Pakai)		M2	412.388,75	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (3 Kali Pakai)		M2	371.821,05	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Tangga (3 Kali Pakai)		M2	346.418,75	
8.1.02.03.03.0001	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktur (Profil)		kg	21.605,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Perakitan Besi / Baja		kg	2.090,55	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengelasan Las Listrik		Cm	5.512,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Besi Profil		kg	44.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja		kg	98.760,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku		Kg	236.510,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm		M2	106.253,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm		M2	107.823,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm		M2	110.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm		M2	114.941,00	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps		M2	86.877,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Dinding Tembok Dan Pembersihan		M2	510.050,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Kumbung 1 Pc : 4 Ps		M2	510.050,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Ringan Tebal 10 cm		M2	398.012,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah Kosongan		M3	1.159.050,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata		M2	197.850,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1Pc : 5 Pp Tebal 1 Bata		M2	408.225,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata		M2	200.062,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata		M2	410.981,25	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 3 Pp Tebal 1/2 Bata		M2	203.643,75	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 PC : 3 Pp Tebal 1 Bata		M2	421.781,25	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal 1/ 2 Bata		M2	211.031,25	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp Tebal 1/2 Bata		M2	193.743,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Benangan 1 Pc : 3 Ps		M	109.217,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Acian		M2	160.337,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Kayu (1 Lapis Plamir 1 Lapis Primer 2 lapis Finishing)		M2	68.170,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dasar		M2	27.925,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Luar Lama		M2	160.337,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Luar Baru		M2	219.286,50	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Dalam Lama		M2	98.417,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Dalam Baru		M2	129.846,50	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi		M2	53.425,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Besi		M2	49.325,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Wallpaper		M2	248.485,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Partisi Double Kalsiboard Rangka Metal Stud		M2	414.384,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Dinding Uk 20 X 25 CM		M2	552.671,10	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Bobos		M2	1.595.793,75	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Ampyang		M2	378.743,75	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Alam		M2	423.743,75	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP)		M2	449.980,40	
8.1.02.03.03.0001	Pelapisan Waterproofing		M2	76.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Teer Kayu		M2	42.760,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plamir Tembok		M2	27.880,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pelapisan Melamin Duco (2 Lapis)		M2	370.208,50	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Lantai Outdoor		M2	71.696,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rumput Sintetis		M2	379.079,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lantai Kayu Parquet		M2	602.995,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Pint Uk 7.5 x 20 cm		M	3.765.462,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Porcelaine Uk 30 X 30 Cm		M2	610.122,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 40 X 40 CM		M2	278.790,68	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 30 X 30 cm		M2	394.825,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40 cm		M2	253.755,80	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20 cm		M2	388.325,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 60 cm		M2	666.675,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 120 cm		M2	786.675,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40 CM		M2	371.485,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 30 x 30 cm		M2	434.917,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Giazur Uk 20 x 40 cm		M2	653.100,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Karpet Lantai		M2	291.110,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Floor Hardener		M2	172.520,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemsangan Kuda- kuda Kayu Meranti Bentang 6 M		M3	6.923.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kuda- Kuda Kayu Kamper Bentang 6 m		M3	8.056.610,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Meranti dan Usuk Kamper		M2	159.061,40	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Kamper		M2	796.871,60	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Jati		M2	949.471,60	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gording Kamper		M3	6.611.960,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Rangkap Kuda kuda Profil WF		Kg	44.000,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,5 mm		M2	332.355,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,8 mm		M2	365.937,77	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 - Lebar 90 cm		M	400.701,90	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M	186.719,26	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 90 cm		M	202.356,90	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 60 cm		M	243.125,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Polakan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M	243.125,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type		M	98.141,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type		M	116.390,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type		M	97.491,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 5 "		M	156.275,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 4 "		M	155.852,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"		M	134.372,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40 - Dia 12 cm		M	206.353,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 3/30		M	82.625,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 2 /20		M	63.880,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk . 3 /30		M	104.131,10	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk 2/20		M	104.495,08	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Karang Pilang		M2	905.945,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Jawa - Sokka		M2	460.842,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Galvalume		M2	369.250,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Fiberglass		M2	275.295,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Karang Pilang		M	314.370,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Jawa		M	320.220,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Galvalume		M	139.480,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Sirap Asbes		M2	303.035,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40		M2	390.049,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30		M2	158.990,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Polycarbonat		M2	344.071,46	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil n180 x 105 cm		M2	76.115,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150 X105 cm		M2	86.887,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210 x 108 cm		M2	113.987,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar Uk 180 x108 cm		M2	108.887,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150 x 108 cm		M	106.087,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Bitumen Gelombang 200 x		M2	287.710,20	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Plafond Luar - Overstek		M2	215.039,65	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Planfond Kayu Meranti		M2	114.965,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Planfond Kayu Kamper		M2	140.646,20	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Triplek Rangka Kayu Meranti		M2	201.454,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Metal Furing		M2	283.171,04	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Gypsum		M2	90.826,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Meranti		M2	192.996,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Lama		M2	92.011,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Kamper		M2	218.677,20	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Asbes Datar Rangka Kayu Kamper		M2	218.677,20	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Meranti		M2	229.459,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Kamper		M2	1.029.951,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan List Plafond Kayu Kamper		M	35.136,40	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu / Jendela kayu Meranti		M3	8.349.375,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu /Jendela Kayu Kamper		M3	9.585.495,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Pemasangan Daun Pintu Triplek		M2	487.859,96	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Teakwood		M2	897.330,50	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil		M2	1.007.204,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil Kayu Jati		M2	1.054.800,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Klam Kamper		M2	441.814,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan pemasangan Daun Pintu Klam Kayu Jati		M2	489.410,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu /Jendela Kaca Kayu Kamper		M2	769.722,40	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu / Jendela Kaca Kayu Jati		M2	746.008,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Kayu		M3	470.312,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Vertical Blind		M2	1.388.705,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4 "- Putih		M	179.687,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kunci Tanam Kecil		Buah	160.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Ntamuk- kasa Plastik		M2	84.832,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Nyamuk - Kasa Alumnium		M2	84.832,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Harmonika		M2	117.996,18	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Mati Rayban		M2	337.613,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Mati		M2	349.768,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Gravier		M2	1.867.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Hak Angin Siku		Set	60.900,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Hak Angin Lurus		Buah	125.900,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Tanam		Buah	125.900,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Panjang		Buah	113.600,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Kecil		Buah	70.300,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Besar		Buah	88.600,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gorden		M2	111.450,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Vitrase		M2	111.450,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Engset Kuningan Jendela		Set	63.943,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Engsel H		Set	46.597,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Oartisi Sigle Teakwood Tanpa Rangka		M2	43.420,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Teakwood		M2	340.073,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Menetal Stud		M2	447.975,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kamper		M2	309.674,45	
8.1.02.03.03.0001	Pemsangan Daun Pintu PVC		Buah	1.135.350,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung		Titik	204.420,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Saklar Tunggal		Titik	54.520,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Saklar Ganda		Titik	64.420,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Lampu Gedung		Titik	209.510,00	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Lumpur Saluran Gorong Gorong		M3	786.375,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Wastafel		Buah	3.640.410,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lubang Drainase		Buah	23.932,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kran Air		Buah	229.375,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kloset Jongkok Porcelaine		Buah	895.600,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kloset Duduk Porcelaine		Buah	1.161.150,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R. 25 - 1/2 Lingkaran		M	726.948,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dasar Saluran R. 25		M	343.268,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R.15 1/2 lingkaran		M	229.540,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R.15		M	326.110,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R 10 1/2 Lingkaran		M	215.822,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R. 10		M	312.392,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Galian Saluran Drainase		M3	133.800,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Angkutan Pembesian Saluran		M3	152.780,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Bak Kontrol		Buah	803.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pintu Swing Ganda Model BRC		Unit	3.179.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pintu Pagar Besi		Unit	2.014.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pagar Besi Model BRC		Unit	577.300,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 240 cm		Unit	723.138,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 255 cm		Unit	736.549,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 240 cm		Unit	578.346,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 225 cm		Unit	591.757,00	
8.1.02.03.03.0001	Penyambungan Pipa Galvanish Termasuk Elektroda		M	20.049,40	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 3/4		Buah	20.049,40	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 1/2		Buah	679.065,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 2		Buah	489.325,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee pvc Type D Diameter 3		Buah	141.725,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 4		Buah	766.725,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 6		M	604.035,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type Diameter 5		M	822.585,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 4		M	295.745,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 3		M	355.535,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 2		M	129.258,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 1 1/2		M	410.670,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4		M	504.232,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3/4		M	131.470,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3		M	455.702,50	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2		M	232.705,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1/2		M	112.628,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1		M	190.390,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 8		M	6.182.191,81	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 6 "		M	4.400.494,28	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 5"		M	3.645.990,34	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 4		M	2.896.570,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvinsh Diameter 3/4		M	446.085,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 3		M	1.758.410,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 2		M	1.378.910,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Glavanish Diameter 2 1/2		M	1.066.010,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1/2		M	782.245,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1		M	613.405,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1 1/4		M	326.210,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Knee PVC Diameter 4		M	219.020,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Knee PVC Diameter 4 (45 Degree)		Buah	226.720,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Flanges PVC Diameter 4		Buah	285.020,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		M2	3.400,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran paving Dipakai Kembali		M2	6.800,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tegel Trotoar		M2	166.144,80	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup warna Tebal 8 cm		M	42.804,00	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Paving Uskup Warna Tebal 6 cm		M	38.128,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup Abu Abu Tebal 8 cm		M	245.450,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup Abu abu Tebal 6 cm		M	141.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone Merah Persegi		M2	657.913,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone - Merah Persegi Panjang Tebal 6 CM		M2	350.253,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone - Abu abu Persegi Panjang Tebal 8 cm		M2	263.623,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone Abu Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm		M2	350.253,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Motif		M2	225.783,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kanstin		M	97.668,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grass Block		M2	127.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan ATB/ATBL / Lapisan Beton Untuk LPA / (Heavy Machine)		Ton	1.859.119,00	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston (AC) Tebal 4 cm		M2	155.193,40	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Asphalt Threatated Base (ATB) Tebal 6 cm		Ton	1.762.209,00	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Asphalt Threatated Base (ATB) Tebal 4 cm		Ton	1.709.253,40	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Marka Jalan		M2	97.325,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lataston Hot Rolled Sheet (HRS) - (Heavy Machine)		Ton	2.217.001,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lataston Asphalt Concrete (AC) - (Heavy Machine)		Ton	2.149.582,50	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis		Ton	1.881.458,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Antaran (AC - BC) Levelina		Ton	2.192.935,80	
8.1.02.03.03.0001	Pembangunan dan Penghamparan Laston Lapis Antara (AC - BC)		Ton	2.311.981,50	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Aspal Emulsi		Liter	52.613,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Curbing Type B- Panjang 50 cm		M	128.625,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Curbing Type A panjang 60 cm		M	123.225,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Stone Sheet Tebal 2 cm Tanpa Finisher dan PTR		M2	152.739,60	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 5 -10 cm		M2	160.231,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 20 CM		M2	321.335,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 15 cm		M2	285.865,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Asphalt Threatated Base Leveling (ATBL) dan 3-4 cm Tanpa Finisher dan PTR Perbaikan Jalan		M2	153.310,30	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Asphalt Concreta (AC) Leveling Tebal 3 - 4 cm Tanpa Finisher dan PTR - Perbaikan Jalan		M2	178.263,40	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Resep Ikut (Primer Coat)		Liter	22.997,20	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Perekat (Tack Coat)		Liter	20.793,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Hot Rolled Sheet		M2	1.884.538,00	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menghamparkan Menggunakan Finisher		Jam	433.571,35	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Walles		Jam	243.571,35	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Tandem Roller		Jam	243.571,35	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Pneumatic Tire Roller		Jam	263.571,35	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C		M3	823.555,79	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas B		M3	1.604.366,80	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Kelas A		M3	1.945.858,69	
8.1.02.03.03.0001	Overlay Jalan Flexible Pavement		M2	442.148,80	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan penarikan Kabel		M	8.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerja Roll Pipa		Unit	271.332,50	
8.1.02.03.03.0001	Perakitan Panel		Unit	3.371.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Tiang		Titik	510.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Panel Lama		Buah	214.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Ornamen Tiang		Titik	102.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Instalasi Lama		M	8.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Armateur		Buah	396.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 1 hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	2.468.750,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanged		Unit	4.686.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	3.343.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	4.686.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	3.243.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	6.668.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC untuk Kabel Tanam		M	88.678,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Meter 3 Phase		Unit	6.261.300,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Meter 1 Phase		Unit	2.625.107,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 6600VA		Unit	12.655.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 41500VA		Unit	12.810.350,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 33000VA		Unit	12.784.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 23000VA		Unit	12.649.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 16500VA		Unit	12.649.750,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 13200VA		Unit	12.537.150,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 phase 10600VA		Unit	11.952.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 7700VA		Unit	12.168.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 5500VA		Unit	12.013.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 4400VA		Unit	11.954.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 3500VA		Unit	14.867.100,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 2200VA		Unit	14.815.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 6 m		Unit	848.640,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3 m		Buah	390.760,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 2 M		Buah	393.820,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1,5 m		Buah	699.222,80	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Konektor Kabel		Buah	112.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kabel Bawah Tanah		M	337.500,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel Meter		Unit	235.120,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan Penarikan Kabel NFA2X Twisted - 4 x 16 mm		M	68.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Armatuer		Buah	176.250,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Service Kabel		Buah	41.950,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Strouss PJU Kabel Tanah		Titik	2.579.218,66	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Strouss PJU		Titik	2.211.248,12	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Biasa PJU		Titik	2.167.672,86	
8.1.02.03.03.0001	Instalasi Kabel Lampu PJU		M	12.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Overhead Clamp Kabel PJU		Buah	25.850,00	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan Penarikan Kabel NYF/RGBY		M	22.837,19	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Penyambungan Listrik		M	22.837,19	
8.1.02.03.03.0001	Mobilisasi Pengangkutan Tiang		Unit	149.300,50	
8.1.02.03.03.0001	Jasa Instalasi Listrik		Titik	119.251,50	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover , Gandar 5 Ton		Unit	6.835.260,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 10 Ton		Unit	7.315.260,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/80 + Cover		Unit	5.128.760,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	2.136.260,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	2.265.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 30/40 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	1.699.565,00	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 20 Ton		Unit	12.568.610,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	13.793.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	8.018.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	8.833.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	7.578.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	7.098.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	8.685.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	6.273.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120		Unit	12.056.960,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120		Unit	12.718.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150		Unit	13.899.160,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150		Unit	13.899.160,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200		Unit	17.877.265,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200		Unit	17.867.515,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 250/250		Unit	21.859.980,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 350/350		Unit	18.992.640,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 760/350		Unit	60.969.935,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 60		Unit	3.975.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 100		Unit	5.307.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 150		Unit	8.415.860,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm , Gandar 15 ton		Unit	4.578.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm		Unit	5.084.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm		Unit	4.578.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm		Unit	5.084.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	3.881.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	5.020.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit	7.700.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit	11.913.060,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 150/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit	11.913.060,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 10 ton		Unit	14.092.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	13.993.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit	14.976.660,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 80/100+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	7.465.260,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 100/100		Unit	5.568.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 120/120+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit	8.539.360,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 100/100+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit	8.285.235,00	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 60/80+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	4.885.360,00	



BUPATI SIAK,

ALFEDRI