



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 114 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan harga barang dilapangan akibat inflasi dan peristiwa ekonomi lainnya, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 350);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 33), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Desember 2025**


BUPATI SIAK,


AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Desember 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 8

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SIAK

URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN				
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN TANAH				
PEKERJAAN PERSIAPAN				
Pengukuran Uitzet dengan Water Pass/Theodolit		M2		
Upah:				
Tenaga Kerja	0,008	Orang/Hari	170.000	1.360
Pekerja	0,012	Orang/Hari	170.000	2.040
Peralatan:				
Sewa Waterpass	0,004	Hari	200.000	800
Sewa Theodolite	0,004	Hari	300.000	1.200
Harga Satuan per kegiatan				5.400
Pengukuran uitzet dan pemasangan Bouwplank		M		
Upah:				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang kayu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan:				
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,02	Kg	35.000	700
Kayu Meranti Usuk	0,012	M3	1.665.000	19.980
Kayu Meranti Papan	0,007	M3	1.850.000	12.950
Harga Satuan per kegiatan				73.230
Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m		M		
Upah:				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang kayu	0,4	Orang/Hari	195.000	78.000
kepala tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
mandor	0,02	Orang/Hari	210.000	4.200
Bahan:				
Semen portland	2,50	Kg	2.600	6.500
Pasir Beton	0,005	M3	380.000	1.900
Cat Meni Besi	0,45	Kg	85.000	38.250
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,06	Kg	35.000	2.100
Batu Pecah Mesin Uk . 2/3	0,009	M3	855.000	7.695
Kayu Gelam Uk. 8-10 Cm , pjg 4 m	1,25	Batang	67.000	83.750
Seng Golombang BJLS 30 Uk 80x 180 Cm	1,2	Lembar	73.000	87.600
Kayu Meranti Usuk	0,072	M3	1.665.000	119.880
Harga Satuan per kegiatan				467.975
Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 M		M		
Upah:				
pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
tukang kayu	0,3	Orang/Hari	195.000	58.500
kepala tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100

mandor	0,02	Orang/Hari	210.000	4.200
Bahan:				
Pasir Beton	0,005	M3	380.000	1.900
Kawat Duri	0,625	Roll	322.000	201.250
Semen portland	2,000	Kg	2.600	5.200
Batu Pecah Mesin Uk . 2/3	0,009	M3	855.000	7.695
Kayu Gelam Uk. 8-10 Cm , pjg 4 m	1,000	Batang	67.000	67.000
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,06	Kg	35.000	2.100
Harga Satuan per kegiatan				385.945
Pembuatan Bouwplank		Titik		
Upah:				
Pekerja	0,012	Orang/Hari	170.000	2.040
tukang kayu	0,006	Orang/Hari	195.000	1.170
kepala tukang	0,001	Orang/Hari	205.000	123
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000	252
Bahan:				
Kayu Randu Bekisting (Kayu Cor)	0,007	M3	1.500.000	10.500
Kayu Meranti Usuk	0,013	M3	1.665.000	21.645
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,02	Kg	35.000	700
Harga Satuan per kegiatan				36.430
Pembersihan lapangan " Ringan " dan Peralataan		M2		
Upah:				
pekerja	0,05	Orang/Hari	170.000	8.500
mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Harga Satuan per kegiatan				13.750
Pembersihan Lapangan " Berat" dan Perataan		M2		
Upah:				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000	10.500
Harga Satuan per kegiatan				27.500
Jasa Cutting Aspal		M		
Upah:				
pekerja	0,115	Orang/Hari	170.000	19.550
kepala tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000	2.100
Peralatan:				
Asphalt/Concrete Cutter	0,013642	Unit	8.500.000	115.957
Harga Satuan per kegiatan				142.732
PEKERJAAN TANAH				
Pengurugan Tanah Padel		M3		
Upah:				
pekerja	0,8	Orang/Hari	170.000	136.000
tukang batu	0,4	Orang/Hari	195.000	78.000
kepala tukang	0,04	Orang/Hari	205.000	8.200
mandor	0,08	Orang/Hari	210.000	16.800
Bahan:				
Tanah Katel	0,948	M3	281.200	266.578
Pasir Pasang	0,4	M3	600.000	240.000
Tanah padel (Clime Srone)	0,135	M3	175.400	23.679
Harga Satuan per kegiatan				769.257

Pengurungan Tanah Kembali		M3		
Upah:				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000	2.100
Harga Satuan per kegiatan				19.100
Pengurungan tanah Katel		M3		
Upah:				
pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Bahan:				
Tanah Katel	1,2	M3	281.200	337.440
Harga Satuan per kegiatan				385.190
Pengurungan Tanah dan Pemadatan		M3		
Upah:				
pekerja	0,83	Orang/Hari	170.000	141.100
mandor	0,083	Orang/Hari	210.000	17.430
Bahan:				
Tanah Urug	1,2	M3	62.800	75.360
Peralatan:				
Sewa Stampar	0,05	Jam	300.000	15.000
Harga Satuan per kegiatan				248.890
pengurungan Sirtu Padat (Semi - Mechanic)		M3		
Upah:				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Bahan:				
Sirtu	1,2	M3	600.000	720.000
Peralatan:				
Sewa Stamper	0,0088	Jam	300.000	2.640
Harga Satuan per kegiatan				770.390
Pengurungan Sirtu Padat (Heavy equipment)		M3		
Upah:				
pekerja	0,0595	Orang/Hari	170.000	10.115
mandor	0,0085	Orang/Hari	210.000	1.785
Bahan:				
Agregat Kelas B	1,259	M3	1.068.930	1.345.783
Peralatan:				
Sewa Vibratory Roller min . 5 jam	0,012	Jam	210.000	2.520
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,5043	Jam	500.000	252.150
Sewa Road Grader 125 - 140 PK, Min 5 jam	0,0094	Jam	200.000	1.880
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,0107	Jam	180.000	1.926
Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 M3, Min 5 jam	0,0085	Jam	275.000	2.338
Harga Satuan per kegiatan				1.618.496
Pengurungan Pasir Paving		M3		
Upah:				
Pekerja	0,4	Orang/Hari	170.000	68.000
Mandor	0,04	Orang/Hari	210.000	8.400

Bahan:				
Pasir Urug	1,2	M3	694.000	832.800
Harga Satuan per kegiatan				909.200
Pengurugan Pasir Padat		M3		
Upah:				
pekerja	0,3	Orang/ Hari	170.000	51.000
mandor	0,01	Orang/ Hari	210.000	2.100
Bahan:				
Pasir Urug	1,2	M3	694.000	832.800
Harga Satuan per kegiatan				885.900
Penggalian Tanah Lumpur (Heavy Equipment)		M3		
Upah:				
Pekerja	0,226	Orang/Hari	170.000	38.420
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000	1.470
Peralatan:				
Sewa Excavator Kap 1 M3	0,0528	Jam	225.000	11.880
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,074	Jam	500.000	37.000
Harga Satuan per kegiatan				88.770
Penggalian Tanah Lumpur		M3		
Upah:				
Pekerja	1,2	Orang/hari	170.000	204.000
Mandor	0,045	Orang/hari	210.000	9.450
Harga Satuan per kegiatan				213.450
Penggalian Tanah Keras		M3		
Upah:				
Pekerja	1,0	Orang/hari	170.000	170.000
Mandor	0,032	Orang/hari	210.000	6.720
Harga Satuan per kegiatan				176.720
Penggalian Tanah Cadas /Rabat		M3		
Upah:				
Pekerja	1,5	Orang/hari	170.000	255.000
Mandor	0,06	Orang/hari	210.000	12.600
Harga Satuan per kegiatan				267.600
Penggalian Tanah Biasa (Heavy equipment)		M3		
Upah:				
pekerja	0,163	Orang/hari	170.000	27.710
mandor	0,0163	Orang/hari	210.000	3.423
Peralatan:				
Sewa Excavator Kap 1 M3	0,0272	Jam	225.000	6.120
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,0783	Jam	500.000	39.150
Harga Satuan per kegiatan				76.403
Penggalian Tanah Biasa		M3		
Upah:				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000	127.500
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Harga Satuan per kegiatan				132.750
Pengerukan Saluran (Manual)		M3		
Upah:				

pekerja	0,4	Orang/Hari	170.000	68.000
mandor	0,04	Orang/Hari	210.000	8.400
Bahan:				
Glasing 25kg	12	Buah	5.000	60.000
Peralatan:				
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,088	Jam	500.000	44.000
Harga Satuan per kegiatan				180.400
Pengerukan Saluran (Heavy Equipment)		M3		
Upah:				
pekerja	0,226	Orang/Hari	170.000	38.420
mandor	0,007	Orang/Hari	210.000	1.470
Peralatan:				
Sewa Excavator Kap 1 M3	0,0625	Jam	225.000	14.063
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,074	Jam	500.000	37.000
Harga Satuan per kegiatan				90.953
Pengangkutan Tanah Keluar Proyek		M3		
Upah:				
Pekerja	0,147	Orang/Hari	170.000	24.990
Mandor	0,0147	Orang/Hari	210.000	3.087
Peralatan:				
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,038	Jam	500.000	19.000
Sewa Excavator Kap 1 M3	0,029	Jam	225.000	6.525
Harga Satuan per kegiatan				53.602
Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Kedalaman		M3		
Upah:				
pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
mandor	0,0075	Orang/Hari	210.000	1.575
Harga Satuan per kegiatan				27.075
Pengangkutan Lumpur dari Lubang Galian		M3		
Upah:				
pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
mandor	0,125	Orang/Hari	210.000	26.250
Harga Satuan per kegiatan				68.750
Pembersihan Lapangan dan Peralatan Tanah		M3		
Upah:				
pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
mandor	0,05	Orang/Hari	210.000	10.500
Harga Satuan per kegiatan				27.500
Pemadatan Tanah		M3		
Upah:				
pekerja	0,5	Orang/ Hari	170.000	85.000
mandor	0,05	Orang/ Hari	210.000	10.500
Harga Satuan per kegiatan				95.500
Pekerjaan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm		M3		
Upah:				
pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan:				
Ijuk	1,000	Kg	13.000	13.000

Harga Satuan per kegiatan				41.650
Pengurangan Limestone (Heavy Equipment)		M3		
Upah:				
pekerja	0,0595	Orang/Hari	170.000	1.445
mandor	0,0085	Orang/Hari	210.000	1.785
Bahan:				
Tanah Padel / putih (Clime Stone)	1,259	M3	175.400	220.829
Peralatan:				
Sewa Road Grader 125 - 140 PK, Min 5 jam	0,0094	Jam	200.000	1.880
Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 M3, Min 5 jam	0,0085	Jam	275.000	2.338
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,5043	Jam	500.000	252.150
Sewa Vibratory Roller min . 5 jam	0,012	Jam	210.000	2.520
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,0107	Jam	180.000	1.926
Harga Satuan per kegiatan				484.872
PEKERJAAN PONDASI				
PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI				
Pasangan Batu Kali Bela 15/20 CM (1 Pc : 3 Ps)		M3		
Upah:				
pekerja	1,5	Orang/Hari	170.000	255.000
tukang batu	0,75	Orang/Hari	195.000	146.250
kepala tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
mandor	0,075	Orang/Hari	210.000	15.750
Bahan:				
Pasir Pasang	0,485	M3	600.000	291.000
Semen portland	252	Kg	2.600	655.200
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	1,2	M3	855.000	1.026.000
Harga Satuan per kegiatan				2.404.575
Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 4 ps)		M3		
Upah:				
Pekerja	1,5	Orang/Hari	170.000	255.000
Tukang Batu	0,75	Orang/Hari	195.000	146.250
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
Mandor	0,075	Orang/Hari	210.000	15.750
Bahan:				
Semen portland	252	Sak	90.000	22.680.000
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	1,2	M3	855.000	1.026.000
Pasir Pasang	0,52	M3	600.000	312.000
Harga Satuan per kegiatan				24.450.375
Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 5 ps)		M3		
Upah:				
pekerja	1,5	Orang/Hari	170.000	255.000
tukang batu	0,75	Orang/Hari	195.000	146.250
kepala tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
mandor	0,075	Orang/Hari	210.000	15.750
Bahan:				
Semen PC 40 Kg	3,4	Sak	96.000	326.400
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	1,2	M3	855.000	1.026.000
Pasir Pasang	0,544	M3	600.000	326.400
Harga Satuan per kegiatan				2.111.175

Pasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)		M3		
Upah:				
Pekerja	0,78	Orang/Hari	170.000	132.600
Tukang Batu	0,39	Orang/Hari	195.000	76.050
Kepala Tukang	0,039	Orang/Hari	205.000	7.995
Mandor	0,039	Orang/Hari	210.000	8.190
Bahan:				
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	1,2	M3	855.000	1.026.000
Pasir urug	0,432	M3	694.000	299.808
Harga Satuan per kegiatan				1.550.643
Pasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 20 CM		M3		
Upah:				
pekerja	0,156	Orang/Hari	170.000	26.520
tukang batu	0,078	Orang/Hari	195.000	15.210
kepala tukang	0,0078	Orang/Hari	205.000	1.599
mandor	0,0078	Orang/Hari	210.000	1.638
Bahan:				
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	0,24	M3	855.000	205.200
Pasir urug	0,0864	M3	694.000	59.962
Harga Satuan per kegiatan				310.129
Pekerjaan Spesi Strouss K-200		M3		
Upah:				
pekerja	1,65	Orang/Hari	170.000	280.500
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625
kepala tukang	0,028	Orang/Hari	205.000	5.740
mandor	0,083	Orang/Hari	210.000	17.430
Bahan:				
Beton Ready Mix K -200	1,02	M3	1.676.800	1.710.336
Peralatan :				
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	Jam	2.500.000	37.500
Harga Satuan per kegiatan				2.105.131
Pemancangan Minipile		M		
Upah:				
pekerja	0,42	Orang/Hari	170.000	71.400
tukang batu	0,07	Orang/Hari	195.000	13.650
mandor	0,042	Orang/Hari	210.000	8.820
Bahan:				
	0,17	Unit	135.420	23.021
Peralatan :				
Sewa Crane Kap . 30 Ton Min . 8Jam (Include Operator	0,218	Jam	500.000	109.000
Sewa Hammer Pile Min 8 Jam ((Include Operator + BBM+Mob/ Demob)	1	Jam	500.000	500.000
Harga Satuan per kegiatan				725.891
Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10-12 cm		Batang		
Upah:				
pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000	20.400
tukang kayu	0,04	Orang/Hari	195.000	7.800
mandor	0,012	Orang/Hari	210.000	2.520

Bahan:				
Bambu Bongkotan	1	Batang	125.000	125.000
Peralatan :				
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,08	Jam	225.000	18.000
Harga Satuan per kegiatan				173.720
Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8-12 CM		Batang		
Upah:				
pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000	20.400
tukang kayu	0,04	Orang/Hari	195.000	7.800
mandor	0,012	Orang/Hari	210.000	2.520
Bahan:				
Kayu Gelam Uk 8-10 cm Pjg 4 cm	1	Batang	67.000	67.000
Peralatan :				
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,08	Jam	225.000	18.000
Harga Satuan per kegiatan				115.720
Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m		M		
Upah:				
pekerja	0,2725	Orang/Hari	170.000	46.325
tukang kayu	0,0218	Orang/Hari	195.000	4.251
kepala tukang	0,006812	Orang/Hari	205.000	1.396
mandor	0,00218	Orang/Hari	210.000	458
Bahan:				
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	1,65	Lembar	74.400	122.760
Bambu Bongkotan	3	Batang	125.000	375.000
Kawat Bendrat	0,109	Kg	38.000	4.142
Harga Satuan per kegiatan				554.332
Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m		M		
Upah:				
Pekerja	0,499583	Orang/Hari	170.000	84.929
Tukang Kayu	0,039967	Orang/Hari	195.000	7.794
Kepala Tukang	0,012489	Orang/Hari	205.000	2.560
Mandor	0,003997	Orang/Hari	210.000	839
Bahan:				
Bambu bongkotan	6	Batang	125.000	750.000
Kawat Bendrat	0,199833	Kg	38.000	7.594
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	3,025	Lembar	74.400	225.060
Harga Satuan per kegiatan				1.078.776
Pemasangan Turap Papan Tebal 3 cm		M2		
Upah:				
pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000	85.000
tukang kayu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
mandor	0,05	Orang/Hari	210.000	10.500
Bahan:				
Klem Kabel Uk. 4 mm	0,3	Dos	126.600	37.980
Kayu Meranti Usuk	0,021	M3	1.665.000	34.965
Kayu Meranti Papan	0,048	M3	1.850.000	88.800
Harga Satuan per kegiatan				305.995
Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M		M		
Upah:				

pekerja	0,225	Orang/Hari	170.000	38.250
tukang kayu	0,025	Orang/Hari	195.000	4.875
mandor	0,0125	Orang/Hari	210.000	2.625
Bahan:				
Kawat Bendrat	0,15	kg	38.000	5.700
Bambu Ori	1,5	Batang	45.000	67.500
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	1,1	Lembar	74.400	81.840
Harga Satuan per kegiatan				200.790
Pembuatan KisdamTinggi 1,5 M		M		
Upah:				
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	51.000
tukang kayu	0,033	Orang/Hari	195.000	6.435
mandor	0,02	Orang/Hari	210.000	4.200
Bahan:				
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	1,65	Lembar	74.400	122.760
Bambu Ori	1,5	Batang	45.000	67.500
Kawat Bendrat	0,2	Kg	38.000	7.600
Harga Satuan per kegiatan				259.495
Pembuatan Kisdam Tinggi 2 M		M		
Upah:				
pekerja	0,375	Orang/Hari	170.000	63.750
tukang kayu	0,05	Orang/Hari	195.000	9.750
mandor	0,023	Orang/Hari	210.000	4.830
Bahan:				
Bambu Ori	2	Batang	45.000	90.000
Kawat Bendrat	0,25	Kg	38.000	9.500
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	2,2	Lembar	74.400	163.680
Harga Satuan per kegiatan				341.510
Pembuatan Kisdam Tinggi 2,5 M		M		
Upah:				
pekerja	0,375	Orang/Hari	170.000	63.750
tukang kayu	0,05	Orang/Hari	195.000	9.750
mandor	0,023	Orang/Hari	210.000	4.830
Bahan:				
Bambu Ori	3	Batang	45.000	135.000
Kawat Bendrat	0,3	Kg	38.000	11.400
Gedeg Guling Uk 2 x 4 M	2,75	Lembar	74.400	204.600
Harga Satuan per kegiatan				429.330
Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Dalam 3 m		Titik		
Upah:				
pekerja	0,309	Orang/Hari	170.000	52.530
tukang batu	0,077	Orang/Hari	195.000	15.015
mandor	0,031	Orang/Hari	210.000	6.510
Peralatan :				
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,027	Jam	225.000	6.075
Harga Satuan per kegiatan				80.130
Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Dalam 3 m		Titik		
Upah:				

pekerja	0,386	Orang/Hari	170.000	65.620
tukang batu	0,077	Orang/Hari	195.000	15.015
mandor	0,031	Orang/Hari	210.000	6.510
Peralatan :				
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,027	Jam	225.000	6.075
Harga Satuan per kegiatan				93.220
Pekerjaan Pemancangan Pile		Batang		
Upah:				
pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000	2.550
kepala tukang	0,15	Orang/Hari	205.000	30.750
mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Peralatan :				
Sewa Hammer Pile Min 8 Jam (Inclide Operator + BBM+Mob/ Demob)	10	Jam	500.000	5.000.000
Harga Satuan per kegiatan				5.038.550
PEKERHAAN STRUKTUR UTAMA				
PEKERJAAN BETON				
Pekerjaan Beton Mutu FC =7,4 Mpa (K 100)- Molen		M3		
Upah:				
pekerja	1,323	Orang/Hari	170.000	224.910
tukang batu	0,189	Orang/Hari	195.000	36.855
kepala tukang	0,019	Orang/Hari	205.000	3.895
mandor	0,132	Orang/Hari	210.000	27.720
Bahan:				
Pasir beton	0,621	M3	380.000	235.980
Semen PC 40 Kg	6,175	Sak	96.000	592.800
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,74	M3	766.200	566.988
Peralatan :				
Sewa Concrete Mixer Kap. 0,5 M3, min 3 Jam	0,031	Jam	350.000	10.850
Harga Satuan per kegiatan				1.699.998
Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150)		M3		
Upah				
Pekerja	1,323	Orang/Hari	170.000	224.910
Tukang Batu	0,189	Orang/Hari	195.000	36.855
Kepala Tukang	0,019	Orang/Hari	205.000	27.060
Mandor	0,132	Orang/Hari	210.000	3.990
Bahan :				
Pasir Beton	0,570714	M3	380.000	216.871
Semen PC 40 Kg	7,475	Sak	96.000	717.600
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,755	M3	766.200	578.481
Peralatan :				
Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam	0,031	Jam	350.000	10.850
Harga Satuan per kegiatan				1.816.617
Pekerjaan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)		M3		
upah:				
Pekerja	1,323	Orang/Hari	170.000	3.230
Tukang Batu	0,189	Orang/Hari	195.000	36.855
Kepala Tukang	0,019	Orang/Hari	205.000	27.060
Mandor	0,132	Orang/Hari	210.000	277.830

Bahan :				
Pasir Beton	0,542857	M3	380.000	206.286
Semen PC 40 Kg	8,15	Sak	96.000	782.400
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,762222	M3	766.200	584.014
Peralatan :				
Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam	0,031	Jam	350.000	10.850
Harga Satuan per kegiatan				1.928.525
Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) - molen		M3		
Upah :				
Pekerja	1,323	Orang/Hari	170.000	22.440
Tukang Batu	0,189	Orang/Hari	195.000	3.705
Kepala Tukang	0,019	Orang/Hari	205.000	38.745
Mandor	0,132	Orang/Hari	210.000	277.830
Bahan :				
Pasir Beton	0,522143	M3	380.000	198.414
Semen PC 40 Kg	8,8	Sak	96.000	844.800
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,03125	M3	766.200	23.944
Peralatan :				
Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam	0,031	Jam	350.000	10.850
Harga Satuan per kegiatan				1.420.728
Pekerjaan Beton Mutu fc = 19,3 Mpa (K225) Ready Mix		M3		
Upah:				
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000	42.500
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	210.000
Bahan :				
Beton Ready Mix K -225	1,02	M3	1.870.700	1.908.114
Peralatan :				
Sewa Concrete Mixer Kap , 0,5 M3 MIN 3 Jam	0,015	Jam	350.000	5.250
Harga Satuan per kegiatan				2.190.489
Pekerjaan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K 250N) Ready Mix		M3		
Upah:				
Pekerja	1,00	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,25	Orang/Hari	205.000	51.250
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Bahan :				
Beton Ready Mix K -225	1,02	M3	1.870.700	1.908.114
Peralatan :				
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	Jam	2.500.000	37.500
Harga Satuan per kegiatan				2.236.614
Pekerjaan Beton Mutu fc =26,4 Mpa (K 300) Ready Mix		M3		
Upah:				

Pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Bahan :				
Beton Ready Mix K - 300	1,02	M3	2.826.100	2.882.622
Peralatan :				
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	Jam	2.500.000	37.500
Harga Satuan per kegiatan				3.164.997
Pekerjaan Beton Mutu fc = 31,2 Mpa (K 350 -Ready Mix		M3		
Upah:				
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Bahan :				
Beton Ready Mix k-350	1,02	M3	2.908.000	2.966.160
Peralatan :				
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	Jam	2.500.000	37.500
Harga Satuan per kegiatan				3.248.535
Pekerjaan Pembesian Besi Beton (Polos / Ulir)		Kg		
Upah:				
Pekerja	0,007	Orang/ Hari	170.000	119
Tukang Besi	0,007	Orang/ Hari	195.000	1.365
Kepala Tukang	0,0007	Orang/ Hari	205.000	1.435
Mandor	0,0007	Orang/ Hari	210.000	147
Bahan :				
Kawat Bendrat	0,015	kg	38.000	570
Besi Beton Polos	1,05	kg	41.850	43.943
Harga Satuan per kegiatan				47.579
Pekerjaan pembesian Wiremesh		M2		
Upah :				
Pekerja	0,0025	Orang/Hari	170.000	425
Tukang Besi	0,0025	Orang/Hari	195.000	2
Kepala Tukang	0,0025	Orang/Hari	205.000	513
Mandor	0,00001	Orang/Hari	210.000	525
Bahan :				
Wiremesh M4	0,088	Lembar	2.164.500	190.476
Kawat Bendrat	0,005	Kg	38.000	190
Harga Satuan per kegiatan				192.130
Pekerjaan Bekisting Sloof (2 Kali Pakai)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,52	Orang/Hari	170.000	88.400
Tukang kayu	0,26	Orang/Hari	195.000	50.700
Kepala Tukang	0,026	Orang/Hari	205.000	5.330
Mandor	0,026	Orang/Hari	210.000	5.460
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,3	kg	35.000	10.500

Kayu Randu bekisting	0,027	M3	1.500.000	40.500
Minyak pelumas	0,1	Liter	45.000	4.500
Harga Satuan per kegiatan				205.390
Pekerjaan Bekisting Kolom (2 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
Pekerja	0,66	Orang /Hari	170.000	112.200
Tukang Kayu	0,33	Orang /Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang /Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang /Hari	210.000	6.930
Bahan:				
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000	9.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	2	Batang	67.000	134.000
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	Kg	35.000	14.000
Kayu Meranti balok	0,015	M3	2.775.000	41.625
Kayu Randu bekisting	0,04	M3	1.500.000	60.000
Harga Satuan per kegiatan				528.530
Pekerjaan Bekisting Balok (2 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
Pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang Kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	Kg	35.000	14.000
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	2	Batang	67.000	134.000
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000	9.000
Kayu Meranti balok	0,018	M3	2.775.000	49.950
Kayu Randu bekisting	0,04	M3	1.500.000	60.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Harga Satuan per kegiatan				536.855
Pekerjaan Bekisting Lantai (2 Kali Pakai)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang Kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan :				
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000	9.000
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	6	Batang	67.000	402.000
Kayu Meranti balok	0,015	M3	2.775.000	41.625
Kayu Randu bekisting	0,04	M3	1.500.000	60.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 x 244 cm x 12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	Kg	35.000	14.000
Harga Satuan per kegiatan				796.530
Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
Pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan :				

Kayu RanduBekisting	0,018	M3	1.500.000	27.000
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	35.000	14.000
Beton plastik	0,210526	Kg	160.000	33.684
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	1,65	Batang	67.000	110.550
Minyak Pelumas	0,2	Liter	45.000	9.000
Kayu Meranti Balok	0,0108	M3	2.775.000	29.970
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Harga Satuan per kegiatan				494.109
Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
Pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan :				
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	1,1	Batang	67.000	73.700
Kayu Meranti Balok	0,015	M3	2.775.000	41.625
Minyak Pelumas	0,15	Liter	45.000	6.750
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	Kg	35.000	14.000
Kayu RanduBekisting	0,018	M3	1.500.000	27.000
Harga Satuan per kegiatan				432.980
Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	5,3	Orang/Hari	170.000	901.000
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625
tukang kayu	1,3	Orang/Hari	195.000	253.500
tukang besi	1,05	Orang/Hari	195.000	204.750
Kepala Tukang	0,262	Orang/Hari	205.000	53.710
Mandor	0,265	Orang/Hari	210.000	55.650
Bahan:				
Kawat Bendrat	2,25	Kg	38.000	85.500
Paku Biasa Uk 2-5 inch	1,5	Kg	35.000	52.500
Minyak Pelumas	0,4	Liter	45.000	18.000
Besi Beton Polos	157,5	Kg	41.850	6.591.375
Kayu RanduBekisting	0,2	M3	1.500.000	300.000
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200	620.622
Pasir Beton	0,54	M3	380.000	205.200
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	96.000	806.400
Harga Satuan per kegiatan				10.201.832
Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	5,65	Orang/Hari	170.000	960.500
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625
tukang kayu	1,56	Orang/Hari	195.000	304.200
tukang besi	1,4	Orang/Hari	195.000	273.000
Kepala Tukang	0,323	Orang/Hari	205.000	66.215
Mandor	0,283	Orang/Hari	210.000	59.430
Bahan:				
Kawat Bendrat	3	Kg	38.000	114.000
Minyak Pelumas	0,6	Liter	45.000	27.000
Kayu RanduBekisting	0,27	M3	1.500.000	405.000

Paku Biasa Uk 2-5 inch	2	Kg	35.000	70.000
Besi Beton Polos	210	Kg	41.850	8.788.500
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200	620.622
Pasir Beton	0,54	M3	380.000	205.200
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	96.000	806.400
Harga Satuan per kegiatan				12.753.692
Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	6,35	Orang/Hari	170.000	1.079.500
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625
tukang kayu	1,65	Orang/Hari	195.000	321.750
tukang besi	1,4	Orang/Hari	195.000	273.000
Kepala Tukang	0,333	Orang/Hari	205.000	68.265
Mandor	0,318	Orang/Hari	210.000	66.780
Bahan:				
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	16	Batang	67.000	1.072.000
Minyak pelumas	1,6	Liter	45.000	72.000
Kayu Meranti balok	0,14	M3	2.775.000	388.500
Kayu Randu bekisting	0,32	M3	1.500.000	480.000
Kawat Bendrat	3	Kg	38.000	114.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	2,8	Lembar	227.600	637.280
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3,2	Kg	35.000	112.000
Besi Beton Polos	210	Kg	41.850	8.788.500
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200	620.622
Pasir Beton	0,54	M3	380.000	205.200
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	96.000	806.400
Harga Satuan per kegiatan				15.159.422
Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	5,3	Orang/Hari	170.000	901.000
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625
tukang kayu	1,3	Orang/Hari	195.000	253.500
tukang besi	1,05	Orang/Hari	195.000	204.750
Kepala Tukang	0,262	Orang/Hari	205.000	53.710
Mandor	0,265	Orang/Hari	210.000	55.650
Bahan:				
Kayu Randu bekisting	0,24	M3	1.500.000	360.000
Kawat Bendrat	2,25	Kg	38.000	85.500
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	24	Batang	67.000	1.608.000
Minyak pelumas	1,6	Liter	45.000	72.000
Kayu Meranti balok	0,16	M3	2.775.000	444.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	2,8	Lembar	227.600	637.280
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3,2	Kg	35.000	112.000
Besi Beton Polos	157,5	Kg	41.850	6.591.375
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200	620.622
Pasir Beton	0,54	M3	380.000	205.200
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	96.000	806.400
Harga Satuan per kegiatan				13.064.612
Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	7,05	Orang/Hari	170.000	1.198.500
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625

tukang kayu	1,65	Orang/Hari	195.000	321.750
Tukang Besi	2,1	Orang/Hari	195.000	409.500
Kepala Tukang	0,403	Orang/Hari	205.000	82.615
Mandor	0,353	Orang/Hari	210.000	74.130
Bahan:				
Minyak Pelumas	2	Liter	45.000	90.000
Kayu Randu bekisting	0,4	M3	1.500.000	600.000
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	20	Batang	67.000	1.340.000
Kawat Bendrat	4,5	Kg	38.000	171.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	3,5	Lembar	227.600	796.600
Kayu Meranti Balok	0,15	M3	2.775.000	416.250
Paku Biasa Uk 2-5 inch	4	Kg	35.000	140.000
Besi Beton Polos	315	Kg	41.850	13.182.750
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200	620.622
Pasir Beton	0,54	M3	380.000	205.200
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	96.000	806.400
Harga Satuan per kegiatan				20.508.942
Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	5,3	Orang/Hari	170.000	901.000
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625
tukang kayu	1,3	Orang/Hari	195.000	253.500
Tukang Besi	1,05	Orang/Hari	195.000	204.750
Kepala Tukang	0,262	Orang/Hari	205.000	53.710
Mandor	0,265	Orang/Hari	210.000	55.650
Bahan:				
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	24	Batang	67.000	1.608.000
Kayu Meranti balok	0,16	Batang	2.775.000	444.000
Minyak Pelumas	1,6	M3	45.000	72.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	2,8	Liter	227.600	637.280
Kayu Randun Bekisting	0,24	Lembar	1.500.000	360.000
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3,2	M3	35.000	112.000
Kawat Bendrat	2,25	Kg	38.000	85.500
Besi Beton Polos	157,5	Kg	41.850	6.591.375
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200	620.622
Pasir Beton	0,54	M3	380.000	205.200
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	96.000	806.400
Harga Satuan per kegiatan				13.064.612
Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah :				
Pekerja	5,65	Orang/Hari	170.000	960.500
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625
tukang kayu	1,56	Orang/Hari	195.000	304.200
Tukang Besi	1,4	Orang/Hari	195.000	273.000
Kepala Tukang	0,323	Orang/Hari	205.000	66.215
Mandor	0,283	Orang/Hari	210.000	59.430
Bahan :				
Triplek Filim Uk. 122 X 244 CM X 12 MM	2,5	Lembar	227.600	569.000
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3	Kg	35.000	105.000
Besi Beton Polos	210	Kg	41.850	8.788.500
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	14	Batang	67.000	938.000
Minyak Pelumas	1,2	Liter	45.000	54.000
Kayu Meranti balok	0,105	M3	2.775.000	291.375

Kayu Randu bekisting	0,25	M3	1.500.000	375.000
Kawat Bendrat	3	Kg	38.000	114.000
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200	620.622
Pasir Beton	0,54	M3	380.000	205.200
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	96.000	806.400
Harga Satuan per kegiatan				14.584.067
Pekerjaan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)		M3		
Upah:				
Pekerja	5,3	Orang/Hari	170.000	901.000
tukang batu	0,275	Orang/Hari	195.000	53.625
tukang kayu	1,3	Orang/Hari	195.000	253.500
Tukang Besi	1,05	Orang/Hari	195.000	204.750
Kepala Tukang	0,262	Orang/Hari	205.000	53.710
Mandor	0,265	Orang/Hari	210.000	55.650
Bahan :				
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	32	Batang	67.000	2.144.000
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,81	M3	766.200	620.622
Minyak pelumas	1,6	Liter	45.000	72.000
Kayu Meranti balok	0,16	M3	2.775.000	444.000
Kayu Randu bekisting	0,32	M3	1.500.000	480.000
Kawat Bendrat	2,25	Kg	38.000	85.500
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	2,8	Lembar	227.600	637.280
Besi Beton Polos	157,5	Kg	41.850	6.591.375
Paku Biasa Uk 2-5 inch	3,2	Kg	35.000	112.000
Pasir Beton	0,54	M3	380.000	205.200
Semen PC 40 Kg	8,4	Sak	96.000	806.400
Harga Satuan per kegiatan				13.720.612
Pekerjaan Kolom Praktis (11 X 11 cm)		M		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000	30.600
tukang batu	0,02	Orang/Hari	195.000	3.900
tukang kayu	0,02	Orang/Hari	195.000	3.900
Tukang Besi	0,02	Orang/Hari	195.000	3.900
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000	1.890
Bahan :				
Besi Beton Polos	3	kg	41.850	125.550
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,009	M3	766.200	6.896
Pasir Beton	0,006	M3	380.000	2.280
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,01	Kg	35.000	350
Semen PC 40 Kg	0,1	Sak	96.000	9.600
Kawat Bendrat	0,045	Kg	38.000	1.710
Kayu Randu bekisting	0,002	M3	1.500.000	3.000
Harga Satuan per kegiatan				194.806
Pekerjaan Ring Balk (10 x 15 cm)		M		
Upah :				
Pekerja	0,297	Orang/Hari	170.000	50.490
tukang batu	0,033	Orang/Hari	195.000	6.435
tukang kayu	0,033	Orang/Hari	195.000	6.435
Tukang Besi	0,033	Orang/Hari	195.000	6.435
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan :				

Kayu Randu bekisting	0,003	M3	1.500.000	4.500
Kawat Bendrat	0,05	Kg	38.000	1.900
Besi Beton Polos	3,6	Kg	41.850	150.660
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,015	M3	766.200	11.493
Pasir Beton	0,009	M3	380.000	3.420
Semen PC 40 Kg	0,1375	Sak	96.000	13.200
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,02	Kg	35.000	700
Harga Satuan per kegiatan				260.868
Pembongkaran Beton (Manual)		M3		
Upah:				
Pekerja	3,6	Orang/Hari	170.000	612.000
Mandor	0,36	Orang/Hari	210.000	75.600
Bahan:				
Cuka Pelunak Beton	1,2	Liter	178.000	213.600
Peralatan :				
Linggis	0,05	Buah	90.000	4.500
Betel Pahat	0,03	Buah	31.000	930
Gergaji Besi	0,1	Buah	171.000	17.100
Palu Bodem	0,02	Buah	6.580.000	131.600
Harga Satuan per kegiatan				1.055.330
Pembongkaran Beton (Semi -Mechanic)		M3		
Upah :				
pekerja	1,2	Orang/Hari	170.000	204.000
mandor	0,12	Orang/Hari	210.000	25.200
Bahan:				
BBM Peralite	2,5	Liter	12.000	30.000
Peralatan :				
Sewa Jack Hammer	2	jam	175.000	350.000
Harga Satuan per kegiatan				609.200
Pekerjaan Kolom Praktis (15 x 15 cm)		M		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000	30.600
tukang batu	0,02	Orang/Hari	195.000	3.900
tukang kayu	0,02	Orang/Hari	195.000	3.900
Tukang Besi	0,02	Orang/Hari	195.000	3.900
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000	1.890
Bahan:				
Kayu Randu bekisting	0,0035	M3	1.500.000	5.250
Kawat Bendrat	0,085	kg	38.000	3.230
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,0185	kg	35.000	648
Besi Beton Polos	5,55	kg	41.850	232.268
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,0165	M3	766.200	12.642
Pasir Beton	0,011	M3	380.000	4.180
Semen PC 40 Kg	0,185	Sak	96.000	17.760
Harga Satuan per kegiatan				321.397
Pekerjaan Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K 100) - Ready Mix		M3		
Upah :				
pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750

Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Bahan:				
Beton Ready Mix K- 100	0,1	M3	1.287.600	128.760
Peralatan :				
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	jam	2.500.000	37.500
Harga Satuan per kegiatan				411.135
Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150) Ready Mix		M3		
Upah:				
pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Bahan :				
Beton Ready Mix K-150	0,1	M3	1.275.463	127.546
Peralatan :				
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	jam	2.500.000	37.500
Harga Satuan per kegiatan				409.921
Pekerjakan Beton Mutu FC = 14,5 Mpa (175) - Ready Mix		M3		
Upah:				
pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Bahan :				
Beton Ready MiX K- 175	0,1	M3	1.582.000	158.200
Peralatan :				
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	jam	2.500.000	37.500
Harga Satuan per kegiatan				440.575
Pekerjaan Beton Mutu FC =16,9 MPA (K200) - Ready Mix		M3		
Upah:				
pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Bahan :				
Beton Ready Mix K-200	1,02	M3	1.676.800	1.710.336
Peralatan :				
Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0,015	jam	2.500.000	37.500
Harga Satuan per kegiatan				1.992.711
Pekerjaan Bekisting Sloof (3 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,52	Orang/Hari	170.000	88.400
Tukang kayu	0,26	Orang/Hari	195.000	50.700
Kepala Tukang	0,026	Orang/Hari	205.000	5.330

Mandor	0,026	Orang/Hari	210.000	5.460
Bahan :				
Minyak pelumas	0,1	Liter	45.000	4.500
Kayu Randu bekisting	0,018	M3	1.500.000	27.000
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,3	kg	35.000	10.500
Harga Satuan per kegiatan				191.890
Pekerjaan Bekisting kolom (3 kali pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan:				
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	0,65	Batang	67.000	43.550
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000	9.000
Kayu Meranti balok	0,00465	M3	2.775.000	12.904
Kayu Randu bekisting	0,012	M3	1.500.000	18.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk . 122 x244 cm x 12 mm	0,35	Lembar	227.600	79.660
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	35.000	14.000
Harga Satuan per kegiatan				367.359
Pekerjaan Bekisting Balok (3 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	35.000	14.000
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	0,65	Batang	67.000	43.550
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000	9.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Kayu Meranti balok	0,00558	M3	2.775.000	15.485
Kayu Randu bekisting	0,016	M3	1.500.000	24.000
Harga Satuan per kegiatan				375.940
Pekerjaan Bekisting Lantai (3 Kali Pakai)		M2		
Upah :				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan:				
Kayu Randu bekisting	0,016	M3	1.500.000	24.000
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	35.000	14.000
Kayu Meranti balok	0,00465	kg	2.775.000	12.904
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	1,95	Batang	67.000	130.650
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000	9.000
Triplek Filim 1 Sisi Uk 122 X 244 CM X 12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Harga Satuan per kegiatan				460.459
Pekerjaan Bekisting Dinding (3 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350

Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan:				
Beton Decking Plastik	0,210526	kg	35.000	7.368
Minyak pelumas	0,2	Liter	45.000	9.000
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	0,975	Batang	67.000	65.325
Kayu Randu bekisting	0,012	M3	1.500.000	18.000
Kayu Meranti balok	0,0062	M3	2.775.000	17.205
Triplek Filim 1 Sisi Uk. 122 x 244 cm x12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	35.000	14.000
Harga Satuan per kegiatan				400.803
Pekerjaan Bekisting Tangga (3 Kali Pakai)		M2		
Upah:				
pekerja	0,66	Orang/Hari	170.000	112.200
Tukang kayu	0,33	Orang/Hari	195.000	64.350
Kepala Tukang	0,033	Orang/Hari	205.000	6.765
Mandor	0,033	Orang/Hari	210.000	6.930
Bahan:				
Kayu Gelam Uk 8-10 CM pjg 4M	0,65	Batang	67.000	43.550
Triplek Filim 1 Sisi Uk. 122 x 244 cm x12 MM	0,35	Lembar	227.600	79.660
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,4	kg	35.000	14.000
Minyak pelumas	0,15	Liter	45.000	6.750
Kayu Meranti balok	0,00465	M3	2.775.000	12.904
Kayu Randu bekisting	0,012	M3	1.500.000	18.000
Harga Satuan per kegiatan				365.109
PEKERJAAN BESI DAN BAJA				
Perbaikan dan Penggantian Baja Struktur (Profil)		kg		
Upah :				
pekerja	0,028	Orang/Hari	170.000	4.760
Tukang Besi	0,011	Orang/Hari	195.000	2.145
mandor	0,02	Orang/Hari	210.000	4.200
Peralatan :				
Sewa Welding Set min 5 Jam	0,07	Hari	150.000	10.500
Harga Satuan per kegiatan				21.605
Pekerjaan Perakitan Besi / Baja		kg		
Upah:				
pekerja	0,001	Orang/Hari	170.000	170
Tukang Besi	0,001	Orang/Hari	195.000	195
Kepala Tukang	0,00001	Orang/Hari	205.000	2
mandor	0,00005	Orang/Hari	210.000	11
Bahan:				
BBM Pelumas	0,01	Liter	6.800	68
Minyak pelumas	0,001	Liter	45.000	45
Peralatan :				
Alat Bantu Pipe Bender	0,008	jam	200.000	1.600
Harga Satuan per kegiatan				2.091
Pekerjaan Pengelasan Las Listrik		Cm		
Upah:				
pekerja	0,004	Orang/Hari	170.000	680
Tukang Besi	0,002	Orang/Hari	195.000	390
Kepala Tukang	0,0002	Orang/Hari	205.000	41

mandor	0,002	Orang/Hari	210.000	420
Bahan:				
Kawat Las RB -26,5 KG	0,04	Pak	42.000	1.680
BBM Pertamina Dex	0,03	Liter	15.650	470
Minyak pelumas	0,004	Liter	45.000	180
Peralatan :				
Sewa Las Listrik	0,017	jam	100.000	1.700
Harga Satuan per kegiatan				5.561
Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Besi Profil		kg		
Upah:				
pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000	10.200
Tukang Las	0,06	Orang/Hari	195.000	11.700
Kepala tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan:				
Besi WF Uk. 200 MM	1,15	kg	16.104	18.520
Harga Satuan per kegiatan				42.280
Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja		kg		
Upah:				
pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000	10.200
tukang besi	0,06	Orang/Hari	195.000	11.700
kepala tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan:				
Mur Baut M12 x50 mm	15	Buah	5.000	75.000
Harga Satuan per kegiatan				98.760
Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku		Kg		
Upah:				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000	10.200
Tukang Besi	0,06	Orang/Hari	195.000	11.700
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan:				
Besi Siku Uk. 50 x 50 x 1,8 mm	1,15	Batang	185.000	212.750
Harga Satuan per kegiatan				236.510
PEKERJAAN DINDING				
PEKERJAAN PENUTUP DINDING				
Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	51.000
Tukang Batu	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Pasir Pasang	0,026	M3	600.000	15.600
Semen PC 40 Kg	0,1296	Sak	96.000	12.442
Harga Satuan per kegiatan				114.517
Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm		M2		
Upah :				

pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	51.000
tukang batu	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
kepala tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,156	Sak	96.000	14.976
Pasir Pasang	0,024	M3	600.000	14.400
Harga Satuan per kegiatan				115.851
Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	51.000
tukang batu	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
kepala tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan:				
Pasir Pasang	0,023	M3	600.000	13.800
Semen PC 40 kg	0,1944	Sak	96.000	18.662
Harga Satuan per kegiatan				118.937
Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm		M2		
Upah:				
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	51.000
tukang batu	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
kepala tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan:				
Semen PC 40 kg	0,2556	Sak	96.000	24.538
Pasir Pasang	0,02	M3	600.000	12.000
Harga Satuan per kegiatan				123.013
Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps		M2		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	51.000
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	3.075
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Pasir Pasang	0,006	M3	600.000	3.600
Semen PC 40 Kg	0,108	Sak	96.000	10.368
Harga Satuan per kegiatan				89.643
Pembongkaran Dinding Tembok Dan Pembersihan		M2		
Upah :				
Pekerja	0,667	Orang/Hari	170.000	56.610
Mandor	0,333	Orang/Hari	210.000	140.070
Harga Satuan per kegiatan				196.680
Pemasangan Batu Kumbung 1 Pc : 4 Ps		M2		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	51.000
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000	2.100
Bahan :				

Semen PC 40 Kg	0,275	Sak	96.000	26.400
Batu Kumbung Uk. 25 x25 cm	52	Buah	9.500	494.000
Pasir Pasang	0,035	M3	600.000	21.000
Harga Satuan per kegiatan				617.075
Pemasangan Bata Ringan Tebal 10 cm		M2		
Upah :				
pekerja	0,671	Orang/Hari	170.000	114.070
tukang batu	1,3	Orang/Hari	195.000	253.500
kepala tukang	0,13	Orang/Hari	205.000	26.650
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Bata Ringan	0,12	M3	820.000	98.400
Semen Acian 40 Kg	0,002	Sak	88.000	176
Harga Satuan per kegiatan				493.426
Pemasangan Bata Merah Kosongan		M3		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000	2.925
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	63.000
Bahan :				
Pasir Pasang	0,33	M3	600.000	198.000
Semen PC 40 kg	4,375	Sak	96.000	420.000
Batu Bata Merah	500	Buah	1.800	900.000
Harga Satuan per kegiatan				1.600.925
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang/Hari	170.000	51.000
tukang batu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
kepala tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Batu Bata Merah	70	Buah	1.800	126.000
Pasir Pasang'	0,045	M3	600.000	27.000
Semen PC 40 Kg	0,242	Sak	96.000	23.232
Harga Satuan per kegiatan				251.932
Pemasngan Bata Merah 1Pc : 5 Pp Tebal 1 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000	102.000
tukang batu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
kepala tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
mandor	0,03	Orang/Hari	210.000	6.300
Bahan :				
Batu Bata Merah	140	Buah	1.800	252.000
Pasir Pasang	0,102	M3	600.000	61.200
Semen PC 40 Kg	0,555	Sak	96.000	53.280
Harga Satuan per kegiatan				517.880
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp T ebal 1/2 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang /Hari	170.000	51.000
Tukang Batu	0,1	Orang /Hari	195.000	19.500

Kepala tukang	0,01	Orang /Hari	205.000	2.050
mandor	0,015	Orang /Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Batu Bata Merah	70	Buah	1.800	126.000
Pasir Pasang	0,043	M3	600.000	25.800
Semen PC 40 Kg	0,2875	Sak	96.000	27.600
Harga Satuan per kegiatan				255.100
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,6	Orang /Hari	170.000	102.000
Tukang Batu	0,2	Orang /Hari	195.000	39.000
kepala tukang	0,02	Orang /Hari	205.000	4.100
Mandor	0,03	Orang /Hari	210.000	6.300
Bahan:				
Pasir Pasang	0,093	M3	600.000	55.800
Semen PC 40 kg	0,66375	Sak	96.000	63.720
Batu Bata Merah	140	Buah	1.800	252.000
Harga Satuan per kegiatan				522.920
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 3 Pp Tebal 1/2 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang /Hari	170.000	51.000
Tukang Batu	0,1	Orang /Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang /Hari	205.000	2.050
Mandor	0,015	Orang /Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Semen PC 40 kg	0,35925	Sak	96.000	34.488
Pasir Pasang	0,04	M3	600.000	24.000
Batu Bata Merah	70	Buah	1.800	126.000
Harga Satuan per kegiatan				260.188
Pemasangan Bata Merah 1 PC : 3 Pp Tebal 1 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,6	Orang /Hari	170.000	102.000
Tukang Batu	0,2	Orang /Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang /Hari	205.000	4.100
Mandor	0,03	Orang /Hari	210.000	6.300
Bahan :				
Pasir Pasang	0,091	M3	600.000	54.600
Batu Bata Merah	140	Buah	1.800	252.000
Semen PC 40 Kg	0,82375	Sak	96.000	79.080
Harga Satuan per kegiatan				537.080
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal 1/ 2 Bata		M2		
Upah :				
pekerja	0,3	Orang /Hari	170.000	51.000
tukang batu	0,1	Orang /Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang /Hari	205.000	2.050
Mandor	0,015	Orang /Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Batu Bata Merah	70	Buah	1.800	126.000
Pasir Pasang	0,038	M3	600.000	22.800

Semen PC 40 Kg	0,47375	Sak	96.000	45.480
Harga Satuan per kegiatan				269.980
Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp Tebal 1/2 Bata		M2		
Upah :				
Pekerja	0,3	Orang /Hari	170.000	51.000
Tukang Batu	0,1	Orang /Hari	195.000	19.500
Mandor	0,015	Orang /Hari	205.000	3.075
Kepala Tukang	0,01	Orang /Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Tanah Padel /Putih (Clime Stone)	0,015	M3	175.400	2.631
Semen PC 40 Kg	0,1125	Sak	96.000	10.800
Batu Bata Merah	70	Buah	1.800	126.000
Pasir Pasang	0,05	M3	600.000	30.000
Harga Satuan per kegiatan				245.106
Pekerjaan Benangan 1 Pc : 3 Ps		M		
Upah :				
pekerja	0,08	Orang /Hari	170.000	13.600
tukang batu	0,4	Orang /Hari	195.000	78.000
Kepala Tukang	0,04	Orang /Hari	205.000	8.200
mandor	0,004	Orang /Hari	210.000	680
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,0125	Sak	96.000	1.200
Pasir Pasang	0,013	M3	600.000	7.800
Harga Satuan per kegiatan				109.480
Pekerjaan Acian		M2		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang /Hari	170.000	34.000
Tukang Batu	0,1	Orang /Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang /Hari	205.000	2.050
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,08125	Sak	96.000	7.800
Harga Satuan per kegiatan				65.450
PEKERKAAN FINISHING DINDING				
Pengecatan Kayu (1 Lapis Plamir 1 Lapis Primer 2 lapis Finishing)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,07	Orang/Hari	170.000	11.900
Tukang Kayu	0,009	Orang/Hari	195.000	1.755
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Cat Kayu	0,17	Kg	134.640	22.889
Plamir Dinding 5 Kg	0,03	Kaleng	130.000	3.900
Cat Pernis	0,26	kg	145.000	37.700
Cat Meni Kayu	0,2	kg	85.000	17.000
Amplas Halus	0,2	Lembar	11.500	2.300
Thinner A	0,03	Liter	60.000	1.800
Kuas Uk 4 inch	0,01	Buah	55.000	550
Harga Satuan per kegiatan				101.654

Pengecatan Dasar		M2		
Upah :				
Pekerja	0,07	Orang/Hari	170.000	11.900
Tukang Kayu	0,009	Orang/Hari	195.000	1.755
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Cat Kayu	0,17	Kg	134.640	22.889
Harga Satuan per kegiatan				38.404
Pengecatan Dinding Luar Lama		M2		
Upah:				
Pekerja	0,028	Orang/Hari	170.000	4.760
Tukang Batu	0,042	Orang/Hari	195.000	8.190
Kepala Tukang	0,0042	Orang/Hari	205.000	861
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Cat Dinding Exterior - Weather Shield/Cat Penutup	0,18	Kg	610.000	109.800
Cat Alkali Primer/Cat Dasar	0,12	Kg	304.000	36.480
Harga Satuan per kegiatan				160.721
Pengecatan Dinding Luar Baru		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000	3.400
Tukang Batu	0,063	Orang/Hari	195.000	12.285
Kepala Tukang	0,0063	Orang/Hari	205.000	1.292
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Cat Alkali Primer 2,5 L	0,1	Kg	304.000	30.400
plamir Dinding	0,1	kg	130.000	13.000
Cat Dinding Exterior - Weather Shield 2,5 L	0,26	Kg	610.000	158.600
Harga Satuan per kegiatan				219.607
Pengecatan Dinding Dalam Lama		M2		
Upah :				
Pekerja	0,028	Orang/Hari	170.000	4.760
Tukang Batu	0,042	Orang/Hari	195.000	8.190
Kepala Tukang	0,0042	Orang/Hari	205.000	861
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Cat Alkali Primer 2,5 L	0,12	Kg	304.000	36.480
Cat Dinding Interior 2,5 L	0,18	Kg	330.125	59.423
Harga Satuan per kegiatan				110.344
Pengecatan Dinding Dalam Baru		M2		
Upah:				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000	3.400
Tukang Batu	0,063	Orang/Hari	195.000	12.285
Kepala Tukang	0,0063	Orang/Hari	205.000	1.292
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Cat Alkali Primer 2,5 L	0,1	Kg	304.000	30.400
Plamir Dinding	0,1	Kg	130.000	13.000
Cat Dinding Interior 2,5 L	0,26	Kg	330.125	85.833
Harga Satuan per kegiatan				146.839

Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000	3.400
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,0025	Orang/Hari	210.000	525
Bahan :				
Kuas Uk 4 inch	0,01	Buah	55.000	550
Cat Meni Besi	0,1	Kg	85.000	8.500
Harga Satuan per kegiatan				56.075
Pengecatan Besi		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000	3.400
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Mandor	0,0025	Orang/Hari	210.000	525
Bahan :				
Cat Besi	0,1	kg	85.000	8.500
Kuas Uk. 4 Inch	0,01	Buah	55.000	550
Harga Satuan per kegiatan				51.975
Pemasangan Wallpaper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang/Hari	170.000	3.400
Tukang Batu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,0025	Orang/Hari	210.000	525
Bahan :				
Wallpaper	0,2	Roll	959.300	191.860
Lem Wallpaper	0,2	Kg	50.000	10.000
Harga Satuan per kegiatan				248.885
Pemasangan Partisi Double Kalsiboard Rangka Metal Stud		M2		
Upah :				
Pekerja	0,045	Orang/Hari	170.000	7.650
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
Mandor	0,45	Orang/Hari	210.000	94.500
Bahan :				
Sekrup Asbeb Uk 4 Inch	28	Buah	1.100	30.800
Papan Gypsum Uk . 122 x 244 cm Tebal 0,8 cm	0,365	Lembar	66.600	24.309
Metal Stud	2,5	Batang	85.000	212.500
Harga Satuan per kegiatan				414.384
Pemasangan Keramik Dinding Uk 20 X 25 CM		M2		
Upah :				
Pekerja	0,9	Orang/Hari	170.000	153.000
Tukang Batu	0,45	Orang/Hari	195.000	87.750
Kepala Tukang	0,045	Orang/Hari	205.000	9.225
Mandor	0,045	Orang/Hari	210.000	9.450
Bahan :				
Keramik Dinding Polos Uk 20 X 25 cm	1,06	M2	317.000	336.020
Pasir Pasang	0,018	M3	600.000	10.800

Semen Nat Keramik	1,94	Kg	35.000	67.900
Semen PC 40 Kg	0,2325	Sak	96.000	22.320
Harga Satuan per kegiatan				696.465
Pemasangan Batu Bobos		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000	119.000
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan :				
Batu Alam Bobos Uk. 10 x 20 x 1,5 cm	1,1	M2	1.225.500	1.348.050
Pasir Pasang	0,035	M3	600.000	21.000
Semen PC 40 kg	0,29375	Sak	96.000	28.200
Harga Satuan per kegiatan				1.599.025
Pemasangan Batu Ampyang		M2		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000	85.000
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan :				
Semen PC 40 kg	0,29375	Sak	96.000	28.200
Batu Ampyang	1,1	Sak	210.000	231.000
Pasir Pasangan	0,035	M3	600.000	21.000
Harga Satuan per kegiatan				447.975
Pemasangan Batu Alam		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000	119.000
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan				
Batu Alam Candi	1,1	M2	185.000	203.500
Semen PC 40 kg	0,29375	Sak	96.000	28.200
Pasir Pasangan	0,035	M3	600.000	21.000
Harga Satuan per kegiatan				454.475
Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000	127.500
Tukang Besi	0,9	Orang/Hari	195.000	175.500
Kepala Tukang	0,05	Orang/Hari	205.000	10.250
Mandor	0,075	Orang/Hari	210.000	15.750
Bahan :				
Besi Hollow Uk. 40 x40 x 1,1 mm	0,333	M	225.526	75.100
Besi Hollow Uk. 20 x40 x 1,1 mm	0,5	M	155.460	77.730
Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku	0,192	Kg	19.400	3.725
Lem Sealent	0,16	Tube	41.850	6.696
Aluminium Composite Panel (ACP)	1,1	Lembar	890.706	979.777
Harga Satuan per kegiatan				1.472.028
Pelapisan Waterproofing		M2		
Upah :				

Pekerja	0,05	Orang/Hari	170.000	8.500
Tukang Batu	0,075	Orang/Hari	195.000	14.625
Mandor	0,0075	Orang/Hari	210.000	1.575
Bahan :				
Cat Waterproof	0,35	Kg	100.000	35.000
Serat Fiber	1	Lembar	16.700	16.700
Harga Satuan per kegiatan				76.400
Pekerjaan Teer Kayu		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000	1.260
Bahan :				
Teer Anti Rayap	0,35	kg	70.000	24.500
Harga Satuan per kegiatan				42.760
Pekerjaan Plamir Tembok		M2		
Upah :				
Pekerjaan Plamir Tembok	0,02	Orang/Hari	170.000	3.400
Tukang Batu	0,03	Orang/Hari	195.000	5.850
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Plamir Dinding 5 kg	0,1	Kaleng	130.000	13.000
Amplas Halus	0,5	Lembar	11.500	5.750
Harga Satuan per kegiatan				28.630
Pekerjaan Pelapisan Melamin Duco (2 Lapis)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,075	Orang/Hari	170.000	12.750
Tukang Batu	0,09	Orang/Hari	195.000	17.550
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000	1.890
Bahan :				
Thinner A	0,837	Liter	60.000	50.220
Dempul Kayu	0,2	Kaleng	97.000	19.400
Amplas Kasar	1	Lembar	11.500	11.500
Amplas Halus	1	Lembar	11.500	11.500
Dempul Kayu	0,2	Kaleng	97.000	19.400
Cat Pernis	0,2	Kg	145.000	29.000
Peralatan :				
Sewa Compressor Min 5 jam	0,625	Hari	350.000	218.750
Harga Satuan per kegiatan				391.960
PEKERJAAN LANTAI				
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI				
Pengecatan Lantai Outdoor		M2		
Upah :				
Pekerja	0,028	Orang/Hari	170.000	4.760
Tukang Batu	0,042	Orang/Hari	195.000	8.190
Kepala Tukang	0,0042	Orang/Hari	205.000	861
Mandor	0,0025	Orang/Hari	210.000	525
Bahan :				
Cat Lapangan 5 kg	0,12	Kaleng	548.000	65.760
Harga Satuan per kegiatan				80.096

Pemasangan Rumput Sintetis		M2		
Upah :				
Tukang Kayu	0,2375	Orang/Hari	195.000	46.313
Kepala Tukang	0,072	Orang/Hari	205.000	14.760
Mandor	0,0027	Orang/Hari	210.000	567
Bahan :				
Rumput Sintetis (Lapangan)	1	M2	108.800	108.800
Rubber Granule	3,85	Kg	42.200	162.470
Lem PVC	0,95	Tube	62.500	59.375
Harga Satuan per kegiatan				392.285
Pemasangan Lantai Kayu Parquet		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000	119.000
Tukang Kayu	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan :				
Lantai Parquet	1,05	M2	386.100	405.405
Lem Kayu	0,6	Kg	56.000	33.600
Harga Satuan per kegiatan				640.780
Pemasangan Keramik Pint Uk 7.5 x 20 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,09	Orang/Hari	170.000	15.300
Tukang Batu	0,09	Orang/Hari	195.000	17.550
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Semen Nat Keramik	0,025	kg	35.000	875
Semen PC 40 Kg	0,0285	Sak	96.000	2.736
Pasar Pasang	0,003	M3	600.000	1.800
Keramik Plint Motif Uk 7,5 x 20 cm	5,3	M2	701.800	3.719.540
Harga Satuan per kegiatan				3.766.026
Pemasangan Keramik Lantai Porcelaine Uk 30 X 30 Cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,9	Orang/Hari	170.000	153.000
Tukang Batu	0,45	Orang/Hari	195.000	87.750
Kepala Tukang	0,045	Orang/Hari	205.000	9.225
Mandor	0,045	Orang/Hari	210.000	9.450
Bahan :				
Semen Nat Keramik	1,94	Kg	35.000	67.900
Semen PC 40 kg	0,2325	Sak	96.000	22.320
Pasir Pasang	0,018	M3	600.000	10.800
Keramik Lantai Porcelaine Uk 30 x 30 cm	1,05	M2	258.700	271.635
Harga Satuan per kegiatan				632.080
Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 40 X 40 CM		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000	24.375
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000	2.665
Mandor	0,013	Orang/Hari	210.000	2.730

Bahan:				
Semen PC 40 Kg	0,245	Sak	96.000	23.520
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Keramik Lantai Polos Uk 40 x 40 cm	1,0608	M3	175.000	185.640
Harga Satuan per kegiatan				308.430
Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 30 X 30 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000	119.000
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,25	Sak	96.000	24.000
Semen Nat Keramik	0,5	Kg	35.000	17.500
Keramik Lantai Motif Uk 40 X 40 cm	1,05	M2	126.000	132.300
Pasar Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Harga Satuan per kegiatan				402.575
Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000	24.375
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000	2.665
Mandor	0,013	Orang/Hari	210.000	2.730
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,245	Sak	96.000	23.520
Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40 cm	1,0608	M2	126.000	133.661
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Harga Satuan per kegiatan				256.451
Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000	119.000
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan :				
Semen PC 40 kg	0,26	Sak	96.000	24.960
Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20 cm	1,05	M2	119.000	124.950
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Semen Nat Keramik	0,5	kg	35.000	17.500
Harga Satuan per kegiatan				396.185
Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 60 cm		M2		
Upah :				
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000	119.000
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan:				
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Keramik Lantai Granit Polos Uk 60 x 60 cm	1,06	M2	350.000	371.000

Semen Nat Keramik	1,86	kg	35.000	65.100
Semen PC 40 Kg	0,24	Sak	96.000	23.040
Harga Satuan per kegiatan				687.915
Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 120 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000	119.000
Tukang Batu	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan :				
Semen PC 40 kg	0,24	Sak	96.000	23.040
Keramik Lantai Granit Motif Uk 120 x 60 cm	1,06	M2	500.000	530.000
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Semen Nat Keramik	1,86	Kg	35.000	65.100
Harga Satuan per kegiatan				807.915
Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40 CM		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000	24.375
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000	2.665
Mandor	0,013	Orang/Hari	210.000	2.730
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,245	Sak	96.000	23.520
Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40 cm	1,06	M2	206.500	218.890
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Semen Nat Keramik	1,3	kg	35.000	45.500
Harga Satuan per kegiatan				387.180
Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 30 x 30 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,26	Orang/Hari	170.000	44.200
Tukang Batu	0,13	Orang/Hari	195.000	25.350
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000	2.665
Mandor	0,013	Orang/Hari	210.000	2.730
Bahan :				
Pasir Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Keramik Lantai Granit Motif Uk. 30 x 30 cm	1,06	M2	258.700	274.222
Semen PC 40 kg	0,25	Sak	96.000	24.000
Semen Nat Keramik	1,5	kg	35.000	52.500
Harga Satuan per kegiatan				452.667
Pemasangan Keramik Lantai Granit Giazzur Uk 20 x 40 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,7	Orang/Hari	170.000	119.000
Tukang Batu	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,035	Orang/Hari	210.000	7.350
Bahan :				
Semen PC 40 kg	0,245	Sak	96.000	23.520
Keramik Lantai Granit Polos Uk 60 x 60 cm	1,06	M2	350.000	371.000

Pasir Pasang	0,045	M3	600.000	27.000
Semen Nat Keramik	1,3	Kg	35.000	45.500
Harga Satuan per kegiatan				668.795
Pemasangan Karpet Lantai		M2		
Upah :				
Pekerja	0,17	Orang/Hari	170.000	28.900
Tukang Kayu	0,17	Orang/Hari	195.000	33.150
Kepala Tukang	0,017	Orang/Hari	205.000	3.485
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000	1.890
Bahan :				
Lem Kayu	0,35	Kg	56.000	19.600
Karpet Biasa	1,05	M2	350.000	367.500
Harga Satuan per kegiatan				454.525
Pekerjaan Floor Hardener		M2		
Upah :				
Pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000	20.400
Tukang Batu	0,12	Orang/Hari	195.000	23.400
Kepala Tukang	0,012	Orang/Hari	205.000	2.460
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000	1.260
				-
Bahan :				-
Floor Handener	5	Kg	29.500	147.500
Harga Satuan per kegiatan				195.020
PEKERJAAN ATAP				
PEKERJAAN RANGKA ATAP				
Pembuatan dan Pemsangan Kuda- kuda Kayu Meranti Bentang 6 M		M3		
Upah :				
Pekerja	4	Orang/Hari	170.000	680.000
Tukang Kayu	12	Orang/Hari	195.000	2.340.000
Kepala Tukang	1,2	Orang/Hari	205.000	246.000
Mandor	0,2	Orang/Hari	210.000	42.000
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2- 5 inch	5,6	Kg	35.000	196.000
Kayu Meranti Balok	1,1	M3	2.775.000	3.052.500
Plat Besi / Baja	15	Kg	28.200	423.000
Harga Satuan per kegiatan				6.979.500
Pembuatan dan Pemasangan Kuda- Kuda Kayu Kamper Bentang 6 m		M3		
Upah :				
Pekerja	4	Orang/Hari	170.000	680.000
Tukang Kayu	12	Orang/Hari	195.000	2.340.000
Kepala Tukang	1,2	Orang/Hari	205.000	246.000
Mandor	0,2	Orang/Hari	210.000	42.000
Bahan :				
Kayu Kamper Balok	1,1	M3	8.500.000	9.350.000
Plat Besi /Baja	15	Kg	28.200	423.000
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	5,6	Kg	35.000	196.000
Harga Satuan per kegiatan				13.277.000
Pemasangan Reng Meranti dan Usuk Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000

Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Paku Biasa Uk . 2 - 5 inch	0,25	Kg	35.000	8.750
Kayu Meranti Reng	0,036	M3	1.665.000	59.940
Kayu kamper Balok	0,014	M3	8.500.000	119.000
Harga Satuan per kegiatan				227.290
Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Kayu Kamper Balok	0,14	M3	8.500.000	1.190.000
Kayu Kamper Papan	0,036	M3	8.500.000	306.000
Paku Biasa Uk. 2 -5 inch	0,25	M3	35.000	8.750
Harga Satuan per kegiatan				1.544.350
Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Jati		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Kayu Kamper Papan	0,036	M3	8.500.000	306.000
Kayu Jati Balok	0,014	M3	48.951.000	685.314
Paku Biasa Uk . 2- 5 inch	0,25	Kg	35.000	8.750
Harga Satuan per kegiatan				1.039.664
Pemasangan Gording Kamper		M3		
Upah :				
Pekerja	6,2	Orang/Hari	170.000	1.054.000
Tukang Kayu	2,01	Orang/Hari	195.000	391.950
Kepala Tukang	2,01	Orang/Hari	205.000	412.050
Mandor	0,335	Orang/Hari	210.000	70.350
Bahan :				
Kayu Kamper Balok'	1,1	M3	8.500.000	9.350.000
Plat Besi / Baja	15	Kg	28.200	423.000
Paku Biasa Uk. 2 -5 inch	3	Kg	35.000	105.000
Harga Satuan per kegiatan				11.806.350
Pekerjaan Rangkap Kuda kuda Profil WF		Kg		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000	10.200
Tukang Las	0,06	Orang/Hari	195.000	11.700
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Besi WF Uk 200 mm	1,15	Kg	16.104	18.520
Harga Satuan per kegiatan				42.280

Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,5 mm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,734	Orang/Hari	170.000	124.780
Tukang Besi	0,734	Orang/Hari	195.000	143.130
Kepala Tukang	0,073	Orang/Hari	205.000	14.965
Mandor	0,037	Orang/Hari	210.000	7.770
Bahan :				
Rangka Galvalume Uk . 0,5 mm	0,7475	Batang	55.800	41.711
Harga Satuan per kegiatan				332.356
Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,8 mm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,734	Orang/Hari	170.000	124.780
Tukang Besi	0,734	Orang/Hari	195.000	143.130
Kepala Tukang	0,073	Orang/Hari	205.000	14.965
Mandor	0,037	Orang/Hari	210.000	7.770
Bahan :				
Rangka Galvalume Uk .0,8 mm	0,6009	Batang	125.300	75.293
Harga Satuan per kegiatan				365.938
PEKERJAAN PENUTUP PEKERJA				
Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 - Lebar 90 cm		M		
Upah :				
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000	2.100
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Bahan :				
Sekrup Asbeb Uk 4 inch	5	Buah	1.100	5.500
Kayu Kamper Balok	0,019	M3	8.500.000	161.500
Seng Talang Tritisan Seng BJLS 40 Lebar 90 mm	1,05	M3	232.100	243.705
Harga Satuan per kegiatan				489.905
Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000	210
Bahan :				
Kayu Kamper Balok	0,0126	M3	8.500.000	107.100
Seng Talang BJLS 40 Lebar 60 cm	1,05	M	53.300	55.965
Sekrup Asbes Uk 4 Inch	5	Buah	1.100	5.500
Harga Satuan per kegiatan				245.875
Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 90 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000	210

Bahan :				
Seng Talang BJLS 30 Lebar 90 CM	1,05	M	45.000	47.250
Kayu Kamper Balok	0,019	M3	8.500.000	161.500
Sekrup Asbes Uk 4 inch	5	Buah	1.100	5.500
Harga Satuan per kegiatan				291.560
Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 60 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000	210
Bahan :				
Sekrup Asbeb Uk . 4 inch	5	Buah	1.100	5.500
Seng Talang BJLS 30 Lebar 60 cm	1,05	M	40.000	42.000
Kayu Kamper Balok	0,0126	M3	8.500.000	107.100
Harga Satuan per kegiatan				231.910
Pemasangan Talang Polakan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Seng Gelombang BJLS 40 Uk 80 x 80 cm	1	Lembar	120.000	120.000
Sekrup Asbes Uk 4 inch	35	Buah	1.100	38.500
Harga Satuan per kegiatan				243.125
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type D Diameter 5		M		
Upah :				
Pekerja	0,0337	Orang/Hari	170.000	5.729
Tukang Pipa	0,0675	Orang/Hari	195.000	13.163
Bahan :				
Pipa PVC (D) Uk . 5 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	292.200	73.050
Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch	1	Buah	6.200	6.200
Harga Satuan per kegiatan				98.142
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type C Diameter 4 "		M		
Upah :				
Pekerja	0,0337	Orang/Hari	170.000	5.729
Tukang Pipa	0,0657	Orang/Hari	195.000	12.812
Bahan :				
Pipa PVC (C) Uk. 4 inch , Panjang 4 m	0,25	Batang	271.000	67.750
Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch	1	Buah	6.200	6.200
Harga Satuan per kegiatan				92.491
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type C Diameeter 3"		M		
Upah :				
Pekerja	0,0337	Orang/Hari	170.000	5.729
Tukang Pipa	0,0675	Orang/Hari	195.000	13.163

Bahan :				
Pipa PVC (C) Uk 3 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	230.000	57.500
Klem Pipa Bahan PVC Type AW Diameter 5 "	1	Buah	31.220	31.220
Harga Satuan per kegiatan				107.612
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 5 "		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang/Hari	170.000	13.770
Tukang Pipa	0,135	Orang/Hari	195.000	26.325
Bahan :				
Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch	1	Buah	6.200	6.200
Pipa PVC (C) Uk. 4 inch , Panjang 4 m	0,3	Batang	271.000	81.300
Harga Satuan per kegiatan				127.595
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 4 "		M		
Upah:				
Pekerja	0,081	Orang/Hari	170.000	13.770
Tukang Pipa	0,135	Orang/Hari	195.000	26.325
Kepala Tukang	0,0135	Orang/Hari	205.000	2.768
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000	840
Bahan :				
Klem Pipa Bahan PVC Uk . 2 inch	0,35	Buah	6.200	2.170
Pipa PVC (AW) Uk 4 inch Panjang 4 m	0,3	Batang	271.000	81.300
Harga Satuan per kegiatan				127.173
Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang/Hari	170.000	13.770
Tukang Pipa	0,135	Orang/Hari	195.000	26.325
Kepala Tukang	0,0135	Orang/Hari	205.000	2.768
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000	840
Bahan :				
Klem Pipa Bahan PVC Uk 2 inch	0,35	Buah	6.200	2.170
Pipa PVC (AW) Uk. 3 inch Panjang 4 m	0,3	Batang	295.000	88.500
Harga Satuan per kegiatan				134.373
Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40 - Dia 12 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,025	Orang/Hari	205.000	5.125
Mandor	0,25	Orang/Hari	210.000	52.500
Bahan :				
Seng Gelombang BJLS 40 Uk 80 x 180 cm	0,4144	Lembar	120.000	49.728
Sekrup Asbes Uk 4 inch	22,5	Buah	1.100	24.750
Harga Satuan per kegiatan				206.353
Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 3/30		M		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100

Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Paku Biasa Uk 1/2 - 1 inch	0,05	Kg	35.000	1.750
Kayu Meranti Papan	0,011	M3	1.850.000	20.350
Harga Satuan per kegiatan				83.250
Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 2 /20		M		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Paku Biasa Uk. 1/2 -1 inch	0,1	Kg	35.000	3.500
Kayu Meranti Papan	0,0108	M3	1.850.000	19.980
Harga Satuan per kegiatan				65.130
Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk . 3 /30		M		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Kayu Kamper Papan	0,011	M3	8.500.000	93.500
Paku Biasa Uk . 1/2 -1 inch	0,05	Kg	35.000	1.750
Harga Satuan per kegiatan				156.400
Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk 2/20		M		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Kayu Kamper Papan	0,0108	M3	8.500.000	91.800
Paku Biasa Uk 1/2 -1 inch	0,1	Kg	35.000	3.500
Harga Satuan per kegiatan				156.450
Pemasangan Genteng Karang Pilang		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Kayu'	0,075	Orang/Hari	195.000	14.625
Kepala Tukang	0,008	Orang/Hari	205.000	1.640
Mandor	0,008	Orang/Hari	210.000	1.680
Bahan :				
Genteng Tanah Liat	25	Buah	34.500	862.500
Harga Satuan per kegiatan				905.945
Pemasangan Genteng Jawa - Sokka		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Kayu	0,075	Orang/Hari	195.000	14.625
Kepala Tukang	0,0075	Orang/Hari	205.000	1.538
Mandor	0,008	Orang/Hari	210.000	1.680

Bahan :				
Genteng Flat Press	25	Buah	16.700	417.500
Harga Satuan per kegiatan				460.843
Pemasangan Genteng Galvalume		M2		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Kayu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000	210
Bahan :				
Genteng Metal	2,65	Lembar	159.000	421.350
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,2	Kg	35.000	7.000
Harga Satuan per kegiatan				484.110
Pemasangan Genteng Fiberglass		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000	23.800
Tukang Kayu	0,067	Orang/Hari	195.000	13.065
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000	1.435
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000	1.470
Bahan :				
Atap Fiberglass	0,6	Lembar	388.500	233.100
Paku Payung Asbes	0,05	Kg	52.102	2.605
Harga Satuan per kegiatan				275.475
Pemasangan Bubung Genteng Karang Pilang		M		
Upah :				
Pekerja	0,4	Orang/Hari	170.000	68.000
Tukang Batu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,002	Orang/Hari	205.000	410
Mandor	0,02	Orang/Hari	210.000	4.200
Bahan :				
Pasir Pasang	0,0323	M3	600.000	19.380
Genteng Bubung Tanah Liat	5	Buah	78.500	392.500
Semen PC 40 kg	0,128	Sak	96.000	12.288
Harga Satuan per kegiatan				535.778
Pemasangan Bubung Genteng Jawa		M		
Upah :				
Pekerja	0,4	Orang/Hari	170.000	68.000
Tukang Kayu	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Kepala Tukang	0,02	Orang/Hari	205.000	4.100
Mandor	0,002	Orang/Hari	210.000	420
Bahan :				
Semen PC 40 kg	0,2	Sak	96.000	19.200
Pasir Pasang	0,032	M3	600.000	19.200
Genteng Bubung Tanah Liat	5	Buah	78.500	392.500
Harga Satuan per kegiatan				542.420
Pemasangan Bubung Genteng Galvalume		M		
Upah :				
Pekerja	0,084	Orang/Hari	170.000	14.280
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000	24.375
Kepala Tukang	0,013	Orang/Hari	205.000	2.665

Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000	840
Bahan :				
Sekrup Asbes Uk.4 Inch	6	Buah	1.100	6.600
Genteng Bubung Metal	2,4	Buah	78.500	188.400
Harga Satuan per kegiatan				237.160
Pemasangan Atap Sirap Asbes		M2		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Batu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000	1.435
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Plafond Asbes Uk.100 x 100 cm,Tbl. 4 mm	3,3	Lembar	65.000	214.500
Sekrup Asbes Uk. 4 Inch	3	Buah	1.100	3.300
Harga Satuan per kegiatan				303.035
Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40		M2		
Upah :				
Pekerja	1,2	Orang/Hari	170.000	204.000
Tukang Kayu	0,06	Orang/Hari	195.000	11.700
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000	1.260
Bahan :				
Seng Gelombang BJLS 40 Uk. 80 x 180 cm	1,1	Lembar	120.000	132.000
Sekrup Asbes Uk 4 inch	4	Buah	1.100	4.400
Jumlah				354.590
biaya umum & keuntungan (10% - 15%) x 10%				35.459
Harga Satuan per kegiatan				390.049
Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30		M2		
Upah :				
Pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000	20.400
Tukang Kayu	0,06	Orang/Hari	195.000	11.700
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000	1.260
Bahan :				
Sekrup Asbes Uk. 4 Inch	4	Buah	1.100	4.400
Seng Gelombang BJLS 30 Uk. 80 x 180 cm	1	Lembar	120.000	120.000
Harga Satuan per kegiatan				158.990
Pemasangan Atap Polycarbonat		M2		
Upah :				
Pekerja	0,12	Orang/Hari	170.000	20.400
Tukang Kayu	0,6	Orang/Hari	195.000	117.000
Kepala Tukang	0,006	Orang/Hari	205.000	1.230
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000	1.260
Bahan :				
Atap Polycarbonat Uk. 210 x 1180 cm, Tbl. 5 mm	0,040355	Roll	4.950.600	199.781
Sekrup Asbes Uk. 4 Inch	4	Buah	1.100	4.400
Harga Satuan per kegiatan				344.071
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil n180 x 105 cm		M2		
Upah :				

Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000	23.800
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000	13.650
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000	1.435
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000	1.470
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2 - 5 inch	0,12	Kg	35.000	4.200
Asbes Gelombang Kecil Uk . 180 x 105 x 0,4 cm	0,57	Lembar	54.000	30.780
Harga Satuan per kegiatan				75.335
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150 X105 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000	23.800
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000	13.650
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000	1.435
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000	1.470
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2- 5 inch	0,12	Kg	35.000	4.200
Asbes Gelombang Kecil Uk . 180 x 105 x 0,4 cm	0,8	Lembar	54.000	43.200
Harga Satuan per kegiatan				87.755
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210 x 108 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000	23.800
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000	13.650
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000	1.435
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000	1.470
Bahan :				
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,12	Kg	35.000	4.200
Asbes Gelombang Besar Uk. 210 x 108 x 0,5 cm	0,49	Lembar	150.000	73.500
Harga Satuan per kegiatan				118.055
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar Uk 180 x108 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000	23.800
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000	13.650
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000	1.435
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000	1.470
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,12	Kg	35.000	4.200
Asbes Gelombang Besar Uk 180 x 108 x0,5 cm	0,57	Lembar	120.000	68.400
Harga Satuan per kegiatan				112.955
Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150 x 108 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,14	Orang/Hari	170.000	23.800
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000	13.650
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000	1.435
Mandor	0,007	Orang/Hari	210.000	1.470
Bahan :				
Asbes Gelombang Besar Uk 150 x 108 x 0,5 cm	0,8	Lembar	82.000	65.600
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,12	Kg	35.000	4.200
Harga Satuan per kegiatan				110.155

Pemasangan Atap Bitumen Gelombang 200 x 95 (MOnolaver)		M2		
Upah :				
Pekerja	0,07	Orang/Hari	170.000	11.900
Tukang Kayu	0,035	Orang/Hari	195.000	6.825
Kepala Tukang	0,0035	Orang/Hari	205.000	718
Mandor	0,0035	Orang/Hari	210.000	735
Bahan :				
Sekrup Asbes Uk . 4 inch	0,097	Buah	1.100	107
Atap Bitumen Gelombang Uk. 200 x 95 x 0,3 cm Monolaver	0,747	Lembar	358.000	267.426
Harga Satuan per kegiatan				287.710
PEKERJAAN PEMASANGAN PLAFOND				
Pemasangan Rangka Plafond Luar - Overstek		M2		-
Upah :				
Pekerja	0,27	Orang/Hari	170.000	45.900
Tukang Kayu	0,4	Orang/Hari	195.000	78.000
Kepala Tukang	0,0135	Orang/Hari	205.000	2.768
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000	840
Bahan :				
Kayu Kamper Balok	0,023	Buah	8.500.000	195.500
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,0135	Lembar	35.000	473
Harga Satuan per kegiatan				323.480
Pemasangan Rangka Planfond Kayu Meranti		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Kayu Meranti Usuk	0,012	M3	1.665.000	19.980
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,1	Kg	35.000	3.500
Harga Satuan per kegiatan				118.355
Pemasangan Rangka Planfond Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Kayu Kamper Balok	0,012	M3	8.500.000	102.000
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,1	Kg	35.000	3.500
Harga Satuan per kegiatan				200.375
Pemasangan Plafond Triplek Rangka Kayu Meranti		M2		
Upah :				
Pekerja	0,27	Orang/Hari	170.000	45.900
Tukang Kayu	0,4	Orang/Hari	195.000	78.000
Kepala Tukang	0,04	Orang/Hari	205.000	8.200
Mandor	0,0135	Orang/Hari	210.000	2.835

Bahan:				
Kayu Meranti Usuk	0,023	M3	1.665.000	38.295
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,06	Kg	35.000	2.100
Triplek Uk 120 x120 cm Tebal 4 mm	0,39	Lembar	110.000	42.900
Harga Satuan per kegiatan				218.230
Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Metal Furing		M2		
Upah :				-
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Sekrup Asbes Uk 4 inch	0,11	Buah	1.100	121
Rangka Galvalume Uk 0,8 mm	1	Batang	125.300	125.300
Rangka Galvalume Uk 0,5 mm	0,75	Batang	55.800	41.850
Plafond Asbes Uk . 120 x 240 cm Tebal . 3,5 mm	0,3819	Lembar	61.600	23.525
Harga Satuan per kegiatan				283.171
Pemasangan Planfond Gypsum		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Kayu	0,05	Orang/Hari	195.000	9.750
Kepala Tukang	0,005	Orang/Hari	205.000	1.025
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Papan Gypsum Uk 120 x 240 cm , Tebal 9 mm	0,364	Lembar	170.000	61.880
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,11	kg	35.000	3.850
Harga Satuan per kegiatan				94.555
Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Meranti		M2		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000	30.600
Tukang Kayu	0,32	Orang/Hari	195.000	62.400
Kepala Tukang	0,032	Orang/Hari	205.000	6.560
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000	1.890
Bahan :				
Kayu Meranti Usuk	0,012	M3	1.665.000	19.980
Paku Biasa Uk 2-5 Inch	0,06	Kg	35.000	2.100
Planfond Asbes Uk 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1,1	Lembar	65.000	71.500
Harga Satuan per kegiatan				195.030
Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Lama		M2		
Upah :				
Pekerja	0,03	Orang/Hari	170.000	5.100
Tukang Kayu	0,07	Orang/Hari	195.000	13.650
Kepala Tukang	0,007	Orang/Hari	205.000	1.435
Mandor	0,0015	Orang/Hari	210.000	315
Bahan :				
Planfond Asbes Uk. 100 x 100x cm Tebal 4 mm	1,1	Lembar	65.000	71.500
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,01	Kg	35.000	350
Harga Satuan per kegiatan				92.350

Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000	30.600
Tukang Kayu	0,32	Orang/Hari	195.000	62.400
Kepala Tukang	0,032	Orang/Hari	205.000	6.560
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000	1.890
Bahan :				
Kayu Kamper Balok	0,012	M3	8.500.000	102.000
Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1,1	Lembar	65.000	71.500
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,06	Kg	35.000	2.100
Harga Satuan per kegiatan				277.050
Pemasangan Plafond Asbes Datar Rangka Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,18	Orang/Hari	170.000	30.600
Tukang Kayu	0,32	Orang/Hari	195.000	62.400
Kepala Tukang	0,032	Orang/Hari	205.000	6.560
Mandor	0,009	Orang/Hari	210.000	1.890
Bahan :				
Kayu Kamper Balok	0,012	M3	8.500.000	102.000
Paku Biasa Uk. 2-5 inch	0,06	Kg	35.000	2.100
Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1,1	Lembar	65.000	71.500
Harga Satuan per kegiatan				277.050
Pekerjaan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Meranti		M2		
Upah :				
Pekerja	0,156	Orang/Hari	170.000	26.520
Tukang Kayu	0,462	Orang/Hari	195.000	90.090
Kepala Tukang	0,0462	Orang/Hari	205.000	9.471
Mandor	0,0078	Orang/Hari	210.000	1.638
Bahan :				
Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1	Lembar	65.000	65.000
Kayu Meranti Usuk	0,022	M3	1.665.000	36.630
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,1	kg	35.000	3.500
Harga Satuan per kegiatan				232.849
Pemasangan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,156	Orang/Hari	170.000	26.520
Tukang Kayu	0,462	Orang/Hari	195.000	90.090
Kepala Tukang	0,0462	Orang/Hari	205.000	9.471
Mandor	0,0078	Orang/Hari	210.000	1.638
Bahan :				
Plafond Asbes Uk, 100 x 100 cm Tebal 4 mm	1	Lembaer	65.000	65.000
Kayu Kamper Balok	0,22	M3	8.500.000	1.870.000
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,1	kg	35.000	3.500
Harga Satuan per kegiatan				2.066.219
Pemasangan List Plafond Kayu Kamper		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang/Hari	170.000	8.500
Tukang Kayu'	0,05	Orang/Hari	195.000	9.750

Kepala Tukang	0,005	Orang/Hari	205.000	1.025
Mandor	0,003	Orang/Hari	210.000	630
Bahan :				
Kayu Kamper Papan	0,004	M3	8.500.000	34.000
Paku Biasa Uk 2- 5 inch	0,01	Kg	35.000	350
Harga Satuan per kegiatan				54.255
PEKERJAAN FINISHING				
PEKERJAAN KUSEN , PINTU DAN JENDELA				
Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu / Jendela kayu Meranti		M3		
Upah :				
Pekerja	6	Orang/Hari	170.000	1.020.000
Tukang Kayu	18	Orang/Hari	195.000	3.510.000
Kepalah Tukang	1,8	Orang/Hari	205.000	369.000
Mandor	0,3	Orang/Hari	210.000	63.000
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2-5 inch	1,25	kg	35.000	43.750
Lem Kayu	1	kg	56.000	56.000
Kayu Meranti Balok	1,2	M3	2.775.000	3.330.000
Harga Satuan per kegiatan				8.391.750
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu /Jendela Kayu Kamper		M3		
Upah :				
Pekerja	6	Orang/Hari	170.000	1.020.000
Tukang Kayu	18	Orang/Hari	195.000	3.510.000
Kepala Tukang	1,8	Orang/Hari	205.000	369.000
Mandor	0,3	Orang/Hari	210.000	63.000
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2-5 inch	1,25	kg	35.000	43.750
Lem Kayu	1	kg	56.000	56.000
Kayu Kamper Balok	1,2	M3	8.500.000	10.200.000
Harga Satuan per kegiatan				15.261.750
Pembuatan Dan Pemasangan Daun Pintu Triplek		M2		
Upah :				
Pekerja	0,35	Orang/Hari	170.000	59.500
Tukang Kayu	1,05	Orang/Hari	195.000	204.750
Mandor	0,105	Orang/Hari	210.000	22.050
Bahan :				
Klem Kabel Uk 4 mm	0,3	Dos	126.600	37.980
Lem Kayu	0,3	kg	56.000	16.800
Triplek Uk . 120 x 240 cm Tebal 4 mm	1	Lembar	110.000	110.000
Kayu Kamper Balok	0,0196	M3	8.500.000	166.600
Harga Satuan per kegiatan				617.680
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Teakwood		M2		
Upah :				
Pekerja	0,85	Orang/Hari	170.000	144.500
Tukang Kayu	2,55	Orang/Hari	195.000	497.250
Kepala Tukang	0,225	Orang/Hari	205.000	46.125
Mandor	0,043	Orang/Hari	210.000	9.030
Bahan :				

Kayu Kamper Balok	0,025	M3	8.500.000	212.500
Lem Kayu	0,8	Kg	56.000	44.800
Klem Kabel Uk 4 mm	0,03	Dos	126.600	3.798
Teakwood Uk 122 x 244 x 4 mm	1	Lembar	56.700	56.700
Harga Satuan per kegiatan				1.014.703
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Kayu	3	Orang/Hari	195.000	585.000
Kepala Tukang	0,3	Orang/Hari	205.000	61.500
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000	10.500
Bahan :				
Kayu Kamper Papan	0,04	M3	8.500.000	340.000
Lem Kayu	0,5	Kg	56.000	28.000
Harga Satuan per kegiatan				1.195.000
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil Kayu Jati		M2		
Upah :				
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Kayu	3	Orang/Hari	195.000	585.000
Kepala Tukang	0,3	Orang/Hari	205.000	61.500
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000	10.500
Bahan :				
Lem Kayu	0,5	Kg	56.000	28.000
Kayu Jati Papan	0,04	M3	4.995.000	199.800
Harga Satuan per kegiatan				1.054.800
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Klam Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,35	Orang/Hari	170.000	59.500
Tukang Kayu	1,05	Orang/Hari	195.000	204.750
Kepala Tukang	0,105	Orang/Hari	205.000	21.525
Mandor	0,018	Orang/Hari	210.000	3.780
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,05	Kg	35.000	1.750
Kayu Kamp[er Papan	0,04	M3	8.500.000	340.000
Harga Satuan per kegiatan				631.305
Pembuatan dan pemasangan Daun Pintu Klam Kayu Jati		M2		
Upah :				
Pekerja	0,35	Orang/Hari	170.000	59.500
Tukang Kayu	1,05	Orang/Hari	195.000	204.750
Kepala Tukang	0,105	Orang/Hari	205.000	21.525
Mandor	0,018	Orang/Hari	210.000	3.780
Bahan :				
Kayu Jati Papan	0,04	M3	4.995.000	199.800
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,05	Kg	35.000	1.750
Harga Satuan per kegiatan				491.105
Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu /Jendela Kaca Kayu Kamper		M2		
Upah :				

Pekerja	0,8	Orang/Hari	170.000	136.000
Tukang Kayu	2,4	Orang/Hari	195.000	468.000
Kepala Tukang	0,24	Orang/Hari	205.000	49.200
Mandor	0,04	Orang/Hari	210.000	8.400
Bahan :				
Kayu Kamper Papan	0,024	M3	8.500.000	204.000
Lem Kayu	0,3	Kg	56.000	16.800
Harga Satuan per kegiatan				882.400
Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu / Jendela Kaca Kayu Jati		M2		
Upah :				
Pekerja	0,8	Orang/Hari	170.000	136.000
Tukang Kayu	2,4	Orang/Hari	195.000	468.000
Kepala Tukang	0,024	Orang/Hari	205.000	4.920
Mandor	0,04	Orang/Hari	210.000	8.400
Bahan :				
Lem Kayu	0,3	Kg	56.000	16.800
Kayu Jati Papan	0,0224	M3	4.995.000	111.888
Harga Satuan per kegiatan				746.008
Pembongkaran Kayu		M3		
Upah :				
Pekerja	1,75	Orang/Hari	170.000	297.500
Tukang Besi	0,525	Orang/Hari	195.000	102.375
Kepala Tukang	0,0875	Orang/Hari	205.000	17.938
Mandor	0,25	Orang/Hari	210.000	52.500
Harga Satuan per kegiatan				470.313
Pemasangan Vertical Blind		M2		
Upah :				
Pekerja	0,35	Orang/Hari	170.000	59.500
Tukang Besi	0,35	Orang/Hari	195.000	68.250
Kepala Tukang	0,035	Orang/Hari	205.000	7.175
Mandor	0,018	Orang/Hari	210.000	3.780
Bahan :				
Vertical Blind	1	M2	1.250.000	1.250.000
Harga Satuan per kegiatan				1.388.705
Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4 "- Putih		M		
Upah:				
Pekerja	0,043	Orang/Hari	170.000	7.310
Tukang Kayu	0,043	Orang/Hari	195.000	8.385
Kepala Tukang	0,0043	Orang/Hari	205.000	882
Mandor	0,0021	Orang/Hari	210.000	441
Bahan:				
Lem Sealent	0,06	Tube	41.850	2.511
Aluminium Profil Uk 4 inch	1,1	Batang	735.000	808.500
Sekrup Asbes Uk 4 inch	2	buah	1.100	2.200
Harga Satuan per kegiatan				830.229
Pemasangan Kunci Tanam Kecil		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,01	Orang/Hari	170.000	1.700
Tukang Kayu	0,5	Orang/Hari	195.000	97.500
Kepala Tukang	0,05	Orang/Hari	205.000	10.250

Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Kunci Tanam	1	Buah	63.000	63.000
Harga Satuan per kegiatan				173.500
Pemasangan Kawat Ntamuk- kasa Plastik		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Besi	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Kasa Nyamuk	1,1	M	41.100	45.210
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,02	Kg	35.000	700
Harga Satuan per kegiatan				85.510
Pemasangan Kawat Nyamuk - Kasa Alumnium		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Besi	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000	10.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Bahan :				
Plat Strip uk 2 x 20 mm Panjang 6 m	3,842	Batang	194.300	746.501
Pekerjaan Pengelasan Las Listrik	11,11	Cm	3.550	39.441
Kawat Nyamuk	1,1	M	40.000	44.000
Harga Satuan per kegiatan				878.991
Pemasangan Kawat Harmonika		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang/Hari	170.000	17.000
Tukang Besi	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,005	Orang/Hari	205.000	1.025
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Kayu Kamper Balok	0,0018	M3	8.500.000	15.300
Kawat Harmonika Uk 5 x 5 cm Tebal 1,6 mm	1,1	M3	65.000	71.500
Paku Biasa Uk 2-5 inch	0,02	Kg	35.000	700
Harga Satuan per kegiatan				127.125
Pemasangan Kaca Mati Rayban		M2		
Upah :				
Pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000	2.550
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
Mandor	0,0008	Orang/Hari	210.000	168
Bahan :				
Kaca Riben Tebal 5 mm	1,1	M2	431.000	474.100
Lem Sealent	1	Tube	41.850	41.850
Harga Satuan per kegiatan				550.993
Pemasangan Kaca Mati		M2		
Upah :				
Pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000	2.550
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250

Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
Mandor	0,0008	Orang/Hari	210.000	168
Bahan :				
Lem Sealent	1	Tube	41.850	41.850
Kaca Polos Tebal 5 mm	1,1	M2	201.700	221.870
Harga Satuan per kegiatan				298.763
Pemasangan Kaca Gravier		M2		
Upah :				
Pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000	2.550
Tukang Besi	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
Mandor	0,0075	Orang/Hari	210.000	1.575
Bahan :				
Kaca Grafir 3 D	1,1	M2	1.665.000	1.831.500
Harga Satuan per kegiatan				1.867.950
Pemasangan Hak Angin Siku		Set		
Upah :				
Pekerja	0,08	Orang/Hari	170.000	13.600
Tukang Kayu	0,14	c	195.000	27.300
Bahan :				
Hak Angin Sikutan	1	Pasang	52.000	52.000
Harga Satuan per kegiatan				92.900
Pemasangan Hak Angin Lurus		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000	10.200
Tukang Kayu	0,12	Orang/Hari	195.000	23.400
Bahan :				
Hak Angin Lurus	1	Pasaang	62.000	62.000
Harga Satuan per kegiatan				95.600
Pemasangan Grendel Tanam		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,08	Orang/Hari	170.000	13.600
Tukang Kayu	0,14	Orang/Hari	195.000	27.300
Bahan :				
Grendel Tanam	1	Pasang	128.000	128.000
Harga Satuan per kegiatan				168.900
Pemasangan Grendel Panjang		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000	10.200
Tukang Kayu	0,12	Orang/Hari	195.000	23.400
Bahan :				
Grendel Panjang	1	Buah	87.500	87.500
Harga Satuan per kegiatan				121.100
Pemasangan Grendel Kecil		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000	10.200
Tukang kayu	0,12	Orang/Hari	195.000	23.400

Bahan :				
Grendel	1	Buah	36.700	36.700
Harga Satuan per kegiatan				70.300
Pemasangan Grendel Besar		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,06	Orang/Hari	170.000	10.200
Tukang Kayu	0,12	Orang/Hari	195.000	23.400
Bahan :				
Grendel Besar	1	Buah	55.000	55.000
Harga Satuan per kegiatan				88.600
Pemasangan Gorden		M2		
Upah :				
Pekerja	0,45	Orang/Hari	170.000	76.500
Mandor	0,05	Orang/Hari	210.000	10.500
Bahan :				
Gorden Uk 100 X 150 cm	2,74	Buah	188.700	517.038
Harga Satuan per kegiatan				604.038
Pemasangan Vitrase		M2		
Upah:				
Pekerja	0,13	Orang/Hari	170.000	22.100
Tukang Kayu	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Mandor	0,04	Orang/Hari	210.000	8.400
Bahan :				
Gorden Vitrase Putih Gorden	1	M2	55.000	55.000
Harga Satuan per kegiatan				134.250
Pemasangan Engset Kuningan Jendela		Set		
Upah :				
Pekerja	0,015	Orang/Hari	170.000	2.550
Tukang Kayu	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Kepala Tukang	0,015	Orang/Hari	205.000	3.075
Mandor	0,0008	Orang/Hari	210.000	168
Bahan :				
Engsel Kupu 3 Lubang	1	Unit	65.000	65.000
Harga Satuan per kegiatan				100.043
Pemasangan Engsel H		Set		
Upah :				
Pekerja	0,01	Orang/Hari	170.000	1.700
Tukang Kayu	0,0005	Orang/Hari	195.000	98
Kepala Tukang	0,1	Orang/Hari	205.000	20.500
Mandor	0,01	Orang/Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Engsel H	1	Unit	32.000	32.000
Harga Satuan per kegiatan				56.398
Pemasangan Dinding Oartisi Sigle Teakwood Tanpa Rangka		M2		
Upah :				
Pekerja	0,025	Orang/Hari	170.000	4.250
Tukang Kayu	0,075	Orang/Hari	195.000	14.625
Mandor	0,0013	Orang/Hari	210.000	273

Kepala Tukang	0,0075	Orang/Hari	205.000	1.538
Bahan :				
Teakwood uk 122 x 244 x 4 mm	0,4	Lembar	56.700	22.680
Paku Biasa Uk 1/2 - 1 inch	0,05	Kg	35.000	1.750
Harga Satuan per kegiatan				45.116
Pemasangan Dinding Partisi Double Teakwood		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Kayu	0,45	Orang/Hari	195.000	87.750
Kepala Tukang	0,045	Orang/Hari	205.000	9.225
Mandor	0,008	Orang/Hari	210.000	1.680
Bahan :				
Kayu Meranti Reng	0,028	M3	2.775.000	77.700
Klem Kabel Uk 4 mm	0,15	Dos	126.600	18.990
Lem Kayu	0,56	Kg	56.000	31.360
Teakwood UK 122 x 244 x 4 mm	0,86	Lembar	56.000	48.160
Harga Satuan per kegiatan				300.365
Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Menetal Stud		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Besi	0,45	Orang/Hari	195.000	87.750
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
Mandor	0,045	Orang/Hari	210.000	9.450
Bahan :				
MeTal Stud	2,5	Batang	85.000	212.500
Sekrup Asbes Uk 4 inch	28	Buah	1.100	30.800
Papan Gypsum Uk 120 x 240 cm Tebal 9 mm	1	Lembar	170.000	170.000
Harga Satuan per kegiatan				551.375
Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kamper		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Tukang Kayu	0,45	Orang/Hari	195.000	87.750
Kepala Tukang	0,075	Orang/Hari	205.000	15.375
Mandor	0,045	Orang/Hari	210.000	9.450
Bahan :				
Papan Gypsum Uk . 120 x 240 cm Tebal 9 mm	1	Lembar	170.000	170.000
Sekrup Asbes Uk. 4 inch	28	Buah	1.100	30.800
Kayu Kamper Balok	0,0195	M3	8.500.000	165.750
Harga Satuan per kegiatan				504.625
Pemsangan Daun Pintu PVC		Buah		
Upah				
Pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000	102.000
Tukang Kayu	0,6	Orang/Hari	195.000	117.000
Kepala Tukang	0,03	Orang/Hari	205.000	6.150
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000	6.300
Bahan :				
Pintu PVC	1	Buah	903.900	903.900
Harga Satuan per kegiatan				1.135.350

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,001	Orang/Hari	170.000	170
Tukang Listrik	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Bahan :				
Stop Kontak	1	Buah	90.300	90.300
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	5	M	39.000	195.000
Tee Dos PVC	1	Buah	7.500	7.500
Harga Satuan per kegiatan				322.220
Pemasangan Titik Saklar Tunggal		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,001	Orang/Hari	170.000	170
Tukang Listrik	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Bahan :				
Saklar Engkel	1	Unit	35.000	35.000
Harga Satuan per kegiatan				64.420
Pemasangan Titik Saklar Ganda		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,001	Orang/Hari	170.000	170
Tukang Listrik	0,15	Orang/Hari	195.000	29.250
Bahan :				
Saklar Seri	1	Unit	42.500	42.500
Harga Satuan per kegiatan				71.920
Pemasangan Titik Lampu Gedung		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,003	Orang/Hari	170.000	510
Tukang Listrik	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Bahan :				
Fitting Lampu	1	Buah	36.000	36.000
Isolator	1	Unit	9.000	9.000
Tee Dos PVC	1	Buah	7.500	7.500
Kabel NYM uk . 3 x 2,5 mm	5	M	39.000	195.000
Harga Satuan per kegiatan				287.010
Pengerukan Lumpur Saluran Gorong Gorong		M3		
Upah :				
Pekerja	0,375	Orang/Hari	170.000	63.750
Mandor	0,0125	Orang/Hari	210.000	2.625
Bahan :				
Sirtu	1,2	M3	600.000	720.000
Harga Satuan per kegiatan				786.375
Pemasangan Wastafel		Buah		
Upah :				
Pekerja	1,2	Orang/Hari	170.000	204.000
Tukang Pipa	1,45	Orang/Hari	195.000	282.750
Kepala Tukang	0,15	Orang/Hari	205.000	30.750
Mandor	0,06	Orang/Hari	210.000	12.600
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,15	Sak	96.000	14.400

Wastafel Tanam	1,2	Buah	2.576.300	3.091.560
Pasir Pasang	0,01	M3	600.000	6.000
Harga Satuan per kegiatan				3.642.060
Pemasangan Lubang Drainase		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,03	Orang/Hari	170.000	5.100
Tukang Batu	0,015	Orang/Hari	195.000	2.925
Kepala Tukang	0,0015	Orang/Hari	205.000	308
Mandor	0,00125	Orang/Hari	210.000	263
Bahan :				
Pipa PVC (AW) Uk. 2 inch Panjang 4 mm	0,125	Batang	150.000	18.750
Ijuk	0,05	Kg	13.000	650
Harga Satuan per kegiatan				27.995
Pemasangan Kran Air		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,01	Orang/Hari	170.000	1.700
Tukang Pipa	0,4	Orang/Hari	195.000	78.000
Kepala Tukang	0,04	Orang/Hari	205.000	8.200
Mandor	0,005	Orang/Hari	210.000	1.050
Bahan :				
Kran Air Besi Uk 3/4 inch	1	Buah	147.000	147.000
Seal Tape	0,025	Buah	17.000	425
Harga Satuan per kegiatan				236.375
Pemasangan Kloset Jongkok Porcelaine		Buah		
Upah :				
Pekerja	1	Orang/Hari	170.000	170.000
Tukang Batu	1,5	Orang/Hari	195.000	292.500
Kepala Tukang	0,15	Orang/Hari	205.000	30.750
Mandor	0,16	Orang/Hari	210.000	33.600
Bahan :				
Pasir Pasang	0,01	M3	600.000	6.000
Closet Jongkok Porcelain Warna Putih	1	Buah	395.000	395.000
Semen PC 40 Kg	0,15	Sak	96.000	14.400
Harga Satuan per kegiatan				942.250
Pemasangan Kloset Duduk Porcelaine		Buah		
Upah :				
Pekerja	3,3	Orang/Hari	170.000	561.000
Tukang Batu	1,1	Orang/Hari	195.000	214.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,16	Orang/Hari	210.000	33.600
Bahan :				
Closet Duduk Porcelain warna putih	1	Buah	395.000	395.000
Harga Satuan per kegiatan				1.206.150
Pemasangan Dasar Saluran R. 25 - 1/2 Lingkaran		M		
Upah :				
Pekerja	3,3	Orang/Hari	170.000	561.000
Mandor	0,0238	Orang/Hari	210.000	4.998
Bahan :				
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,5	Buah	355.000	177.500
Harga Satuan per kegiatan				743.498

Pekerjaan Dasar Saluran R. 25		M		
Upah :				
Pekerja	0,475	Orang/Hari	170.000	80.750
Mandor	0,0238	Orang/Hari	210.000	4.998
Bahan:				
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,8	Buah	355.000	284.000
Harga Satuan per kegiatan				369.748
Pemasangan Dasar Saluran R.15 1/2 lingkaran		M		
Upah :				
Pekerja	0,38	Orang/Hari	170.000	64.600
Mandor	0,019	Orang/Hari	210.000	3.990
Bahan :				
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,5	Buah	355.000	177.500
Harga Satuan per kegiatan				246.090
Pemasangan Dasar Saluran R.15		M		
Upah :				
Pekerja	0,38	Orang/Hari	170.000	64.600
Mandor	0,019	Orang/Hari	210.000	3.990
Bahan :				
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,8	Buah	355.000	284.000
Harga Satuan per kegiatan				352.590
Pemasangan Dasar Saluran R 10 1/2 Lingkaran		M		
Upah :				
Pekerja	0,304	Orang/Hari	170.000	51.680
Mandor	0,0152	Orang/Hari	210.000	3.192
Bahan :				
Buis Beton Uk . 80 x 50 cm	0,5	Buah	355.000	177.500
Harga Satuan per kegiatan				232.372
Pemasangan Dasar Saluran R. 10		M		
Upah :				
Pekerja	0,304	Orang/Hari	170.000	51.680
Mandor	0,0152	Orang/Hari	210.000	3.192
Bahan :				
Buis Beton Uk 80 x 50 cm	0,8	Buah	355.000	284.000
Harga Satuan per kegiatan				338.872
Pekerjaan Galian Saluran Drainase		M3		
Upah:				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000	127.500
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000	6.300
Harga Satuan per kegiatan				133.800
Pekerjaan Angkutan Pembesian Saluran		M3		
Upah :				
Pekerja	0,83	Orang/Hari	170.000	141.100
Mandor	0,008	Orang/Hari	210.000	1.680
Peralatan :				
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,02	Jam	500.000	10.000
Harga Satuan per kegiatan				152.780

Pembuatan Bak Kontrol		Buah		
Upah :				
Pekerja	2,16	Orang/Hari	170.000	367.200
Tukang Batu	0,72	Orang/Hari	195.000	140.400
Kepala Tukang	0,072	Orang/Hari	205.000	14.760
Mandor	0,011	Orang/Hari	210.000	2.310
Bahan :				
Pasir Pasang	0,07	M3	600.000	42.000
Batu Bata Merah	40	Buah	1.800	72.000
Besi Beton Polos	1,6	Kg	41.850	66.960
Batu Krikil Beton	0,07	M3	1.900.000	133.000
Pasir Pasang	0,06	M3	600.000	36.000
Semen PC 40 Kg	1,1	Sak	96.000	105.600
Harga Satuan per kegiatan				980.230
PEKERJA PAGAR				
Pemasangan Pintu Swing Ganda Model BRC		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000	85.000
Tukang Besi	0,5	Orang/Hari	195.000	97.500
Bahan :				
Pintu Pagar BRC Swing Ganda Uk 300 x 120 cm	1	Unit	2.997.000	2.997.000
Harga Satuan per kegiatan				3.179.500
Pemasangan Pintu Pagar Besi		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000	85.000
Tukang Besi	0,5	Orang/Hari	195.000	97.500
Bahan :				
Pintu Pagar Besi	1	Unit	1.831.500	1.831.500
Harga Satuan per kegiatan				2.014.000
Pemasangan Pagar Besi Model BRC		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang/Hari	170.000	85.000
Tukang Besi	0,5	Orang/Hari	195.000	97.500
Bahan :				
Pagar BRC Uk 240 x 120 cm Dia 6 mm	1	Unit	475.000	475.000
Harga Satuan per kegiatan				657.500
Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 240 cm		Unit		
Upah				
Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku	0,2	kg	19.400	3.880
Bahan :				
Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi	2,88	M2	135.453	390.105
Besi Beton Polos	17,35	Kg	41.850	726.098
Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8 mm	0,1	Lebar	1.498.000	149.800
Harga Satuan per kegiatan				1.269.882
Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 255 cm		Unit		
Upah :				
Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku	0,175	kg	19.400	3.395

Bahan :				
Plat Besi / Baja Uk 240 X 120 cm Tebal 1,8 mm	0,1	Lembar	1.498.000	149.800
Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi	3,24	M2	135.453	438.868
Besi Beton Polos	16,85	Kg	41.850	705.173
Harga Satuan per kegiatan				1.297.235
Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 240 cm		Unit		
Upah :				
Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku	0,2	kg	19.400	3.880
Bahan :				
Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm , Tebal 1,8 mm	0,1	Lembar	1.498.000	149.800
Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi	2,16	M2	135.453	292.578
Besi Beton Polos	13,35	kg	41.850	558.698
Harga Satuan per kegiatan				1.004.956
Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 225 cm		Unit		
Upah :				
Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku	0,175	Kg	19.400	3.395
Bahan :				
Plat Besi / Baja Uk 240 X 120 cm Tebal 1,8 mm	0,1	Lembar	1.498.000	149.800
Pengecatan Dasar menggunakan Meni Besi	2,52	M2	135.453	341.342
Besi Beton Polos	12,85	kg	41.850	537.773
Harga Satuan per kegiatan				1.032.309
PEKERJAAN PIPA				
Penyambungan Pipa Galvanish Termasuk Elektroda		M		
Upah :				
Pekerja'	0,028	Orang /hari	170.000	4.760
Tukang Besi	0,06	Orang /hari	195.000	11.700
Mandor	0,002	Orang /hari	210.000	420
Bahan :				
Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku	0,001	kg	19.400	19
Peralatan :				
Sewa Welding Set Min 5 Jam	0,021	Hari	150.000	3.150
Harga Satuan per kegiatan				20.049
Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 3/4		Buah		
Upah :				
Pekerja	1,714	Orang /hari	170.000	291.380
Tukang Pipa	0,857	Orang /hari	195.000	167.115
Mandor	0,171	Orang /hari	210.000	35.910
Bahan :				
Lem PVC	0,1	Tube	62.500	6.250
Gate Valve Cast Iron 150 PSI uk 3/4 Inch	1	Buah	876.000	876.000
Harga Satuan per kegiatan				1.376.655
Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 1/2		Buah		
Upah :				
Pekerja	1,429	Orang /hari	170.000	242.930
Tukang Pipa	0,715	Orang /hari	195.000	139.425
Mandor	0,143	Orang /hari	210.000	30.030

Bahan :				
Lem PVC	0,1	Tube	62.500	6.250
Gate Valve Cast Iron 100 PSI Uk 1/2 inch	1,1	Buah	950.000	1.045.000
Harga Satuan per kegiatan				1.463.635
Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 2		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,106	Orang /hari	170.000	18.020
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000	10.335
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000	2.310
Bahan :				
Tee PVC (D) Uk 2 inch	1	Buah	453.500	453.500
Lem PVC	0,1	Tube	62.500	6.250
Harga Satuan per kegiatan				490.415
Pemasangan Tee pvc Type D Diameter 3		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,106	Orang /hari	170.000	18.020
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000	10.335
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000	2.310
Bahan :				
Lem PVC	1	Buah	62.500	62.500
Tee PVC (D) Uk 3 Inch	0,1	Tube	624.700	62.470
Harga Satuan per kegiatan				155.635
Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 4		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,106	Orang /hari	170.000	18.020
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000	10.335
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000	2.310
Bahan :				
Tee PVC (D) Uk 4 inch	1	Buah	731.300	731.300
Lem PVC	0,1	Tube	62.500	6.250
Harga Satuan per kegiatan				768.215
Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 6		M		
Upah :				
Pekerja	0,118	Orang /hari	170.000	20.060
Tukang Pipa	0,059	Orang /hari	195.000	11.505
Mandor	0,012	Orang /hari	210.000	2.520
Bahan :				
Acc Pipa PVC (D) Uk 6 inch	1	Unit	700.000	700.000
Pipa PVC (D) Uk 6 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	389.000	97.250
Harga Satuan per kegiatan				831.335
Pemasangan Pipa PVC Type Diameter 5		M		
Upah :				
Pekerja	0,105	Orang /hari	170.000	17.850
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000	10.335
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000	2.310
Bahan :				
Pipa PVC (D) Uk 5 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	292.200	73.050
Acc Pipa PVC (D) Uk 5 Inch	1	Unit	600.000	600.000
Harga Satuan per kegiatan				703.545

Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 4		M		
Upah :				
Pekerja	0,105	Orang /hari	170.000	17.850
Tukang Pipa	0,053	Orang /hari	195.000	10.335
Mandor	0,011	Orang /hari	210.000	2.310
Bahan :				
Pipa PVC (D) Uk 6 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	389.000	97.250
Acc Pipa PVC (D) Uk 4 inch	1	Unit	233.000	233.000
Harga Satuan per kegiatan				360.745
Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 3		M		
Upah :				
Pekerja	0,094	Orang /hari	170.000	15.980
Tukang Pipa	0,047	Orang /hari	195.000	9.165
Mandor	0,009	Orang /hari	210.000	1.890
Bahan :				
Acc Pipa PVC (C) Uk 4 inch	1	Unit	271.000	271.000
Pipa PVC (C) Uk 3 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	230.000	57.500
Harga Satuan per kegiatan				355.535
Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 2		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang /hari	170.000	13.770
Tukang Pipa	0,041	Orang /hari	195.000	7.995
Mandor	0,008	Orang /hari	210.000	1.680
Bahan :				
Acc Pipa PVC (C) Uk 2 inch	1	Unit	100.000	100.000
Pipa PVC (C) Uk 2 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	92.400	23.100
Harga Satuan per kegiatan				146.545
Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 1 1/2		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang /hari	170.000	13.770
Tukang Pipa	0,041	Orang /hari	195.000	7.995
Mandor	0,008	Orang /hari	210.000	1.680
Bahan :				
Acc Pipa PVC (C) Uk 4 inch	1	Unit	271.000	271.000
Pipa PVC (C)Uk 1 1/2 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	464.900	116.225
Harga Satuan per kegiatan				410.670
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4		M		
Upah :				
Pekerja	0,81	Orang /hari	170.000	137.700
Tukang Pipa	0,135	Orang /hari	195.000	26.325
Kepala Tukang	0,0135	Orang /hari	205.000	2.768
Mandor	0,004	Orang /hari	210.000	840
Bahan :				
Acc Pipa PVC (AW) Uk 4 inch	1	Unit	492.000	492.000
Pipa PVC (AW) Uk 4 inch Panjang 4 m	0,3	Batang	495.000	148.500
Harga Satuan per kegiatan				808.133
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3/4		M		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang /hari	170.000	6.120

Tukang Pipa	0,06	Orang /hari	195.000	11.700
Kepala Tukang	0,006	Orang /hari	205.000	1.230
Mandor	0,002	Orang /hari	210.000	420
Bahan :				
Pipa PVC (AW) Uk 3/4 inch Panjang 4 m	1,2	Batang	45.000	54.000
Acc Pipa PVC (AW) Uk 3/ 4 inch	1	Unit	85.000	85.000
Harga Satuan per kegiatan				158.470
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3		M		
Upah :				
Pekerja	0,081	Orang /hari	170.000	13.770
Tukang Pipa	0,135	Orang /hari	195.000	26.325
Kepala Tukang	0,0135	Orang /hari	205.000	2.768
Mandor	0,004	Orang /hari	210.000	840
Bahan :				
Acc Pipa PVC (AW) Uk 4 inch	1	Batang	85.000	85.000
Pipa PVC (AW) Uk 3 inch Panjang 4 m	1,2	Batang	295.000	354.000
Harga Satuan per kegiatan				482.703
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2		M		
Upah :				
Pekerja	0,054	Orang /hari	170.000	9.180
Tukang Pipa	0,09	Orang /hari	195.000	17.550
Kepala Tukang	0,009	Orang /hari	205.000	1.845
Mandor	0,003	Orang /hari	210.000	630
Bahan :				
Acc Pipa PVC (AW) Uk 2 inch	1	Unit	150.000	150.000
Pipa PVC (AW) Uk 2 inch Panjang 4 m	0,3	Batang	114.000	34.200
Harga Satuan per kegiatan				213.405
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1/2		M		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang /hari	170.000	6.120
Tukang Pipa	0,06	Orang /hari	195.000	11.700
Kepala Tukang	0,006	Orang /hari	205.000	1.230
Mandor	0,0018	Orang /hari	210.000	378
Bahan :				
Acc Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch	1	Unit	75.000	75.000
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	1,2	Batang	36.000	43.200
Harga Satuan per kegiatan				137.628
Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1		M		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang /hari	170.000	6.120
Tukang Pipa	0,06	Orang /hari	195.000	11.700
Kepala Tukang	0,006	Orang /hari	205.000	1.230
Mandor	0,002	Orang /hari	210.000	420
Bahan :				
Acc Pipa PVC (AW) Uk 1 inch	1	Unit	100.000	100.000
Pipa PVC (AW) Uk 1 inch Panjang 4 m	1,2	Batang	81.600	97.920
Harga Satuan per kegiatan				217.390
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 8		M		
Upah :				
Pekerja	0,789	Orang /hari	170.000	134.130

Tukang Besi	0,398	Orang /hari	195.000	77.610
Mandor	0,08	Orang /hari	210.000	16.800
Bahan :				
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 8 Inch	1	Unit	5.049.000	5.049.000
Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 8 inch panjang 6 m	0,166667	Batang	5.427.900	904.652
Harga Satuan per kegiatan				6.182.192
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 6 "		M		
Upah :				
Pekerja	0,506	Orang /hari	170.000	86.020
Tukang Besi	0,253	Orang /hari	195.000	49.335
Mandor	0,051	Orang /hari	210.000	10.710
				-
Bahan :				-
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 6 Inch	1	Unit	4.080.000	4.080.000
Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 6 inch panjang 6 m	0,166667	Batang	3.840.600	640.101
Harga Satuan per kegiatan				4.866.166
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 5"		M		
Upah :				
Pekerja	0,448	Orang /hari	170.000	76.160
Tukang Besi	0,224	Orang /hari	195.000	43.680
Mandor	0,045	Orang /hari	210.000	9.450
Bahan :				
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 5 Inch	1	Unit	3.014.316	3.014.316
Pipa Besi Galvanizet Medium Uk 5 inch panjang 6 m	0,166667	Batang	2.397.000	399.501
Harga Satuan per kegiatan				3.543.107
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 4		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000	22.950
Tukang Besi	0,225	Orang /hari	195.000	43.875
Kepala Tukang	0,023	Orang /hari	205.000	4.715
Mandor	0,007	Orang /hari	210.000	1.470
Bahan :				
Pipa Besi Galvanized Mediu Uk 4 inch Panjang 6 m	1,2	Batang	1.781.000	2.137.200
Acc Pipa Besi Galvanizet Medium uk 4 Inch	1	Unit	1.850.000	1.850.000
Harga Satuan per kegiatan				4.060.210
Pemasangan Pipa Besi Galvinsh Diameter 3/4		M		
Upah :				
Pekerja	0,054	Orang /hari	170.000	9.180
Tukang Besi	0,09	Orang /hari	195.000	17.550
Kepala Tukang	0,009	Orang /hari	205.000	1.845
Mandor	0,027	Orang /hari	210.000	5.670
Bahan :				
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3/4 inch Panjang 6 m	1,2	Batang	143.200	171.840
Acc Pipa Besi Galvanizet Medium uk 3/4 Inch	1	Unit	250.000	250.000
Harga Satuan per kegiatan				456.085
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 3		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000	22.950
Tukang Besi	0,225	Orang /hari	195.000	43.875

Kepala Tukang	0,023	Orang /hari	205.000	4.715
Mandor	0,007	Orang /hari	210.000	1.470
Bahan :				
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3 inch Panjang 6 m	1,2	Batang	650.000	780.000
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 3 Inch	1	Unit	1.300.000	1.300.000
Harga Satuan per kegiatan				2.153.010
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 2		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000	22.950
Tukang Besi	0,225	Orang /hari	195.000	43.875
Kepala Tukang	0,023	Orang /hari	205.000	4.715
Mandor	0,007	Orang /hari	210.000	1.470
Bahan :				
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 3 inch Panjang 6 m	0,2	Batang	650.000	130.000
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 3 Inch	1	Unit	1.300.000	1.300.000
Harga Satuan per kegiatan				1.503.010
Pemasangan Pipa Besi Glavanish Diameter 2 1/2		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000	22.950
Tukang Besi	0,225	Orang /hari	195.000	43.875
Kepala Tukang	0,023	Orang /hari	205.000	4.715
Mandor	0,007	Orang /hari	210.000	1.470
Bahan :				
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 2 1/2 Inch	1	Unit	1.090.000	1.090.000
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 2 inch Panjang 1/2 m	0,2	Batang	34.100	6.820
Harga Satuan per kegiatan				1.169.830
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1/2		M		
Upah :				
Pekerja	0,054	Orang /hari	170.000	9.180
Tukang Besi	0,09	Orang /hari	195.000	17.550
Kepala Tukang	0,009	Orang /hari	205.000	1.845
Mandor	0,027	Orang /hari	210.000	5.670
Bahan :				
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 2 1/2 Inch	1	Unit	1.090.000	1.090.000
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 2 inch Panjang 1/2 m	1,2	Batang	34.100	40.920
Harga Satuan per kegiatan				1.165.165
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1		M		
Upah :				
Pekerja	0,054	Orang /hari	170.000	9.180
Tukang Besi	0,09	Orang /hari	195.000	17.550
Kepala Tukang	0,009	Orang /hari	205.000	1.845
Mandor	0,027	Orang /hari	210.000	5.670
Bahan :				
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 1 Inch	1	Unit	375.900	375.900
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 1 inch Panjang 6 m	1,2	Batang	350.490	420.588
Harga Satuan per kegiatan				830.733
Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1 1/4		M		
Upah:				

Pekerja	0,108	Orang /hari	170.000	18.360
Tukang Besi	0,018	Orang /hari	195.000	3.510
Kepala Tukang	0,018	Orang /hari	205.000	3.690
Mandor	0,005	Orang /hari	210.000	1.050
Bahan :				
Acc Pipa Besi Galvanized Medium uk 1 1/4 Inch	0,2	Batang	564.000	112.800
Pipa Besi Galvanized Medium Uk 1 1/4 inch	1	Unit	485.000	485.000
Harga Satuan per kegiatan				624.410
Pemasangan Knee PVC Diameter 4		M		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /hari	170.000	22.950
Tuakng Pipa	0,01	Orang /hari	195.000	1.950
Bahan :				
Lem PVC	0,1	Tube	62.500	6.250
Knee PVC (AW) Uk 4 inch	1,1	Buah	110.000	121.000
Harga Satuan per kegiatan				152.150
Pemasangan Knee PVC Diameter 4 (45 Degree)		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /Hari	170.000	22.950
Tukang Pipa	0,01	Orang /Hari	195.000	1.950
Bahan :				
Lem PVC	0,1	Tube	62.500	6.250
Knee PVC 45A (AW) UK . 4 Inch	1,1	Buah	117.000	128.700
Harga Satuan per kegiatan				159.850
Pemasangan Flanges PVC Diameter 4		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,135	Orang /Hari	170.000	22.950
Tukang Pipa	0,01	Orang /Hari	195.000	1.950
Bahan :				
Lem PVC	0,1	Tube	62.500	6.250
Flange PVC (AW) Uk 4 inch	1,1	Buah	170.000	187.000
Harga Satuan per kegiatan				218.150
PEKERJAAN JALAN				
PEKERJAAN PAVING				
Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		M2		
Upah :				
Pekerja	0,02	Orang /Hari	170.000	3.400
Harga Satuan per kegiatan				3.400
Pembongkaran paving Dipakai Kembali		M2		
Upah :				
Pekerja	0,04	Orang /Hari	170.000	6.800
Harga Satuan per kegiatan				6.800
Pemasangan Tegel Trotoar		M2		
Upah :				
Pekerja	0,013	Orang /Hari	170.000	2.210
Tukang Batu	0,013	Orang /Hari	195.000	2.535
Mandor	0,006	Orang /Hari	210.000	1.260
Bahan :				

Pasir Pasang	0,01	M3	600.000	6.000
Tanah padel / Putih (Clime Stone)	0,012	M3	175.400	2.105
Tegel Trotoar Uk 30 x 30 cm	1	M2	144.300	144.300
Semen PC 40 kg	0,091	Sak	96.000	8.736
Harga Satuan per kegiatan				167.146
Pemasangan Paving Uskup warna Tebal 8 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000	8.500
Tukang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000	9.750
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Paving Uskup Warna Tebal 8 cm	3,34	Buah	5.600	18.704
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000	600
Harga Satuan per kegiatan				42.804
Pasangan Paving Uskup Warna Tebal 6 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000	8.500
Tuakang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000	9.750
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Paving Uskup Warna Tebal 6 cm	3,34	Buah	4.200	14.028
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000	600
Harga Satuan per kegiatan				38.128
Pemasangan Paving Uskup Abu Abu Tebal 8 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000	8.500
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000	97.500
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000	600
Paving Uskup Abu Abu Tebal 8 cm	3,34	Buah	40.000	133.600
Harga Satuan per kegiatan				245.450
Pemasangan Paving Uskup Abu abu Tebal 6 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000	8.500
Tukang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000	9.750
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000	600
Paving Uskup Abu Abu Tebal 6 CM	3,34	Buah	35.000	116.900
Harga Satuan per kegiatan				141.000
Pemasangan Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 8 cm		M2		
Upah :				

Pekerja	0,5	Orang /Hari	170.000	85.000
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000	97.500
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000	10.250
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000	273
Bahan :				
Paving Persegi Panjang Warna Tebal 8 cm	1,1	M2	225.000	247.500
Pasir Pasang	0,5	M3	600.000	300.000
Harga Satuan per kegiatan				740.523
Pemasangan Paving Stone - Merah Persegi Panjang Tebal 6 CM		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang /Hari	170.000	42.500
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000	97.500
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000	10.250
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000	273
Bahan :				
Pasir Beton	0,05	M3	380.000	19.000
Paving Persegi Panjang Warna Tebal 6 cm	1,1	M2	210.000	231.000
Harga Satuan per kegiatan				400.523
Pemasangan Paving Stone - Abu abu Persegi Panjang Tebal 8 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang /Hari	170.000	85.000
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000	97.500
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000	10.250
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000	273
Bahan :				
Pasir Beton	0,07	M3	380.000	26.600
Paving Persegi Panjang Abu abu Tebal 8 cm	1,1	M2	165.000	181.500
Harga Satuan per kegiatan				401.123
Pemasangan Paving Stone Abu Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang /Hari	170.000	42.500
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000	97.500
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000	10.250
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000	273
Bahan :				
Pasir Beton	0,05	M3	380.000	19.000
Paving Persegi Panjang Abu abu Tebal 6 cm	1,1	M2	164.300	180.730
Harga Satuan per kegiatan				350.253
Pemasangan Paving Motif		M2		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang /Hari	170.000	85.000
Tukang Batu	0,5	Orang /Hari	195.000	97.500
Kepala Tukang	0,05	Orang /Hari	205.000	10.250
Mandor	0,0013	Orang /Hari	210.000	273
Bahan :				
Paving Motif Warna Tebal 8 cm	1,1	M2	227.650	250.415
Pasir Beton	0,07	M3	380.000	26.600
Harga Satuan per kegiatan				470.038

Pemasangan Kanstin		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000	8.500
Tukang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000	9.750
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Semen PC 40 kg	0,0568	Sak	96.000	5.453
Kanstin	1	M	66.100	66.100
Pasir Pasang	0,0054	M3	600.000	3.240
Harga Satuan per kegiatan				98.293
Pemasangan Grass Block		M2		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000	8.500
Tukang Batu	0,05	Orang /Hari	195.000	9.750
Mandor	0,025	Orang /Hari	210.000	5.250
Bahan :				
Paving Grass Block Uk . 54 x 36 x 10 cm	1,1	Buah	40.000	44.000
Pasir Pasang	0,1	M3	600.000	60.000
Harga Satuan per kegiatan				127.500
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN				
Pembuatan ATB/ATBL / Lapisan Beton Untuk LPA / (Heavy Machine)		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,09	Orang /Hari	170.000	15.300
Pembantu Sopir	0,04	Orang /Hari	195.000	7.800
Sopir	0,04	Orang /Hari	220.000	8.800
Operator Alat Berat	0,025	Orang /Hari	230.000	5.750
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Tanah Padel / Putih (Clime Stone)	0,02	M3	175.400	3.508
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,14	M3	766.200	107.268
Pasir Pasang	0,24	M3	600.000	144.000
Aspal Curah	60	Kg	28.200	1.692.000
Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm	0,17	M3	855.000	145.350
Peralatan :				
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,24	Jam	500.000	120.000
Sewa Wheel Loader Kap 1.7 - 2 m3 min 5 Jam	0,05	Jam	275.000	13.750
Harga Satuan per kegiatan				2.265.626
Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston (AC) Tebal 4 cm		M2		
Upah :				
Mandor	0,001	Orang /Hari	210.000	210
Pekerja	0,022	Orang /Hari	170.000	3.740
Operator Alat Berat	0,006	Orang /Hari	230.000	1.380
Bahan :				
Pembuatan ATB/ATBL /Lapisan Beton Untuk LPA (Heavy Machine)	0,088	Ton	1.498.500	131.868
Aspal Curah	0,396	Kg	28.200	11.167
Minyak Tanah	0,099	Liter	18.950	1.876
Peralatan :				

Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,003	Jam	500.000	1.500
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,006	Jam	180.000	1.080
Sewa Tandem Roller	0,006	Jam	160.000	960
Sewa Compressor 5 jam	0,004	Jam	350.000	1.400
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,006	Jam	450.000	2.700
Harga Satuan per kegiatan				157.881
Penghamparan Asphalt Threatred Base (ATB) Tebal 6 cm		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,197	Orang /Hari	170.000	33.490
Operator Alat Berat	0,039	Orang /Hari	230.000	8.970
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Aspal Curah	6,6	Kg	28.200	186.120
Minyak Tanah	1,66	Liter	18.950	31.457
Pembuatan ATB/ATBL /Lapisa Beton untuk LPA (Heavy Machine)	0,986	Ton	1.498.500	1.477.521
Peralatan :				
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,049	Jam	180.000	8.820
Sewa Compressor 5 jam	0,039	Hari	350.000	13.650
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,049	Jam	450.000	22.050
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,03	Jam	500.000	15.000
Sewa Tandem Roller	0,049	Jam	160.000	7.840
Harga Satuan per kegiatan				1.807.018
Penghamparan Asphalt Threatred Base (ATB) Tebal 4 cm		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,197	Orang /Hari	170.000	33.490
Operator Alat Berat	0,039	Orang /Hari	230.000	8.970
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Pembuatan ATB/ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Heavy Machine)	0,986	Ton	1.498.500	1.477.521
Aspal Curah	4,436	kg	28.200	125.095
Minyak Tanah	1,104	Liter	18.950	20.921
Peralatan :				
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,049	Jam	180.000	8.820
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,03	Jam	500.000	15.000
Sewa Compressor 5 jam	0,039	Hari	350.000	13.650
Sewa Tandem Roller	0,049	Jam	160.000	7.840
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,049	Jam	450.000	22.050
Harga Satuan per kegiatan				1.735.457
Pengecatan Marka Jalan		M2		
Upah :				
Pekerja	0,1	Orang /Hari	170.000	17.000
Tukang Batu	0,15	Orang /Hari	195.000	29.250
Mandor	0,015	Orang /Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Thinner A	0,3	Liter	60.000	18.000
Cat Marka Jalan 5 kg	0,345	Kaleng	95.000	32.775
Harga Satuan per kegiatan				100.175

Pembuatan Lataston Hot Rolled Sheet (HRS) - (Heavy Machine)		Ton		
Upah :				
Pekerja'	0,133	Orang /Hari	170.000	22.610
Mandor	0,019	Orang /Hari	210.000	3.990
Bahan :				
Aspal Curah	75,19	kg	28.200	2.120.358
Agregat Halus	0,154	M3	789.000	121.506
Agregat Kasar	0,244	M3	733.000	178.852
Pasir Pasang	0,248	M3	600.000	148.800
Semen PC 40 Kg	0,578	Sak	96.000	55.488
Peralatan :				
Sewa Wheel Loader Kap . 1,7 -2 m3 min 5 Jam	0,01	Jam	275.000	2.750
Sewa Tandem Roller	0,016	Jam	160.000	2.560
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,004	Jam	180.000	720
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,019	Jam	450.000	8.550
Sewa Genset 5000 W	0,003	Jam	350.000	1.050
Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton	0,37	Jam	500.000	185.000
Sewa Asphalt Mixing Plant (AMP) Kap 100 1,7 -2 m3 min 5 Jam	0,0201	Jam	450.000	9.045
Harga Satuan per kegiatan				2.861.279
Pembuatan Lataston Asphalt Concrete (AC) - (Heavy Machine)		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,09	Orang /Hari	170.000	15.300
Pembantu Sopir	0,04	Orang /Hari	195.000	7.800
Sopir	0,04	Orang /Hari	220.000	8.800
Operator Alat Berat	0,025	Orang /Hari	230.000	5.750
Mandor	0,01	Orang /Hari	210.000	2.100
Bahan :				
Aspal Curah	70	kg	28.200	1.974.000
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,2	M3	766.200	153.240
Pasir Pasang	0,27	M3	600.000	162.000
Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm	0,075	M3	855.000	64.125
Semen PC 40 Kg	1	Sak	96.000	96.000
Peralatan				
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,24	Jam	500.000	120.000
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 M3 min 5 Jam	0,05	Jam	275.000	13.750
Harga Satuan per kegiatan				2.622.865
Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,201	Orang /Hari	170.000	34.170
Mandor	0,02	Orang /Hari	210.000	4.200
Bahan :				
Agregat Halus	0,352	M3	789.000	277.728
Agregat Kasar	0,298	M3	733.000	218.434
Aspal Curah	62,83	Kg	28.200	1.771.806
Semen PC 40 Kg	0,247	Sak	96.000	23.712
Peralatan :				
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam	0,01	Jam	275.000	2.750
Sewa Tandem Roller	0,014	Jam	160.000	2.240

Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,006	Jam	180.000	1.080
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,014	Jam	450.000	6.300
Sewa Genset 5000 W	0,003	Unit	350.000	1.050
Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton	0,37	Jam	500.000	185.000
Sewa Asphalt Mixing Plant (AMP) Kap 100 1,7 -2 m3 min 5 Jam	0,02	Jam	450.000	9.000
Harga Satuan per kegiatan				2.537.470
Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Antaran (AC - BC) Levelina		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,201	Orang /Hari	170.000	34.170
Mandor	0,02	Orang /Hari	210.000	4.200
Bahan :				
Agregat Kasar	0,344	M3	733.000	252.152
Agregat Halus	0,309	M3	789.000	243.801
Aspal Curah	68,289	Kg	28.200	1.925.750
Aspal Filler	9,345	Liter	25.360	236.989
Peralatan :				
Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton	0,37	Jam	500.000	185.000
Sewa Genset 5000 W	0,003	Unit	350.000	1.050
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,011	Jam	450.000	4.950
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,005	Jam	180.000	900
Sewa Tandem Roller	0,011	Jam	160.000	1.760
Sewa Asphalt Mixing Plant (AMP) Kap 100 1,7 -2 m3 min 5 Jam	0,02	Jam	450.000	9.000
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam	0,01	Jam	275.000	2.750
Harga Satuan per kegiatan				2.902.472
Pembangunan dan Penghamparan Laston Lapis Antara (AC - BC)		Ton		
Upah :				
Pekerja	0,201	Orang/Hari	170.000	34.170
Mandor	0,02	Orang/Hari	210.000	4.200
Bahan :				
Aspal Curah	57,68	Kg	28.200	1.626.576
Agregat Kasar	0,348	M3	733.000	255.084
Aspal Filler	21,56	Liter	25.360	546.762
Aspal Tack Coat	3,85	Liter	22.000	84.700
Agregat Halus	0,313	M3	789.000	246.957
Semen PC 40 Kg	0,236	Sak	96.000	22.656
Peralatan :				
Sewa Dump Trucuk Kap 5 ton	0,37	Jam	500.000	185.000
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 -2 m3 Min 5 Jam	0,01	Jam	275.000	2.750
Sewa Asphalt Mixing Plant (AMP) Kap 100 1,7 -2 m3 min 5 Jam	0,02	Jam	450.000	9.000
Sewa Tandem Roller	0,011	Jam	160.000	1.760
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0,005	Jam	180.000	900
Sewa Asphalt Finisher min 3 jam	0,011	Jam	450.000	4.950
Sewa Genset 5000 W	0,003	Unit	350.000	1.050
Harga Satuan per kegiatan				3.026.515
Pembuatan Aspal Emulsi		Liter		
Upah :				
Pekerja	0,002	Orang/Hari	170.000	340
Mandor	0,0004	Orang/Hari	210.000	84

Bahan :				
Aspal Emulasi	1,04	Kg	50.000	52.000
Peralatan :				
Sewa Compressor Min 5 jam	0,00021	Hari	350.000	74
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 jam	0,00021	Jam	500.000	105
Harga Satuan per kegiatan				52.603
Pemasangan Curbing Type B- Panjang 50 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000	210
Bahan :				
Kanstin	1	M	66.100	66.100
Pasir Pasang	0,01	M3	600.000	6.000
Semen PC 40 Kg	0,009	Sak	96.000	864
Harga Satuan per kegiatan				128.724
Pemasangan Curbing Type A panjang 60 cm		M		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Batu	0,1	Orang/Hari	195.000	19.500
Kepala Tukang	0,01	Orang/Hari	205.000	2.050
Mandor	0,001	Orang/Hari	210.000	210
Bahan :				
Semen PC 40 Kg	0,009	Sak	96.000	864
Kanstin	1	M	66.100	66.100
Pasir Pasang	0,001	M3	600.000	600
Harga Satuan per kegiatan				123.324
Pekerjaan Lapisan Stone Sheet Tebal 2 cm Tanpa Finisher dan PTR		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Aspal Tack Coat	0,4	Liter	22.000	8.800
Pembuatan Lataston Asphalt Concreta (AC)- Heavy Machanic	0,044	Ton	2.708.400	119.170
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	0,003	Jam	160.000	480
Harga Satuan per kegiatan				157.100
Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 5 - 10 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,095	Orang/Hari	170.000	16.150
Mandor	0,0375	Orang/Hari	210.000	7.875
Bahan :				
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	0,1	M3	855.000	85.500
Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm	0,04	M3	855.000	34.200
Aspal Curah	1,5	kg	28.200	42.300

Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	0,015	Jam	160.000	2.400
Harga Satuan per kegiatan				188.425
Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 20 CM		M2		
Upah:				
Pekerja	0,395	Orang/Hari	170.000	67.150
Mandor	0,019	Orang/Hari	210.000	3.990
Bahan :				
Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm	0,05	M3	855.000	42.750
Aspal Curah	1,5	Kg	28.200	42.300
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	0,25	M3	855.000	213.750
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	0,015	Jam	160.000	2.400
Harga Satuan per kegiatan				372.340
Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 15 cm		M2		
Upah :				
Pekerja	0,395	Orang/Hari	170.000	67.150
Mandor	0,019	Orang/Hari	210.000	3.990
Bahan :				
Batu Kali Belah Uk 15/20 cm	0,2	M3	855.000	171.000
Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm	0,05	M3	855.000	42.750
Aspal Curah	1,5	Kg	28.200	42.300
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	0,015	Jam	160.000	2.400
Harga Satuan per kegiatan				329.590
Pekerjaan Lapisan Asphalt Threatated Base Leveling (		M2		
Upah :				
Pekerja	0,15	Orang/Hari	170.000	25.500
Mandor	0,015	Orang/Hari	210.000	3.150
Bahan :				
Pembuatan ATB/ATBL/Lapisa Beton Untuk LPA (Heavy Machine)	0,0798	Ton	1.498.500	119.580
Aspal Tack Coat	0,4	Liter	22.000	8.800
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	0,004	Jam	160.000	640
Harga Satuan per kegiatan				157.670
Pekerjaan Lapisan Asphalt Concreta (AC) Leveling Tebal 3 - 4 cm Tanpa Finisher dan PTR - Perbaikan		M2		
Upah :				
Pekerja	0,126	Orang/Hari	170.000	21.420
Sopir	0,01	Orang/Hari	220.000	2.200
Pembantu Sopir	0,01	Orang/Hari	195.000	1.950
Mandor	0,006	Orang/Hari	210.000	1.260
Bahan :				
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,014	M3	766.200	10.727
Batu Pecah Mesin Uk 5/7 cm	0,014	M3	855.000	11.970
Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm	0,04	M3	855.000	34.200

Aspal Curah	4,5	Kg	28.200	126.900
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	0,015	Jam	160.000	2.400
Harga Satuan per kegiatan				213.027
Pekerjaan Lapis Resep Ikat (Primer Coat)		Liter		
Upah :				
Pekerja	0,002	Orang/Hari	170.000	340
Mandor	0,0004	Orang/Hari	210.000	84
Bahan :				
Aspal Curah	0,635	kg	28.200	17.907
Minyak Tanah	0,484	Liter	18.950	9.172
Peralatan :				
Sewa Compressor Min 5 jam	0,00021	Hari	350.000	74
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,00021	Jam	500.000	105
Harga Satuan per kegiatan				27.681
Pekerjaan Lapis Perekat (Tack Coat)		Liter		
Upah :				
Pekerja	0,002	Orang/Hari	170.000	340
Mandor	0,0004	Orang/Hari	210.000	84
Bahan :				
Minyak Tanah	0,22	Liter	18.950	4.169
Aspal Curah	0,75	Kg	28.200	21.150
Peralatan :				
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,00021	Jam	500.000	105
Sewa Compressor Min 5 Jam	0,00021	Hari	350.000	74
Harga Satuan per kegiatan				25.922
Pekerjaan Lapis Hot Rolled Sheet		M2		
Upah :				
Pekerja	0,029	Orang/Hari	170.000	4.930
Mandor	0,004	Orang/Hari	210.000	840
Bahan :				
Agregat Halus	0,14	M3	789.000	110.460
Aspal Curah	61,8	Kg	28.200	1.742.760
Semen PC 40 Kg	0,394	Sak	96.000	37.824
Pasir Pasang	0,227	M3	600.000	136.200
Agregat Kasar	0,296	M3	733.000	216.968
Peralatan :				
Sewa Asphalt Sprayer Min 4 Jam	0,02	Jam	500.000	10.000
Sewa Tandem Roller	0,016	Jam	160.000	2.560
Sewa Compressor Min 5 jam	0,002	Jam	350.000	700
Sewa Asphalt Mixing Plant (AMP) Kap 100 1,7 -2 m3 min 5 Jam	0,01	Jam	450.000	4.500
Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 Jam	0,005	Jam	180.000	900
Sewa Dump Truck Kap 5 Ton	0,37	Jam	500.000	185.000
Harga Satuan per kegiatan				2.453.642
Biaya Menghamparkan Menggunakan Finisher		Jam		
Upah :				
Pekerja	0,142857	Orang/Hari	170.000	24.286
Sopir	0,142857	Orang/Hari	220.000	31.429

Pembantu Sopir	0,142857	Orang/Hari	195.000	27.857
Peralatan :				
Sewa Ashpalt Finisher min 3 Jam	1	Jam	350.000	350.000
Harga Satuan per kegiatan				433.571
Biaya Menggilas Menggunakan Walles		Jam		
Upah :				
Pekerja	0,142857	Orang/Hari	170.000	24.286
Pembantu Sopir	0,142857	Orang/Hari	195.000	27.857
Sopir	0,142857	Orang/Hari	220.000	31.429
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	1	Jam	160.000	160.000
Harga Satuan per kegiatan				243.571
Biaya Menggilas Menggunakan Tandem Roller		Jam		
Upah :				
Pekerja	0,142857	Orang/Hari	170.000	24.286
Pembantu Sopir	0,142857	Orang/Hari	195.000	27.857
Sopir	0,142857	Orang/Hari	220.000	31.429
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	1	Jam	160.000	160.000
Harga Satuan per kegiatan				243.571
Biaya Menggilas Menggunakan Pneumatic Tire Roller		Jam		
Upah :				
Pekerja	0,142857	Orang/Hari	170.000	24.286
Sopir	0,142857	Orang/Hari	220.000	31.429
Pembantu Sopir	0,142857	Orang/Hari	195.000	27.857
Peralatan :				
Sewa Pneumatic Tire Roller min 5 Jam	1	Jam	180.000	180.000
Harga Satuan per kegiatan				263.571
Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C		M3		
Upah :				
Pekerja	0,04	Orang/Hari	170.000	6.800
Operator Alat Berat	0,013333	Orang/Hari	230.000	3.067
Sopir	0,006667	Orang/Hari	220.000	1.467
Pembantu Sopir	0,006667	Orang/Hari	195.000	1.300
Mandor	0,006667	Orang/Hari	210.000	1.400
Bahan :				
Batu Kerikil Beton	0,25334	M3	1.900.000	481.346
Sirtu	1,02	M3	600.000	612.000
Peralatan :				
Sewa Tandem Roller	0,03333	Jam	160.000	5.333
Sewa Road Grader 125 - 140 PK min 5 Jam	0,033333	Jam	200.000	6.667
Sewa Dump Truck Kap 5 Jam	0,25	Jam	500.000	125.000
Harga Satuan per kegiatan				1.244.379
Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas B		M3		
Upah :				
Pekerja	0,0595	Orang /Hari	170.000	10.115
Mandor	0,0085	Orang /Hari	210.000	1.785

Bahan :				
Agregat Kelas B	1,2586	M3	1.068.930	1.345.355
Peralatan :				
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 jam	0,0085	Jam	275.000	2.338
Sewa Dump Truck kap 5 Ton	0,4861	Jam	500.000	243.050
Sewa Tandem Roller	0,0054	Jam	160.000	864
Sewa Road Grader 125 - 140 PK min 5 jam	0,0043	Jam	200.000	860
Harga Satuan per kegiatan				1.604.367
Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Kelas A		M3		
Upah :				
Pekerja	0,0595	Orang /Hari	170.000	10.115
Mandor	0,0085	Orang /Hari	210.000	1.785
Bahan :				
Agregat Kelas A	1,258609	M3	1.332.000	1.676.467
Peralatan :				
Sewa Dump Truck Kap 5 ton	0,5043	Jam	500.000	252.150
Sewa Road Grader 125 - 140 PK, min 5 jam	0,0043	Jam	200.000	860
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 jam	0,0085	Jam	275.000	2.338
Sewa Tandem Roller	0,0134	Jam	160.000	2.144
Harga Satuan per kegiatan				1.945.859
Overlay Jalan Flexible Pavement		M2		
Upah :				
Pekerja	0,0595	Orang /Hari	170.000	10.115
Operator Alat Berat	0,016	Orang /Hari	230.000	3.680
Sopir	0,008	Orang /Hari	220.000	1.760
Pembantu Sopir	0,008	Orang /Hari	195.000	1.560
Mandor	0,0046	Orang /Hari	210.000	966
Bahan :				
Batu Pecah Mesin Uk 2/3 cm	0,035	M3	855.000	29.925
Aspal Curah	12,24	Kg	28.200	345.168
Aspal Curah	1,352	Kg	28.200	38.126
Pasir Pasang	0,049	M3	600.000	29.400
Minyak Tanah	0,366	Liter	18.950	6.936
Tanah Padel / Putih (Clime Stone)	0,004	M3	175.400	702
Batu Pecah Mesin Uk 1/2 cm	0,029	M3	766.200	22.220
Peralatan :				
Sewa Compressor Min 5 jam	0,0093	Hari	350.000	3.255
Sewa Pneumatic Tire Roller min 5 Jam	0,011	Jam	180.000	1.980
Sewa Tandem Roller	0,011	Jam	160.000	1.760
Sewa Wheel Loader Kap 1,7 - 2 m3 min 5 Jam	0,01	Jam	275.000	2.750
Sewa Asphalt Finisher min 3 Jam	0,011	Jam	450.000	4.950
Sewa Asphalt Min 4 Jam	0,007	Jam	550.000	3.850
Sewa Dump Truck Kap 5 Ton	0,049	Jam	500.000	24.500
Harga Satuan per kegiatan				533.603
Pemasangan dan penarikan Kabel		M		
Upah :				
Pekerja	0,05	Orang /Hari	170.000	8.500
Harga Satuan per kegiatan				8.500
Pekerja Roll Pipa		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,2667	Orang /Hari	170.000	45.339

Tukang Besi	0,1333	Orang /Hari	195.000	25.994
Peralatan :				
Alat Bantu Pipe Bender	1	Jam	200.000	200.000
Harga Satuan per kegiatan				271.333
Perakitan Panel		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,5	Orang /Hari	170.000	85.000
Tukang Listrik	0,5	Orang /Hari	195.000	97.500
Pemindahan Panel Lama		Unit		
Bahan :				
Grounding Raoud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Perakitan Panel	1	Unit	1.500.000	1.500.000
Harga Satuan per kegiatan				3.382.500
Pembongkaran Tiang		Titik		
Upah :				
Pekerja	3	Orang /Hari	170.000	510.000
Harga Satuan per kegiatan				510.000
Pembongkaran Panel Lama		Buah		
Upah :				
Tukang Listrik	0,4	Orang /Hari	195.000	78.000
Pekerja	0,8	Orang /Hari	170.000	136.000
Harga Satuan per kegiatan				214.000
Pembongkaran Ornamen Tiang		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,6	Orang /Hari	170.000	102.000
Harga Satuan per kegiatan				102.000
Pembongkaran Instalasi Lama		M		
Bahan :				
Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	M	8.500	8.500
Harga Satuan per kegiatan				8.500
Pembongkaran Armateur		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,4	Orang /Hari	170.000	68.000
Tukang Listrik	0,4	Orang /Hari	195.000	78.000
Peralatan :				
Sewa Pick UP (include BBM + Supir)	0,5	Jam	180.000	90.000
Harga Satuan per kegiatan				236.000
Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 1 hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit		
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000	170.000
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000	48.750
Bahan :				
Tiang Oktagonal Tinggi 9 m , Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	2.750.000	2.750.000
Peralatan :				
Sewa Crane Kap 30 ton , min 8 Jam (include Operator	0,5	Jam	500.000	250.000
Harga Satuan per kegiatan				3.218.750

		Unit		
Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanged				
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000	170.000
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000	48.750
Bahan :				
Tiang Oktagonal Tiang 9 m Cabang 2, Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	9.046.500	9.046.500
Peralatan :				
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,5	Unit	500.000	250.000
Harga Satuan per kegiatan				9.515.250
Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges				
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000	170.000
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000	48.750
Bahan :				
Tiang Oktagonal Tiang 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	2.450.000	2.450.000
Peralatan :				
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,25	Unit	500.000	125.000
Harga Satuan per kegiatan				2.793.750
Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges				
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000	170.000
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000	48.750
Bahan :				
Tiang Oktagonal Tiang 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	4.218.000	4.218.000
Peralatan :				
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,5	Jam	500.000	250.000
Harga Satuan per kegiatan				4.686.750
Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges				
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000	170.000
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000	48.750
Bahan :				
Tiang Oktagonal Tiang 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	2.775.000	2.775.000
Peralatan :				
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,5	Jam	500.000	250.000
Harga Satuan per kegiatan				3.243.750

Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit		
Upah :				
Pekerja	1	Orang /Hari	170.000	170.000
Tukang Besi	0,25	Orang /Hari	195.000	48.750
Bahan :				
Tiang Oktagonal Tiang 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized + Flender	1	Unit	2.150.000	2.150.000
Peralatan :				
Sewa Crane Kap 30 ton min 8 Jam (Inculade Operator + BBM + Mob /Demob)	0,5	Jam	500.000	250.000
Harga Satuan per kegiatan				2.618.750
Pemasangan Pipa PVC untuk Kabel Tanam		M		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang /Hari	170.000	6.120
Tukang Pipa	0,06	Orang /Hari	195.000	11.700
Kepala Tukang	0,006	Orang /Hari	205.000	1.230
Mandor	0,0018	Orang /Hari	210.000	378
Bahan :				
Acc. Pipa PVC (AW) Uk 3/4 Inch	1	Unit	85.000	85.000
Pipa PVC (AW) Uk. 3/4 inch Panjang 4 m	0,25	Batang	45.000	11.250
Harga Satuan per kegiatan				115.678
Pemasangan Panel Meter 3 Phase		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	1	Unit	1.500.000	1.500.000
Bahan :				
Besi Beton Polos Uk 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
Box Panel KWH Meter 3 Phase	1	Batang	4.737.500	4.737.500
Kabel Gland PG -7	1	Buah	3.600	3.600
Kabel Gland PG -21	2	Buah	13.000	26.000
Harga Satuan per kegiatan				6.432.100
Pemasangan Panel Meter 1 Phase		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	1	Unit	1.500.000	1.500.000
Bahan :				
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Unit	1.290.000	1.290.000
Besi Beton Polos Uk 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
Kabel Gland PG -7	1	Buah	3.600	3.600
Kabel Gland PG -21	2	Buah	13.000	26.000
Harga Satuan per kegiatan				2.984.600
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 6600VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
MCB Ic60n, 1 Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
Kabel Gland PG-7	1	Buah	3.600	3.600
Kabel Gland PG -21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	1.399.999	1.399.999
MCB Domae , 1Phase 10 A	6	Buah	135.500	813.000
Plot Lamp	3	Buah	105.000	315.000

Box Panel KWH Meter 3 Phase	1	Buah	4.737.500	4.737.500
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 Inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500
Besi Beton Polos Uk 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
MCB Ic60n, 3 Phase 25 A	2	Buah	490.000	980.000
Harga Satuan per kegiatan				14.552.599
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 41500VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	13.000	52.000
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
MCB Ic120N , 3 Phase 100 A	2	Buah	1.125.000	2.250.000
MCB Ic60N , 3 Phase 32 A	6	Buah	386.000	2.316.000
MCB Ic60N , 3 Phase 6 A	1	Buah	385.000	385.000
Box Panel KWH Meter , 3 Phase	1	Buah	4.737.500	4.737.500
Pilot Lamp	3	Buah	105.000	315.000
Magnet Kontaktor LC - 1 D65	1	Buah	1.399.999	1.399.999
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Harga Satuan per kegiatan				17.578.199
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 33000VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
Box Panel KWH Meter , 3 Phase	1	Buah	4.737.500	4.737.500
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	1.399.999	1.399.999
Pilot Lamp	3	Buah	105.000	315.000
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
MCB Ic60N , 1 Phase 25 A	6	Buah	142.000	852.000
MCB Ic120N , 3 Phase 100 A	2	Buah	1.125.000	2.250.000
Harga Satuan per kegiatan				15.861.599
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 23000VA				
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m	3	Batang	36.000	108.000

Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	1.399.999	1.399.999
Pilot Lamp	3	Buah	105.000	315.000
Box Panel KWH Meter , 3 Phase	1	Buah	4.737.500	4.737.500
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
MCB Ic60N , 1 Phase 25 A	6	Buah	142.000	852.000
MCB Ic120N , 3 Phase 63 A	2	Buah	754.000	1.508.000
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Harga Satuan per kegiatan				15.119.599
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 16500VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
MCB iC60N , 1Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
Box Panel KWH Meter , 3 Phase	1	Buah	4.737.500	4.737.500
Pilot Lamp	3	Buah	105.000	315.000
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	1.399.999	1.399.999
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panajang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
MCB Ic60N , 1 Phase 16 A	6	Buah	137.800	826.800
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	151.200	302.400
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Harga Satuan per kegiatan				13.888.799
Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 13200VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	151.200	302.400
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	1.399.999	1.399.999
Pilot Lamp	3	Buah	105.000	315.000
Box Panel KWH Meter 3 Phase	1	Buah	4.737.500	4.737.500
MCB Ic60N , 1 Phase 16 A	1	Buah	137.800	137.800
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	6	Buah	132.400	794.400
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
Stainless Tie	3	Buah	60.500	181.500
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Harga Satuan per kegiatan				13.861.799

Pemasangan Panel Lampu PJU 3 phase 10600VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
MCB Ic60N , 1 Phase 16 A	6	Buah	137.800	826.800
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
Pilot Lamp	3	Buah	105.000	315.000
Box Panel KWH Meter 3 Phase	1	Buah	4.737.500	4.737.500
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
MCB Ic60N , 3 Phase 25 A	2	Buah	490.000	980.000
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Kabel Gland PG - 21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	1.399.999	1.399.999
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500
Harga Satuan per kegiatan				14.566.399
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 7700VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
Kabel Gland PG -21	4	Unit	13.000	52.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
MCB Ic60N , 1 Phase 50 A	2	Buah	151.200	302.400
MCB Ic60N , 1 Phase 25 A	3	Buah	142.000	426.000
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	1.290.000	1.290.000
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	1.399.999	1.399.999
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 Inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Kabel Gland PG -7	1	Buah	3.600	3.600
Time Swinch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Harga Satuan per kegiatan				9.725.499
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 5500VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Pipa PVC (AW) Uk . 1/2 inch , Panjang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	151.200	302.400
MCB Ic60N , 1 Phase 10 A	3	Buah	135.500	406.500
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	1.290.000	1.290.000
Magnet Kontaktor LC -1 D40	1	Buah	1.399.999	1.399.999
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000

Kabel Gland PG-21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Harga Satuan per kegiatan				9.705.999
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 4400VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	151.200	302.400
MCB Ic60N , 1 Phase 10 A	3	Buah	135.500	406.500
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	1.290.000	1.290.000
Magnet Kontaktor LC -1 D25	1	Buah	355.000	355.000
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Kabel Gland PG-21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Harga Satuan per kegiatan				8.661.000
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 3500VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
Magnet Kontaktor LC-1 D25	1	Buah	355.000	355.000
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000	108.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 Inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
MCB Ic60N , 1 Phase 40 A	2	Buah	151.200	302.400
MCB Ic60N , 1 Phase 10 A	3	Buah	135.500	406.500
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	1	Buah	132.400	132.400
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	1.290.000	1.290.000
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	117.000
Kabel Gland PG-21	4	Buah	13.000	52.000
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	3.600
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	841.600
Harga Satuan per kegiatan				8.661.000
Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 2200VA		Unit		
Upah :				
Perakitan Panel	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Bahan :				
Magnet Kontaktor LC -1 D12	1	Buah	195.000	195.000
Kabel Gland PG-21	4	Buah	13.000	52.000
MCB Ic60N , 1 Phase 10 A	2	Buah	135.500	271.00
MCB Ic60N , 1 Phase 6 A	4	Buah	132.400	529.6
Box Panel KWH Meter 1 Phase	1	Buah	1.290.000	1.290.000
Kabel Gland PG - 7	1	Buah	3.600	
Kabel NYM Uk 3 x 2,5 mm	3	M	39.000	
Time Switch SUL 181 d	1	Unit	841.600	
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	3	Batang	36.000	

Knee PVC (AW) Uk 1/2 Inch	2	Buah	3.000	6.000
Grounding Roud (Arde) Uk 16 mm	1	Buah	1.700.000	1.700.000
Stainless Tire	3	Buah	60.500	181.500
Besi Beton Polos Uk. 12 mm	1	Batang	165.000	165.000
Harga Satuan per kegiatan				8.460.300
Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 6 m		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000	102.000
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Bahan :				
Ornamen PJU Panjang 6 m	1	Buah	2.354.000	2.354.000
Plat Besi / Baja Uk . 240 x 120 cm , Tebal 1,8 mm	0,3	Lembar	1.498.000	449.400
Harga Satuan per kegiatan				2.944.400
Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3 m		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000	102.000
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Bahan :				
Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8 mm	0,2	Lembar	1.498.000	299.600
Orname PJU Panjang 2 M	1	Buah	355.000	355.000
Harga Satuan per kegiatan				795.600
Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 2 M		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,2	Orang/Hari	170.000	34.000
Tukang Besi	0,6	Orang/Hari	195.000	117.000
Bahan :				
Orname PJU Panjang 2 M	1	Buah	355.000	355.000
Plat Besi / Baja Uk 240 x 120 cm Tebal 1,8 mm	0,15	Lembar	1.498.000	224.700
Harga Satuan per kegiatan				730.700
Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1,5 m		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,6	Orang/Hari	170.000	102.000
Tukang Besi	0,2	Orang/Hari	195.000	39.000
Bahan :				
Scotch Light Hight Intensity Prismatic (HIP)	0,051	M2	555.000	28.305
Pipa Besi Galvazed Medium Uk 2 Inch Panjang 6 cm	0,3	Batang	586.000	175.800
Besi Beton Polos Uk 12 mm	0,5	Batang	165.000	82.500
Pekerjaan Roll Pipa	1	Unit	455.000	455.000
Harga Satuan per kegiatan				882.605
Pemasangan Konektor Kabel		Buah		
Upah :				
Tukang Listrik	0,01	Orang/Hari	195.000	1.950
Bahan :				
Cable Connector (Twisted)	1	Pcs	111.000	111.000
Harga Satuan per kegiatan				112.950
Pemasangan Kabel Bawah Tanah		M		
Upah :				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000	127.500
Tukang Listrik	0,5	Orang/Hari	195.000	97.500

Bahan :				
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,5	Jam	225.000	112.500
Harga Satuan per kegiatan				337.500
Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel Meter		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,036	Orang/Hari	170.000	6.120
Bahan :				
Pipa PVC (AW) Uk 1/2 inch Panjang 4 m	2	Batang	36.000	72.000
Knee PVC (AW) Uk 1/2 inch	2	Buah	3.000	6.000
Kabel NYM Uk 3 x2,5 mm	2	M	39.000	78.000
Harga Satuan per kegiatan				162.120
Pemasangan dan Penarikan Kabel NFA2X Twisted - 4 x 16 mm		M		
Upah :				
Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	M	50.000	50.000
Bahan :				
Kabel Twisted Uk 2 x16 mm	1	M	22.914	22.914
Harga Satuan per kegiatan				72.914
Pemasangan Armatuer		Buah		
Upah :				
Pekerja	0,75	Orang/Hari	170.000	127.500
Tukang Listrik	0,25	Orang/Hari	195.000	48.750
Harga Satuan per kegiatan				176.250
Pekerjaan Service Kabel		Buah		
Upah :				
Tukang Listrik	0,01	Orang/Hari	195.000	1.950
Bahan :				
Service Kabel	1	Buah	40.000	40.000
Harga Satuan per kegiatan				41.950
Pekerjaan Pondasi Strouss PJU Kabel Tanah		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
Tukang Besi	0,125	Orang/Hari	195.000	24.375
Tukang Batu	1,03	Orang/Hari	195.000	200.850
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000	6.300
Bahan :				
Pasir Beton	0,024	M3	380.000	9.120
Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) -Molen	0,105	M3	2.209.800	232.029
Pekerjaan Beton Mutu fc = 14, 5Mpa (K175) -Molen	0,103	M3	2.186.900	225.251
Penggalian Tanah Keras	0,208	M3	176.720	36.758
Knee 45A PVC (AW) Uk 3 inch	4	Buah	60.000	240.000
Pipa PVC (AW) Uk 2 inch Panjang 4 m	0,5	Batang	114.000	57.000
Besi Angkur Uk 16 mm , Panjang 70 cm	4	Buah	60.500	242.000
Kayu Randu Bekisting	0,096	M3	1.500.000	144.000
Kawat Bendrat	0,5	Kg	38.000	19.000
Paku Biasa Uk 2- 5 inch	0,125	Kg	35.000	4.375
Besi Strip Uk 3 x 40 mm Panjang 6 M	1,6	Batang	200.000	320.000
Besi Beton Polos	25,018	Kg	41.850	1.047.003
Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm	5	Buah	83.000	415.000

Peralatan :				
Sewa Excavator Kap 1 m3	0,06	Jam	225.000	13.500
Sewa Concrete Mixer Kap 0,5 m3	0,015	Jam	350.000	5.250
Sewa Vibratory Roller Min 5 Jam	0,015	Jam	210.000	3.150
Harga Satuan per kegiatan				3.287.461
Pekerjaan Pondasi Strouss PJU		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
Tukang Besi	1,03	Orang/Hari	195.000	200.850
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000	24.375
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000	6.300
Bahan :				
Paku Biasa Uk 2 -5 inch	0,125	Kg	35.000	4.375
Kawat Bendrat	0,5	KG	38.000	19.000
Kayu Randu Bekisting	0,0176	M3	1.500.000	26.400
Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) -Molen	0,1045	M3	2.209.800	230.924
Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm	4	Buah	83.000	332.000
Pekerjaan Beton Mutu fc = 14, 5Mpa (K175) -Molen	0,1032	M3	2.186.900	225.688
Penggalian Tanah Keras	0,2077	M3	176.720	36.705
Pasir Beton	0,024	M3	380.000	9.120
Besi Angkur Uk 19 mm , Panjang 70 cm	5	Buah	83.000	415.000
Besi Beton Polos	25,018	Kg	41.850	1.047.003
Plat Strip Uk 3 x 40 mm Panjang 6 m	1,6	Batang	505.100	808.160
Harga Satuan per kegiatan				3.428.400
Pekerjaan Pondasi Biasa PJU		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,25	Orang/Hari	170.000	42.500
Tukang Batu	0,125	Orang/Hari	195.000	24.375
Tukang Besi	1,03	Orang/Hari	195.000	200.850
Mandor	0,03	Orang/Hari	210.000	6.300
Bahan :				
Besi Beton Polos	2,3663	kg	41.850	99.030
Pasir Beton	0,024	M3	380.000	9.120
Paku Biasa Uk 2 - 5 inch	0,125	M3	35.000	4.375
Besi Angkur Uk 19 mm Panjang 70 cm	13	Buah	83.000	1.079.000
Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) -Molen	0,24	Buah	2.209.800	530.352
Penggalian Tanah	0,24	M3	176.720	42.413
Besi Angkur Uk 16 mm Panjang 70 cm	4	Buah	60.500	242.000
Kayu Randu Bekisting	0,0144	M3	1.500.000	21.600
Peralatan :				
Sewa Concrete Mixer Kap 0,5 m3 min 3 jam	0,007619	Jam	350.000	2.667
Sewa Vibratory Roller Min 5 jam	0,007619	Jam	210.000	1.600
Harga Satuan per kegiatan				2.306.181
Instalasi Kabel Lampu PJU		M		
Upah :				
Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	M	8.500	8.500
Bahan :				
Kabel NYM Uk 2 x 2,5 mm	1	M	29.000	29.000
Harga Satuan per kegiatan				37.500
Pekerjaan Pemasangan Overhead Clamp Kabel PJU		Buah		
Upah :				

Tukang Listrik	0,05	Orang/Hari	195.000	9.750
Bahan :				
Klem Suspensi	1	Buah	21.000	21.000
Harga Satuan per kegiatan				30.750
Pemasangan dan Penarikan Kabel NYF/RGBY Uk 4 x 10 mm		M		
Upah :				
Pemasangan dan Penarikan	1	M	8.500	8.500
Bahan :				
Kabel NYF/RGBY Uk 4 x 10 mm	1	M	298.600	298.600
Harga Satuan per kegiatan				307.100
Biaya Penyambungan Listrik		M		
Upah :				
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Pekerja	0,010807	Orang/Hari	170.000	1.837
Harga Satuan per kegiatan				22.837
Mobilisasi Pengangkutan Tiang		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,84615	Orang/Hari	170.000	143.846
Kepala Tukang	0,001	Orang/Hari	205.000	205
Mandor	0,025	Orang/Hari	210.000	5.250
Harga Satuan per kegiatan				149.301
Jasa Instalasi Listrik		Titik		
Upah :				
Pekerja	0,57795	Orang/Hari	170.000	98.252
Mandor	0,1	Orang/Hari	210.000	21.000
Harga Satuan per kegiatan				119.252
PEKERJAAN SALURAN				
PEKERJAAN SALURAN U-DITCH				
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover , Gandar 5 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	500.000	500.000
U-Ditch Uk 80 x 100 x 120	1	Pcs	2.951.900	2.951.900
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 ton	0,66	Jam	4.000.000	2.640.000
Harga Satuan per kegiatan				6.230.260
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960

Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	500.000	500.000
U-Ditch Uk 80 x 100 x 120	1	Pcs	2.951.900	2.951.900
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 ton	0,78	Jam	4.000.000	3.120.000
Harga Satuan per kegiatan				6.710.260
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
U-Ditch Uk 60 x 80 x 120	1	Pcs	2.115.400	2.115.400
Cover U-Ditch Uk 60 x 80 Gandar 5 Ton	1	Pcs	368.750	368.750
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 ton	0,55	Jam	4.000.000	2.200.000
Harga Satuan per kegiatan				4.822.510
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 40 x 60 Gandar 5 Ton	2	Buah	150.000	300.000
U-Ditch Uk 40 x 60 x 120 , Gandar 5Ton	1	Buah	653.600	653.600
Harga Satuan per kegiatan				1.091.960
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 40 x 60 Gandar 10Ton	2	Buah	150.000	300.000
U-Ditch Uk 40 x 60 x 120 , Gandar 10 Ton	1	Buah	653.600	653.600
Harga Satuan per kegiatan				1.091.960
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 30/40 + Cover , Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,334	Orang/Hari	170.000	56.780
Tukang Batu	0,111	Orang/Hari	195.000	21.645
Kepala Tukang	0,056	Orang/Hari	205.000	11.480
Mandor	0,056	Orang/Hari	210.000	11.760
Bahan :				
U-Ditch Uk 30 x 40 x 120 , Gandar 5 Ton	1	Buah	314.600	314.600
Cover U-Ditch Uk 30 x 60 Gandar 10Ton	2	Buah	112.500	225.000

Harga Satuan per kegiatan				641.265
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 20 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
U-Ditch Uk 150 x 150 x 120	1	Pcs	5.855.300	5.855.300
Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	1.795.500	1.795.500
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,33	Jam	4.000.000	5.320.000
Harga Satuan per kegiatan				13.109.160
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
U-Ditch Uk 150 x 150 x 120 , Gandar 15 Ton	1	Buah	5.855.300	5.855.300
Cover U-Ditch Uk 150 x 120 Gandar 15 Ton	1	Buah	1.000.000	1.000.000
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				11.873.660
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	946.600	946.600
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,12	Jam	4.000.000	4.480.000
Harga Satuan per kegiatan				7.709.960
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 10 Ton	2	Pcs	946.600	1.893.200
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000

Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,01	Jam	4.000.000	4.040.000
Harga Satuan per kegiatan				8.216.560
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	946.600	946.600
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,01	Jam	4.000.000	4.040.000
Harga Satuan per kegiatan				7.269.960
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	946.600	946.600
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,89	Jam	4.000.000	3.560.000
Harga Satuan per kegiatan				6.789.960
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	1.750.000	1.750.000
U-Ditch Uk 120 x 120 x 120	1	Pcs	3.130.200	3.130.200
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				9.898.560
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960

Bahan :				
U-Ditch Uk 120 x 120 x 120	1	Pcs	3.130.200	
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	1.750.000	1.750.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				6.768.360
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120 Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Top Bottom Uk 120 x 120 x 120 Gandar 15 ton	1	Pcs	7.038.600	7.038.600
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				12.056.960
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Top Bottom Uk 120 x 120 x 120 Gandar 20 ton	1	Pcs	7.700.000	7.700.000
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				12.718.360
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150 Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Top Bottom Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 ton	1	Pcs	8.880.800	8.880.800
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				13.899.160
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				

Top Bottom Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 ton	1	Pcs	8.880.800	8.880.800
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				13.899.160
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200 Gandar 15 ton		Unit		
Upah:				
Pekerja	0,682	Orang/Hari	170.000	115.940
Tukang Batu	0,277	Orang/Hari	195.000	54.015
Kepala Tukang	0,114	Orang/Hari	205.000	23.370
Mandor	0,114	Orang/Hari	210.000	23.940
Bahan :				
Top Bottom Uk 200 x 200 x 150 Gandar 15 ton	1	Pcs	17.050.000	17.050.000
Peralatan :				
Sewa crane Kap.Ton,min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob.	1,22	Jam	500.000	610.000
Harga Satuan per kegiatan				17.877.265
Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200 Gandar 20 ton		Unit		
Upah:				
Pekerja	0,682	Orang/Hari	170.000	115.940
Tukang Batu	0,227	Orang/Hari	195.000	44.265
Kepala Tukang	0,114	Orang/Hari	205.000	23.370
Mandor	0,114	Orang/Hari	210.000	23.940
				-
Bahan :				-
Top Bottom Uk 200 x 200 x 120 Grandar 20 ton	1	Pcs	17.050.000	17.050.000
Peralatan :				
Sewa crane, kap. 30 ton, - 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)	1,22	Jam	500.000	610.000
Harga Satuan per kegiatan				17.867.515
Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 250/250 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,909	Orang/Hari	170.000	154.530
Tukang Batu	0,303	Orang/Hari	195.000	59.085
Kepala Tukang	0,151	Orang/Hari	205.000	30.955
Mandor	0,151	Orang/Hari	210.000	31.710
Bahan :				
Top Bottom Uk 250 x 250 x 120 Gandar 20 ton	1	Buah	20.973.700	20.973.700
Peralatan :				
Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)	1,22	Jam	500.000	610.000
Harga Satuan per kegiatan				21.859.980
Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 350/350 Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	1,363	Orang/Hari	170.000	231.710
Tukang Batu	0,455	Orang/Hari	195.000	88.725
Kepala Tukang	0,227	Orang/Hari	205.000	46.535
Mandor	0,227	Orang/Hari	210.000	47.670

Bahan :				
Top Bottom Uk 400 x 250 x 120 Gandar 20 ton	1	Buah	17.968.000	17.968.000
Peralatan :				
Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)	1,22	jam	500.000	610.000
Harga Satuan per kegiatan				18.992.640
Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 760/350 Gandar 40 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	2,272	Orang/Hari	170.000	386.240
Tukang Batu	0,758	Orang/Hari	195.000	147.810
Kepala Tukang	0,379	Orang/Hari	205.000	77.695
Mandor	0,379	Orang/Hari	210.000	79.590
Bahan :				
Top Bottom Uk 7600 x 350 x 120 Gandar 40 ton	1	Buah	59.668.600	59.668.600
Peralatan :				
Sewa crane, kap. 30 ton, min 8 jam (include operator + BBM + Mob/Demob)	1,22	Jam	500.000	610.000
Harga Satuan per kegiatan				60.969.935
Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 60		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Reinforced Concreta Pipe (RCP) Dia 60 cm	1	Buah	277.500	277.500
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,89	Jam	4.000.000	3.560.000
Harga Satuan per kegiatan				3.975.860
Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 100		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Reinforced Concreta Pipe (RCP) Dia 100 cm	1	Buah	1.609.500	1.609.500
Peralatan :				
Sewa Forklift Kap 3 Ton	0,89	Jam	4.000.000	3.560.000
Harga Satuan per kegiatan				5.307.860
Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 150		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960

Bahan :				
Reinforced Concreta Pipe (RCP) Dia 150 cm	1	Buah	4.717.500	4.717.500
Peralatan :				
Sewa Forkilft Kap 3 Ton	0,89	Jam	4.000.000	3.560.000
Harga Satuan per kegiatan				8.415.860
Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm , Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Plat Injak Uk .100 x120 cm Tebal 15 cm Gandar 15 ton	2	Unit	1.200.000	2.400.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,51	Jam	4.000.000	2.040.000
Harga Satuan per kegiatan				4.578.360
Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Plat Injak Uk .100 x120 cm Tebal 15 cm Gandar 20 Ton	2	Unit	1.453.000	2.906.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,51	Jam	4.000.000	2.040.000
Harga Satuan per kegiatan				5.084.360
Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Plat Injak Uk .100 x 120 cm Tebal 20 cm Gandar 15 Ton	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,51	Jam	4.000.000	2.040.000
Harga Satuan per kegiatan				5.178.360
Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960

Bahan :				
Plat Injak Uk .100 x 120 cm Tebal 20 cm Gandar 20 Ton	2	Unit	1.500.000	3.000.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,51	Jam	4.000.000	2.040.000
Harga Satuan per kegiatan				5.178.360
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 60 x 120 Gandar 5Ton	1	Unit	815.000	815.000
U-Ditch Uk 60 x 60 x 120 Gandar 5 Ton	1	Unit	882.500	882.500
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,55	Jam	4.000.000	2.200.000
Harga Satuan per kegiatan				4.035.860
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 5 Ton	1	Pcs	1.750.000	1.750.000
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,55	Jam	4.000.000	2.200.000
Harga Satuan per kegiatan				6.233.360
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	1.750.000	1.750.000
U-Ditch Uk 100 x 120 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				8.913.360
Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180

Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 10 Ton	1	Pcs	1.795.500	1.795.500
U-Ditch Uk 150 x 150 x 120	1	Pcs	5.855.300	5.855.300
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,33	Jam	4.000.000	5.320.000
Harga Satuan per kegiatan				13.109.160
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 150/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
U-Ditch Uk 150 x 150 x 120 Gandar 20 Ton	1	Unit	5.855.300	5.855.300
Cover U-Ditch Uk 182 x 120 Gandar 10 Ton	1	Unit	1.795.500	1.795.500
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,33	Jam	4.000.000	5.320.000
Harga Satuan per kegiatan				13.109.160
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 10 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 10 Ton	1	Unit	1.554.000	1.554.000
U-Ditch Uk 200 x 200 x 120 Gandar 10 Ton	1	Unit	7.520.300	7.520.300
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				14.092.660
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	1.998.000	1.998.000
U-Ditch Uk 200 x 200 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	7.520.300	7.520.300
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,27	Jam	4.000.000	5.080.000
Harga Satuan per kegiatan				14.736.660

Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
U-Ditch Uk 200 x 200 x 120	1	Pcs	7.520.300	7.520.300
Cover U-Ditch Uk 240 x 120 Gandar 20 Ton	1	Pcs	1.998.000	1.998.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,33	Jam	4.000.000	5.320.000
Harga Satuan per kegiatan				14.976.660
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 80/100+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 100 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	500.000	500.000
U-Ditch Uk 80 x 100 x 120	1	Pcs	2.951.900	2.951.900
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,78	Jam	4.000.000	3.120.000
Harga Satuan per kegiatan				6.710.260
Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 100/100 Gandar 15 Ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepalah Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan:				
Top Bottom Uk 100 x 100 x 120 Gandar 15 Ton	1	Pcs	350.000	350.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,27	Jam	4.000.000	5.080.000
Harga Satuan per kegiatan				5.568.360
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 120/120+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180

Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tuakng	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
U-Ditch Uk 120x 120 x 120	1	Pcs	3.130.200	3.130.200
Cover U-Ditch Uk 126 x 120 Gandar 5 Ton	1	Pcs	946.600	946.600
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				9.095.160
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 100/100+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 146 x 120 Gandar 5 Ton	1	Pcs	1.750.000	1.750.000
U-Ditch Uk 100x 100 x 120	1	Pcs	2.145.000	2.145.000
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	1,22	Jam	4.000.000	4.880.000
Harga Satuan per kegiatan				8.913.360
Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 60/80+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit		
Upah :				
Pekerja	0,454	Orang/Hari	170.000	77.180
Tukang Batu	0,152	Orang/Hari	195.000	29.640
Kepala Tukang	0,076	Orang/Hari	205.000	15.580
Mandor	0,076	Orang/Hari	210.000	15.960
Bahan :				
Cover U-Ditch Uk 80 x 60 Gandar 15 Ton	1	Pcs	431.600	431.600
U-Ditch Uk 60x 80 x 120	1	Pcs	2.115.400	2.115.400
Peralatan :				
Sewa Forkift Kap 3 Ton	0,55	Jam	4.000.000	2.200.000
Harga Satuan per kegiatan				4.885.360

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KABUPATEN SIAK**

KODE	URAIAN	SPEK	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran Uitzet dengan Water Pass/Theodolit		M2	5.400	
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran uitzet dan pemasangan Bouwplank		M	73.230	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m		M	467.975	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 M		M	385.945	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Bouwplank		Titik	36.430	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan lapangan " Ringan " dan Peralataan		M2	13.750	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan Lapangan " Berat" dan Perataan		M2	27.500	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah Pedel		M3	769.257	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah Kembali		M3	19.100	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan tanah Katel		M3	385.190	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Tanah dan Pemadatan		M3	248.890	
8.1.02.03.03.0001	pengurugan Sirtu Padat (Semi - Mechanic)		M3	770.390	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Sirtu Padat (Heavy equipment)		M3	1.618.496	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Pasir Paving		M3	909.200	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Pasir Padat		M3	885.900	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Lumpur (Heavy Equipment)		M3	88.770	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Lumpur		M3	213.450	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Keras		M3	176.720	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Cadas /Rabat		M3	267.600	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Biasa (Heavy equipment)		M3	76.403	
8.1.02.03.03.0001	Penggalian Tanah Biasa		M3	132.750	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Saluran (Manual)		M3	180.400	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Saluran (Heavy Equipment)		M3	90.953	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek		M3	53.602	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Kedalaman < 1 m		M3	27.075	
8.1.02.03.03.0001	Pengangkutan Lumpur dari Lubang Galian		M3	68.750	
8.1.02.03.03.0001	Pembersihan Lapangan dan Peralatan Tanah		M3	27.500	
8.1.02.03.03.0001	Pemadatan Tanah		M3	95.500	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm		M3	41.650	
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan Limestone (Heavy Equipment)		M3	484.872	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Bela 15/20 CM (1 Pc : 3 Ps)		M3	2.404.575	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 4 ps)		M3	24.450.375	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu KALI Belah 15/20 cm (1Pc : 5 ps)		M3	2.111.175	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)		M3	1.550.643	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 20 CM		M3	310.129	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Spesi Strouss K-200		M3	2.105.131	
8.1.02.03.03.0001	Pemancangan Minipile		M	725.891	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Trucuk Bambu Diameter 10-12 cm		Batang	173.720	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam 8-12CM		Batang	115.720	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1,5 m		M	554.332	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2,75 m		M	1.078.776	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Turap Papan Tebal 3 cm		M2	305.995	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 1 M		M	200.790	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan KisdamTinggi 1,5 M		M	259.495	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 2 M		M	341.510	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Kisdam Tinggi 2,5 M		M	429.330	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20		Titik	80.130	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30		Titik	93.220	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemancangan Pile		Batang	5.038.550	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu FC =7,4 Mpa (K 100) - Molen		M3	1.699.998	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150)		M3	1.816.617	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)		M3	1.928.525	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200) - molen		M3	1.420.728	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 19,3 Mpa (K225) Ready Mix		M3	2.190.489	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K 250N) Ready Mix		M3	2.236.614	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc =26,4 Mpa (K 300) Ready Mix		M3	3.164.997	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 31,2 Mpa (K 350 - Ready Mix		M3	3.248.535	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembesian Besi Beton (Polos / Ulir		Kg	47.579	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan pembesian Wiremesh		M2	192.130	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Sloof (2 Kali Pakai)		M2	205.390	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Kolom (2 Kali Pakai)		M2	528.530	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Balok (2 Kali Pakai)		M2	536.855	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Lantai (2 Kali Pakai)		M2	796.530	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2	494.109	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (2 Kali Pakai)		M2	432.980	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg		M3	10.201.832	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi +		M3	12.753.692	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi		M3	15.159.422	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi		M3	13.064.612	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi		M3	20.508.942	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3	13.064.612	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)		M3	14.584.067	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)		M3	13.720.612	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Praktis (11 X 11 cm)		M	194.806	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Ring Balk (10 x 15 cm)		M	260.868	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Beton (Manual)		M3	1.055.330	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Beton (Semi -Mechanic)		M3	609.200	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Kolom Praktis (15 x 15 cm)		M	321.397	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K 100) - Ready Mix		M3	411.135	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K150) Ready Mix		M3	409.921	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Beton Mutu FC = 14,5 Mpa (175) - Ready Mix		M3	440.575	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Beton Mutu FC =16,9 MPA (K200) - Ready Mix		M3	1.992.711	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Sloof (3 Kali Pakai)		M2	191.890	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting kolom (3 kali pakai)		M2	367.359	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Balok (3 Kali Pakai)		M2	375.940	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Lantai (3 Kali Pakai)		M2	460.459	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Dinding (3 Kali Pakai)		M2	400.803	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Bekisting Tangga (3 Kali Pakai)		M2	365.109	
8.1.02.03.03.0001	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktur (Profil)		kg	21.605	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Perakitan Besi / Baja		kg	2.091	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengelasan Las Listrik		Cm	5.561	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Besi Profil		kg	42.280	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja		kg	98.760	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku		Kg	236.510	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm		M2	114.517	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm		M2	115.851	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm		M2	118.937	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm		M2	123.013	
8.1.02.03.03.0001	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps		M2	89.643	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Dinding Tembok Dan Pembersihan		M2	617.075	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Kumbung 1 Pc : 4 Ps		M2	617.075	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Ringan Tebal 10 cm		M2	493.426	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah Kosongan		M3	1.600.925	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata		M2	251.932	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1Pc : 5 Pp Tebal 1 Bata		M2	517.880	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata		M2	255.100	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata		M2	522.920	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 3 Pp Tebal 1/2 Bata		M2	260.188	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 PC : 3 Pp Tebal 1 Bata		M2	537.080	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal 1/ 2 Bata		M2	269.980	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp Tebal 1/2 Bata		M2	245.106	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Benangan 1 Pc : 3 Ps		M	109.480	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Acian		M2	160.721	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Kayu (1 Lapis Plamir 1 Lapis Primer 2 lapis Finishing)		M2	101.654	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dasar		M2	38.404	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Luar Lama		M2	160.721	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Luar Baru		M2	219.607	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Dalam Lama		M2	110.344	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dinding Dalam Baru		M2	146.839	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Dasar Menggunakan Meni Besi		M2	56.075	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Besi		M2	51.975	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Wallpaper		M2	248.885	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Partisi Double Kalsiboard Rangka Metal Stud		M2	414.384	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Dinding Uk 20 X 25 CM		M2	696.465	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Bobos		M2	1.599.025	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Ampyang		M2	447.975	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Batu Alam		M2	454.475	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP)		M2	1.472.028	
8.1.02.03.03.0001	Pelapisan Waterproofing		M2	76.400	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Teer Kayu		M2	42.760	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Plamir Tembok		M2	28.630	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pelapisan Melamin Duco (2 Lapis)		M2	391.960	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Lantai Outdoor		M2	80.096	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rumput Sintetis		M2	392.285	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lantai Kayu Parquet		M2	640.780	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Pint Uk 7.5 x 20 cm		M	3.766.026	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Porcelaine Uk 30 X 30 Cm		M2	632.080	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 40 X 40 CM		M2	308.430	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Polos Uk 30 X 30 cm		M2	402.575	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 40 x 40 cm		M2	256.451	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Motif Uk 20 x 20 cm		M2	396.185	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 60 cm		M2	687.915	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 60 x 120 cm		M2	807.915	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 40 x 40 CM		M2	387.180	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Uk 30 x 30 cm		M2	452.667	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Keramik Lantai Granit Giazzur Uk 20 x 40 cm		M2	668.795	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Karpet Lantai		M2	454.525	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Floor Hardener		M2	195.020	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemsangan Kuda- kuda Kayu Meranti Bentang 6 M		M3	6.979.500	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kuda- Kuda Kayu Kamper Bentang 6 m		M3	13.277.000	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Meranti dan Usuk Kamper		M2	227.290	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Kamper		M2	1.544.350	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Reng Kamper dan Usuk Jati		M2	1.039.664	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gording Kamper		M3	11.806.350	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Rangkap Kuda kuda Profil WF		Kg	42.280	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,5 mm		M2	332.356	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75 Tebal 0,8 mm		M2	365.938	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 - Lebar 90 cm		M	489.905	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tritisan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M	245.875	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 90 cm		M	291.560	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Tristisan Seng BJLS 30 Lebar 60 cm		M	243.125	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Polakan Seng BJLS 40 Lebar 60 cm		M	243.125	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type D		M	98.142	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type C		M	92.491	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type C		M	107.612	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 5 "		M	127.595	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 4 "		M	127.173	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC Type AW Diameter 3"		M	134.373	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40 - Dia 12 cm		M	206.353	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 3/30		M	83.250	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Meranti Uk 2 /20		M	65.130	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk . 3 /30		M	156.400	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Kayu Kamper Uk 2/20		M	156.450	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Karang Pilang		M2	905.945	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Jawa - Sokka		M2	460.843	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Galvalume		M2	484.110	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Genteng Fiberglass		M2	275.475	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Karang Pilang		M	535.778	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Jawa		M	542.420	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Bubung Genteng Galvalume		M	237.160	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Sirap Asbes		M2	303.035	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40		M2	390.049	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30		M2	158.990	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Polycarbonat		M2	344.071	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil n180 x 105 cm		M2	75.335	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150 X105 cm		M2	87.755	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210 x 108 cm		M2	118.055	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar Uk 180 x108 cm		M2	112.955	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150 x 108 cm		M	110.155	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Atap Bitumen Gelombang 200 x 95		M2	287.710	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Plafond Luar - Overstek		M2	323.480	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Planfond Kayu Meranti		M2	118.355	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Rangka Planfond Kayu Kamper		M2	200.375	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Triplek Rangka Kayu Meranti		M2	218.230	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Metal Furing		M2	283.171	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Gypsum		M2	94.555	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Meranti		M2	195.030	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Lama		M2	92.350	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Planfond Eternit Rangka Kayu Kamper		M2	277.050	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Plafond Asbes Datar Rangka Kayu Kamper		M2	277.050	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Meranti		M2	232.849	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Listplank Asbes Daftar Rangka Kayu Kamper		M2	2.066.219	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan List Plafond Kayu Kamper		M	54.255	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu / Jendela kayu Meranti		M3	8.391.750	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu /Jendela Kayu Kamper		M3	15.261.750	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Pemasangan Daun Pintu Triplek		M2	617.680	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Teakwood		M2	1.014.703	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil		M2	1.195.000	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panil Kayu Jati		M2	1.054.800	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Klam Kamper		M2	631.305	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan pemasangan Daun Pintu Klam Kayu Jati		M2	491.105	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu /Jendela Kaca Kayu Kamper		M2	882.400	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Pintu / Jendela Kaca Kayu Jati		M2	746.008	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Kayu		M3	470.313	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Vertical Blind		M2	1.388.705	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4 "- Putih		M	830.229	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kunci Tanam Kecil		Buah	173.500	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Ntamuk- kasa Plastik		M2	85.510	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Nyamuk - Kasa Alumnium		M2	85.510	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kawat Harmonika		M2	127.125	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Mati Rayban		M2	550.993	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Mati		M2	298.763	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Gravier		M2	1.867.950	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Hak Angin Siku		Set	92.900	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Hak Angin Lurus		Buah	168.900	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Tanam		Buah	168.900	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Panjang		Buah	121.100	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Kecil		Buah	70.300	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grendel Besar		Buah	88.600	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gorden		M2	134.250	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Vitrase		M2	134.250	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Engset Kuningan Jendela		Set	100.043	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Engsel H		Set	56.398	


1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Oartisi Sigle Teakwood Tanpa Rangka		M2	45.116	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Teakwood		M2	300.365	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Menetal Stud		M2	551.375	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Kayu Kamper		M2	504.625	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Daun Pintu PVC		Buah	1.135.350	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung		Titik	322.220	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Saklar Tunggal		Titik	64.420	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Saklar Ganda		Titik	71.920	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Titik Lampu Gedung		Titik	287.010	
8.1.02.03.03.0001	Pengerukan Lumpur Saluran Gorong Gorong		M3	786.375	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Wastafel		Buah	3.642.060	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lubang Drainase		Buah	27.995	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kran Air		Buah	236.375	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kloset Jongkok Porcelaine		Buah	942.250	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kloset Duduk Porcelaine		Buah	1.206.150	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R. 25 - 1/2 Lingkaran		M	743.498	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Dasar Saluran R. 25		M	369.748	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R.15 1/2 lingkaran		M	246.090	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R.15		M	352.590	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R 10 1/2 Lingkaran		M	232.372	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dasar Saluran R. 10		M	338.872	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Galian Saluran Drainase		M3	133.800	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Angkutan Pembesian Saluran		M3	152.780	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Bak Kontrol		Buah	980.230	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pintu Swing Ganda Model BRC		Unit	3.179.500	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pintu Pagar Besi		Unit	2.014.000	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pagar Besi Model BRC		Unit	657.500	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 240 cm		Unit	1.269.882	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 150 x 255 cm		Unit	1.297.235	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 240 cm		Unit	1.004.956	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi BRC 120 x 225 cm		Unit	1.032.309	
8.1.02.03.03.0001	Penyambungan Pipa Galvanish Termasuk Elektroda		M	20.049	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 3/4		Buah	20.049	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Gate Valve Cast Iron Diameter 1/2		Buah	1.376.655	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 2		Buah	490.415	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee pvc Type D Diameter 3		Buah	155.635	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tee PVC Type D Diameter 4		Buah	768.215	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type D Diameter 6		M	831.335	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type Diameter 5		M	703.545	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 4		M	360.745	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 3		M	355.535	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 2		M	146.545	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type C Diameter 1 1/2		M	410.670	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 4		M	808.133	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3/4		M	158.470	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 3		M	482.703	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 2		M	213.405	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1/2		M	137.628	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC Type AW Diameter 1		M	217.390	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 8		M	6.182.192	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 6 "		M	4.866.166	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 5"		M	3.543.107	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 4		M	4.060.210	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvinsh Diameter 3/4		M	456.085	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 3		M	2.153.010	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 2		M	1.503.010	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Bcsi Glavanish Diamcter 2 1/2		M	1.169.830	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1/2		M	1.165.165	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1		M	830.733	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa Besi Galvanish Diameter 1 1/4		M	624.410	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Knee PVC Diameter 4		M	152.150	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Knee PVC Diameter 4 (45 Degree)		Buah	159.850	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Flanges PVC Diameter 4		Buah	218.150	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		M2	3.400	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran paving Dipakai Kembali		M2	6.800	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tegel Trotoar		M2	167.146	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup warna Tebal 8 cm		M	42.804	
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Paving Uskup Warna Tebal 6 cm		M	38.128	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup Abu Abu Tebal 8 cm		M	245.450	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Uskup Abu abu Tebal 6 cm		M	141.000	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone Merah Persegi		M2	740.523	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone - Merah Persegi Panjang Tebal 6 CM		M2	400.523	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone - Abu abu Persegi Panjang Tebal 8 cm		M2	401.123	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Stone Abu Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm		M2	350.253	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Paving Motif		M2	470.038	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kanstin		M	98.293	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Grass Block		M2	127.500	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan ATB/ATBL / Lapisan Beton Untuk LPA / (Heavy Machine)		Ton	2.265.626	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston (AC) Tebal 4 cm		M2	157.881	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Asphalt Threatred Base (ATB) Tebal 6 cm		Ton	1.807.018	
8.1.02.03.03.0001	Penghamparan Asphalt Threatred Base (ATB) Tebal 4 cm		Ton	1.735.457	
8.1.02.03.03.0001	Pengecatan Marka Jalan		M2	100.175	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lataston Hot Rolled Sheet (HRS) - (Heavy Machine)		Ton	2.861.279	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Lataston Asphalt Concrete (AC) - (Heavy Machine)		Ton	2.622.865	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis		Ton	2.537.470	
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Dan Penghamparan Laston Lapis Antaran (AC - BC) Levelina		Ton	2.902.472	
8.1.02.03.03.0001	Pembangunan dan Penghamparan Laston Lapis Antara (AC - BC)		Ton	3.026.515	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pembuatan Aspal Emulsi		Liter	52.603	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Curbing Type B- Panjang 50 cm		M	128.724	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Curbing Type A panjang 60 cm		M	123.324	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Stone Sheet Tebal 2 cm Tanpa Finisher dan PTR		M2	157.100	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 5 -10 cm		M2	188.425	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 20 CM		M2	372.340	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Perkerasan Padat Digilas Tebal 15 cm		M2	329.590	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Asphalt Threatred Base Leveling (ATBL) dan 3-4 cm Tanpa Finisher dan PTR Perbaikan Jalan		M2	157.670	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapisan Asphalt Concreta (AC) Leveling Tebal 3 - 4 cm Tanpa Finisher dan PTR Perbaikan Jalan		M2	213.027	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Resep Ikut (Primer Coat)		Liter	27.681	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Perekat (Tack Coat)		Liter	25.922	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Lapis Hot Rolled Sheet		M2	2.453.642	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menghamparkan Menggunakan Finisher		Jam	433.571	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Walles		Jam	243.571	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Tandem Roller		Jam	243.571	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Menggilas Menggunakan Pneumatic Tire Roller		Jam	263.571	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C		M3	1.244.379	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas B		M3	1.604.367	
8.1.02.03.03.0001	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Kelas A		M3	1.945.859	
8.1.02.03.03.0001	Overlay Jalan Flexible Pavement		M2	533.603	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan penarikan Kabel		M	8.500	
8.1.02.03.03.0001	Pekerja Roll Pipa		Unit	271.333	
8.1.02.03.03.0001	Perakitan Panel		Unit	3.382.500	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Tiang		Titik	510.000	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Panel Lama		Buah	214.000	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Ornamen Tiang		Titik	102.000	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Instalasi Lama		M	8.500	
8.1.02.03.03.0001	Pembongkaran Armateur		Buah	236.000	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 1 hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	3.218.750	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanged		Unit	9.515.250	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	2.793.750	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	4.686.750	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 1 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	3.243.750	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Cabang 2 Hot Dipped Galvanized dengan Flanges		Unit	2.618.750	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Pipa PVC untuk Kabel Tanam		M	115.678	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Meter 3 Phase		Unit	6.432.100	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Meter 1 Phase		Unit	2.984.600	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 6600VA		Unit	14.552.599	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 41500VA		Unit	17.578.199	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 33000VA		Unit	15.861.599	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 23000VA		Unit	15.119.599	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 16500VA		Unit	13.888.799	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 Phase 13200VA		Unit	13.861.799	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 3 phase 10600VA		Unit	14.566.399	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 7700VA		Unit	9.725.499	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 5500VA		Unit	9.705.999	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 4400VA		Unit	8.661.000	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 3500VA		Unit	8.661.000	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Panel Lampu PJU 1 Phase 2200VA		Unit	8.460.300	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 6 m		Unit	2.944.400	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3 m		Buah	795.600	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 2 M		Buah	730.700	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1,5 m		Buah	882.605	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Konektor Kabel		Buah	112.950	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kabel Bawah Tanah		M	337.500	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel Meter		Unit	162.120	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan Penarikan Kabel NFA2X Twisted - 4 x 16 mm		M	72.914	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Armatuer		Buah	176.250	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Service Kabel		Buah	41.950	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Strouss PJU Kabel Tanah		Titik	3.287.461	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Strouss PJU		Titik	3.428.400	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pondasi Biasa PJU		Titik	2.306.181	
8.1.02.03.03.0001	Instalasi Kabel Lampu PJU		M	37.500	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Overhead Clamp Kabel PJU		Buah	30.750	
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan dan Penarikan Kabel NYF/RGBY		M	22.837	
8.1.02.03.03.0001	Biaya Penyambungan Listrik		M	22.837	
8.1.02.03.03.0001	Mobilisasi Pengangkutan Tiang		Unit	149.301	
8.1.02.03.03.0001	Jasa Instalasi Listrik		Titik	119.252	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover , Gandar 5 Ton		Unit	6.230.260	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 10 Ton		Unit	6.710.260	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/80 + Cover		Unit	4.822.510	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	1.091.960	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 40/60 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	1.091.960	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 30/40 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	641.265	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 20 Ton		Unit	13.109.160	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	11.873.660	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	7.709.960	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	8.216.560	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	7.269.960	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/100 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	6.789.960	

1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 10 Ton		Unit	9.898.560	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/120 + Cover , Gandar 15 Ton		Unit	6.768.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120		Unit	12.056.960	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 120/120		Unit	12.718.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150		Unit	13.899.160	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 150/150		Unit	13.899.160	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200		Unit	17.877.265	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top -Bottom 200/200		Unit	17.867.515	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 250/250		Unit	21.859.980	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 350/350		Unit	18.992.640	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 760/350		Unit	60.969.935	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 60		Unit	3.975.860	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 100		Unit	5.307.860	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan RCP Diameter 150		Unit	8.415.860	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm , Gandar 15 ton		Unit	4.578.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 15 cm		Unit	5.084.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm		Unit	5.178.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Plat Injak Tebal 20 cm		Unit	5.178.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 60/60 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	4.035.860	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 100/120 + Cover , Gandar 5 ton		Unit	6.233.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 120/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit	8.913.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan U-Ditch 150/150 + Cover , Gandar 10 ton		Unit	13.109.160	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 150/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit	13.109.160	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 10 ton		Unit	14.092.660	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	14.736.660	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 200/200+ Cover ,Gandar 20 ton		Unit	14.976.660	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 80/100+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	6.710.260	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pemasangan Top Bottom 100/100		Unit	5.568.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 120/120+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit	9.095.160	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 100/100+ Cover ,Gandar 5 ton		Unit	8.913.360	
8.1.02.03.03.0001	Pekerjakan Pemasangan U-Ditch 60/80+ Cover ,Gandar 15 ton		Unit	4.885.360	


BUPATI SIAK,

AFNI. Z